



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน \_\_\_\_\_ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๒-๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ ว ๑๔๓ \_\_\_\_\_ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง ประธานสภาพนักงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

( ) ทราบ

( ) ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( / ) ทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๑๒๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ ๑๐๒๒๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

**สรุปเรื่อง** ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตาม การประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดงแนบ **กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง**

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ได้ที่ หนังสือเวียนกองคลัง (การจัดซื้อ-จัดจ้าง)

## **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. แจ้งทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓. แจ้งงานพัสดุ กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางวิภาภรณ์ ประดิษฐ์ดำรง)

พนักงานปฏิบัติงาน

๑๐ พ.ค. ๕๖

๑๐ พ.ค. ๕๖

คำสั่ง

## ทราบ แจ้งตามเสนอ

๑๐ พ.ค. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางนันทนันทน์ อมาตย์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘๘



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5538
เลขรับ.....
วันที่..... ๕ พ.ค. ๒๕๕๖
เวลา.....

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เลขที่ 36704

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 พ.ค. 2556

เวลา.....

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ และให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ซึ่งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และอัตราราคางานปลูกหญ้า โดยให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ ดังนั้น จึงกำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วยบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้ง  
ผู้สนใจทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุง  
ดังกล่าว ได้จาก [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ  
และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๑๘๗



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ และให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ซึ่งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และอัตราราคางานปลูกหญ้า โดยให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางโดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ ดังนั้น จึงกำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วยบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบกรออดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงดังกล่าว ได้จาก [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๖๓๖๕๒



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๖๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ และให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ซึ่งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และอัตราราคางานปลูกหญ้า โดยให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางโดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ ดังนั้น จึงกำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วยบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการแจ้งเวียนการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงดังกล่าว ได้จาก [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖



**บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ  
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556**

## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น ( ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่น ( น้อยกว่า 50 ตัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็มขนาด $\varnothing 4" \times 4.00$ ม.	ตัน	78	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	92	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	128	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด $\varnothing 5" \times 5.00$ ม.	ตัน	93	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	108	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	152	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด $\varnothing 6" \times 6.00$ ม.	ตัน	109	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	128	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	176	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง
				ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ตัน สืบราคาเอง)
2.1.1	เสาเข็ม ขนาด $0.18 \times 0.18 \times 21.00$ ม. (เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	920	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	980	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,280	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.2	เสาเข็ม ขนาด $0.22 \times 0.22 \times 21.00$ ม. (เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	950	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	1,120	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,430	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.3	เสาเข็ม ขนาด $0.26 \times 0.26 \times 21.00$ ม. (เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,080	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	1,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,450	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.4	เสาเข็ม ขนาด $0.30 \times 0.30 \times 21.00$ ม. (เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,150	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	1,395	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,520	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.5	เสาเข็ม ขนาด $0.35 \times 0.35 \times 21.00$ ม. (เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,343	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	1,559	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,712	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.6	เสาเข็ม ขนาด $0.40 \times 0.40 \times 21.00$ ม. (เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,380	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	1,620	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,785	จำนวนไม่เกิน 50 ตันไม่น้อยกว่า 25 ตัน



### บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
2.1.7	สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต			
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม.	ตัน	230	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.	ตัน	280	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.	ตัน	350	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.80 ม.	ตัน	400	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 1.00 ม.	ตัน	450	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	150	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	230	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	280	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	180	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	200	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	250	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	280	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ตัน	300	
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตัน	320	
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบบขนส่งผู้โดยสาร



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบหนา 5 ซม.	ตร.ม.	25	
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	35	
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	50	
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	60	
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	70	
10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบและผิวขรุขระ	ตัน	2,807	ปริมาณมากกว่า 100 ตัน
10.2	ผิวเรียบและผิวขรุขระ	ตัน	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
10.3	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา TRUSS อื่นๆ)	กก.	8.50	รวมลวดเชื่อม (เหล็กบางสำหรับโครงหลังคาทั่วไป)
11.2	โครงสร้างอาคาร/อื่นๆ (เชื่อมสองด้าน)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม (เหล็กหนาโครงสร้างเสา,คาน ฯลฯ)
12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแป ตั้งแต่ 75 ซม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแป ตั้งแต่ 75 ซม.ขึ้นไป



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแป่ น้อยกว่า 75 ซม.
12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแป่ ตั้งแต่ 75 ซม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแป่ น้อยกว่า 75 ซม.




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่,ลอนเล็ก	ตร.ม.	28	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	31	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	34	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริมา	ตร.ม.	45	ทรงจั่ว , ทรงเพิง,ทรงปั้นหยา,ทรงไทย
		เมตร	40	ครอบข้าง,ครอบชนผนัง
		เมตร	50	ครอบสันโค้ง,ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพค โมเนีย)	ตร.ม.	32	ทรงจั่ว , ทรงเพิง,ทรงปั้นหยา,ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	28	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
		เมตร	30	ครอบสันโค้ง,ตะเข้สัน (รวมค่าแรงงานทราย,ทาสี)
		เมตร	50	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง
2.1.4	กระเบื้องดินเผา,กระเบื้องหางมน,กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	62	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	64	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	67	ทรงไทย
		ตร.ม.	50	ครอบสันโค้ง,ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.5	กระเบื้องนิวสไคล์	ตร.ม.	55	ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องไอยรา	ตร.ม.	85	ทรงจั่ว ,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี,เคลือบเซรามิค (CERIS)	ตร.ม.	70	ทรงจั่ว ,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	30	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม,ครอบจบลอน
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	70	หลังคาทรงเพิง,ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	หลังคาทรงคดโค้ง
		เมตร	50	ครอบสัน,ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด)	ตร.ม.	20	ทรงจั่ว ,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง, ทรงไทย
2.1.10	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	18	พอลิกันความร้อน (หน้าเดียว,สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน(วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	25	ฉนวนใยแก้วหนาไม่เกิน 7"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	ตร.ม.	22	ยึดด้วยตะปูเกลียว




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
	ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	5	ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว
	รางน้ำตะขี้ สำเร็จรูป	เมตร	20	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	89	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ไสลบมุม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	69	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชาย ไม้เนื้อแข็งหรือ ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	35	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงคร่าว ไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	140	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	154	หน้าไม้กว้าง 3.5 - 4 นิ้ว
	ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	69	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	115	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้อย่าง, ไม้แดง, ไม้มะค่าฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	81	ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม
		ตร.ม.	134	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้อย่าง, ไม้แดง, ไม้มะค่าฯลฯ)
2.2.2	ติดตั้ง โครงคร่าว ไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	แผ่น ไม้อัดยาง, แผ่น ไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	80	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิบซัมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	97	หนาไม่เกิน 12 มม.
	แผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่น ไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)	ตร.ม.	94	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่น ไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ)	ตร.ม.	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3	ติดตั้ง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิบซัม - พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	75	ทุกชนิดแผ่น/ทุกความหนา
2.2.4	ติดตั้ง โครงคร่าวที-บาร์ และวางแผ่นฝ้ายิบซัม/อื่นๆ	ตร.ม.	52	ทุกระยะ/ทุกชนิดแผ่น/ทุกความหนา
2.2.5	ไม้ขอบฝ้าเพดาน			
	ไม้ขอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3"	เมตร	41	ไสลบมุม
	ไม้ขอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด)	เมตร	38	ไม้เทียม
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	42	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	55	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	35	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	40	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
2.3	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง			
2.3.1	งานก่อผนัง			
	ก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	89	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	144	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	75	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	130	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	55	ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20 x 0.40 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	60	ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	75	ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	130	ผนัง,ราวระเบียงอาคาร
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว	ตร.ม.	100	ก่ออิฐมอญ,อิฐมอญชนิด 2 รู ชักร่อง
		ตร.ม.	95	ก่ออิฐบุปก. ชักร่อง
		ตร.ม.	89	ก่อคอนกรีตบล็อก <u>ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**</u>
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	89	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
		ตร.ม.	105	ก่อคอนกรีตบล็อก <u>ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**</u>
		ตร.ม.	130	ก่อบล็อกแก้วชะระร่องโชว์แนวสองด้าน
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	เมตร	35	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น)	เมตร	40	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	** ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง			
2.3.1.1	งานก่อผนังรั้ว			
	ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	75	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20 x 0.40 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	55	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	50	
2.3.1.2	งานฉาบปูน			
	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	100	เสา, คาน,อื่นๆ (รวมงานจับเช็ยม)
	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	82	ผนังก่ออิฐทุกประเภท
	ฉาบปูนผนังชะระร่อง เว้นระยะ 30 - 50 ซม.	ตร.ม.	113	งานผนัง,งานรั้ว
	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อวัสดุต่างๆ)	ตร.ม.	70	ซีตลทรายรองแนวขวาง
	ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน,หรือผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	87	ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล.
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อก)	ตร.ม.	25	งานผนัง,งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวชักร่องด้านเดียว)
	ฉาบปูนผนังตั้งเกรียง,ทำปูนสลัด	ตร.ม.	100	งานผนัง,งานรั้ว
	ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ	ตร.ม.	90	งานผนัง,งานรั้ว
	ฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	82	ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
		ตร.ม.	94	ความสูงตั้งแต่ 3.00 - 5.00 เมตร
		ตร.ม.	106	ความสูงเกิน 5.00 เมตร
2.3.1.3	งานวัสดุทำผิวผนัง (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)			
	ผนังบุกระเบื้องโมเสก ทุกชนิด	ตร.ม.	138	ขนาดตั้งแต่ 1" x 1" หรือ 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	171	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดี่ยว)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/เคลือบสี	ตร.ม.	138	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	172	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6", 4" x 4" หรือ 4" x 8"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก	ตร.ม.	138	ขนาด 8" x 8" 8" x 10" 12" x 12" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	150	ขนาด 12" x 24", 18" x 18" (เว้นร่อง)






บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
		ตร.ม.	170	ขนาดตั้งแต่ 4"x 4", 4" x 8", 6" x 6" (เว้นร่อง)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค(แผ่นกรวยเชิง,แผ่นกลาง)	ตร.ม.	170	ขนาด 8"x8", 8"x10", 12" x 12", 12" x 24"(เว้นร่อง)
				ปูทะแยง หรือปูตัดขอบ (กรวยเชิง,แผ่นกลาง)
	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	138	ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	150	ขนาด 12"x 24", 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีประดับลวดลาย	ตร.ม.	195	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 6"x 6"
	ผนังบุหินธรรมชาติ,หินเทียมประดับ	ตร.ม.	205	ทุกขนาดตั้งแต่ 2"x 8" ขึ้นไป (ปูชิด,ปูสลับ)
	ผนังบุหินภูเขา	ตร.ม.	185	คละขนาด ,หรือตัดเศษหน้างาน
	ผนังบุหินอ่อน,บุหินแกรนิต (Wet Process)	ตร.ม.	180	ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม.(ปูชิด)
		ตร.ม.	208	ขนาด 0.30 x 0.60 ม.0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด)
	ผนังบุหินอ่อน,บุหินแกรนิต (Dry Process)	ตร.ม.	350	ขนาด 0.30 x 0.60 ม.0.40 x 0.80 ม.(รวมติดตั้งโครงคร่าว)
	ผนังบุหินกาบ	ตร.ม.	189	คละขนาด / ตัดหน้างาน
		ตร.ม.	155	สำเร็จรูปขนาด 0.15 x 0.15 ม., 0.20 x 0.20 ม.
	ผนังทำทรายล้าง, กรวดล้าง, และหินล้าง	ตร.ม.	121	ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวร่อง/เส้น ที วี ซี.
		ตร.ม.	138	เสา คาน ครีป แผลงบังแดด
	ผนังทำผิวหินขัด	ตร.ม.	161	ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวร่อง/เส้น ที วี ซี.
		ตร.ม.	186	เสา คาน ครีป แผลงบังแดด
	ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/อื่นๆ)	ม.	40	ขนาดกว้าง 3" - 4"
		ม.	50	ขนาดกว้าง 5" - 6"
		ม.	65	ขนาดกว้าง 8" - 10"
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงค่าแรงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานฉาบปูนเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.3.2	ตั้งคร่าวและตีฝ้าไม้			
2.3.2.1	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว	ตร.ม.	140	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	154	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	197	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
2.3.2.2	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน	ตร.ม.	221	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	240	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	304	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
2.3.2.3	ฝ้าไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	69	ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6" , 8"
		ตร.ม.	96	ไม้ยาง, ไม้เนื้อแข็ง
2.3.2.4	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	41	โสตลมมูม
2.3.2.5	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	38	ไม้เทียม
2.3.2.6	ตั้งคร่าวและตีฝ้าวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด ตีด้านเดียว	ตร.ม.	69	กรุพอลิแผ่นไม้ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	88	มีการตัดต่อ




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
		ตร.ม.	121	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
2.3.2.7	ไม้้อด ไม้้อดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด ทีสองด้าน	ตร.ม.	108	กรุพอดี้แผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	128	มีการตัดต่อ
2.3.2.8	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ทีด้านเดียว	ตร.ม.	89	กรุพอดี้แผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	108	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	128	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
2.3.2.9	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ทีสองด้าน	ตร.ม.	140	กรุพอดี้แผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	154	มีการตัดต่อ
2.3.3	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/บุผนังแผ่นสำเร็จรูป			
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซัมบอร์ด บุสองด้าน	ตร.ม.	130	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซัมบอร์ด บุด้านเดียว	ตร.ม.	97	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุสองด้าน	ตร.ม.	118	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
	ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว	ตร.ม.	91	ทุกขนาดความหนา/ความสูงไม่เกิน 3.00 ม.
2.4	งานปูวัสดุผิวพื้น			
2.4.1	งานเทพื้นทรายทำผิว,เตรียมผิว			
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ,ขัดหยาบ	ตร.ม.	61	
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	ตร.ม.	82	
	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	30	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	40	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	45	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	พื้นทำทรายล้าง,หินล้าง,กรวดล้าง	ตร.ม.	99	แบ่งฝั่งเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	158	แบ่งฝั่งเส้นพี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเส้นลายประดับ
2.4.3	พื้นทำผิวหินขัด	ตร.ม.	153	แบ่งฝั่งเส้นพี วี ซี, ธรรมดา (ไม่มีลวดลาย)
		ตร.ม.	198	แบ่งฝั่งเส้นพี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเส้นลายประดับ
2.4.4	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี	ตร.ม.	148	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4", 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	145	ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง)
2.4.5	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี ปูสลับ -	ตร.ม.	185	ขนาด 6"x6", 8"x8" เว้นแนวตั้งแต่ 1"ไม่เกิน 2" -
	หรือเว้นแนว ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปูธรรมดา หรือปูทะแยง
2.4.6	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก	ตร.ม.	170	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4"x8" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	147	ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	125	ขนาด 8" x 8", 12" x 12", 16" x 16" (เว้นร่องชิด)
		ตร.ม.	150	ขนาด 18" x 18", 24" x 24" (เว้นร่องชิด)
2.4.7	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ปูสลับ/เว้นแนว -	ตร.ม.	185	ขนาด 6"x6", 8"x8" เว้นร่องตั้งแต่ 1"ไม่เกิน 2" -



**บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
	ทรายล้าง กรวดล้าง หรือหินล้าง			ปฐมนิคม หรือปุ๋ยขี้เถ้า
2.4.8	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	145	ขนาด 12" x 12" ถึง 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	170	ขนาด 18" x 18" ถึง 20" x 20" (ปูชิด)
		ตร.ม.	175	ขนาด 24" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด)
2.4.9	พื้นปูกระเบื้องโมเสก ทุกชนิด (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	165	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")
		ตร.ม.	220	ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)
2.4.10	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	183	ขนาดตั้งแต่ 12" x 12", 16" x 16" (ปูชิด)
2.4.11	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	155	ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม.
		ตร.ม.	198	ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม. 0.5 x 0.50 ม.
		ตร.ม.	220	ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	120	พื้นทราย หรือพื้นไฟ (หินแกรนิต)
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
2.4.12	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พีวีซี ชนิดแผ่น ทุกความหนา -	ตร.ม.	40	ขนาด 9" x 9", 12" x 12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	50	ขนาด 9" x 9", 12" x 12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	55	ขนาด 18" x 18", 12" x 24", 24" x 24"
		ตร.ม.	80	ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
2.4.13	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนา -	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(รวมค่าแรงทากาวรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.14	พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา	ตร.ม.	70	มากกว่า 100 ตร.ม.
	(ไม่รวมตีบัวเชิงผนัง)	ตร.ม.	90	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
2.4.15	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน)	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	100	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว* หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานเทพื้นทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและทากาวสำหรับงานปูกระเบื้องยาง			
2.4.16	งานทำพื้นไม้			
2.4.16.1	ติดตั้งคาน ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	167	พื้นไม้ดีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	188	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.2	ติดตั้ง ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	149	พื้นไม้ดีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	167	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.3	ปูพื้นไม้ปาเก้ หนา 1" ทุกขนาดของไม้	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า **
2.4.16.4	ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1" x 4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม.	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า**
2.4.16.5	ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	ตร.ม.	50	พื้นที่ 80-100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	70	พื้นที่ 50-80 ตร.ม. ถ้าน้อยกว่า***
	หมายเหตุ ** ปูพื้นและขัดพื้นไม้ ถ้าพื้นที่มีปริมาณน้อยกว่าข้างต้น ให้ผู้ประมาณการสืบราคาจากผู้รับจ้างที่ให้บริการ เป็น			
	งานๆ ไป โดยเป็นราคาเหมารวม			



### บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
2.4.17	บัวเชิงผนังชนิดต่างๆ			
	บัวเชิงผนังหินอ่อน,หินแกรนิต*	เมตร	220	ขนาดความสูง 4",5" (เจาะบัวลึกลงครึ่งวงกลม)
	บัวเชิงผนังหินอ่อน,หินแกรนิต*	เมตร	175	ขนาดความสูง 4",5" (ลบมุม 45 องศา)
	บัวเชิงผนังทำทรายล้าง,หินล้าง,กรวดล้าง	เมตร	68	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อกับที่	เมตร	75	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป*	เมตร	55	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค*	เมตร	50	ขนาดความสูง 4",6",8"
	บัวเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พีวีซี.)	เมตร	38	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนัง ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เต็ง	เมตร	50	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนัง ไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า	เมตร	45	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนัง ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม,GRC.)	เมตร	41	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส,อลูมิเนียม)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังควิซีเมนต์ขัดมันเรียบ	เมตร	40	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน	เมตร	18	ขนาดความสูง 4",5"
	หมายเหตุ *รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะติดตั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ)			
2.5	งานประตู - หน้าต่าง			
2.5.1	ทำวงกบไม้ (กรณีคิดโดยปริมาตรของ ไม้ ยังไม่รวมค่าอบไม้)	เมตร	35	วงกบประตู ช่องแสง
		เมตร	38	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
2.5.2	ติดตั้งวงกบไม้,วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	45	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	50	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
2.5.3	ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ,กลอน,มือจับ)	ตร.ม.	85	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	75	บานประตูไฟเบอร์,บานสำเร็จรูป ทุกชนิด
		ตร.ม.	105	บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
2.5.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู-หน้าต่าง	ชุด	80	ลูกบิดประตู, ญอญแจล็อก ต่างๆ
		ชุด	100	Door Closser
		ตัว	35	ที่ยึดประตู
2.5.5	ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	185	บังราง,รางเลื่อน,ลูกกลิ้ง,ญอญแจล็อก,มือจับฝั่ง
2.5.6	ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	150	บังราง,รางเลื่อน,ลูกกลิ้ง,กลอน,มือจับฝั่ง
2.5.7	ค่าตัดและติดตั้งกระฉาก (ประตู-หน้าต่าง,ช่องแสง)			
	ขนาด 3 มม.,4 มม., 5 มม.	ตร.ฟ.	8	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสง
	ขนาด 6 มม., 8 มม.	ตร.ฟ.	9	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสงทั่วไป
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	12	ประตูกรอบอลูมิเนียม,บานเปลือย
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	18	ผนังกระฉากกรอบอลูมิเนียม/ผนังเปลือย **
	** เฉพาะค่าตัดจากโรงงาน/ตัวแทนจำหน่าย ไม่รวมค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ และค่างานอื่นๆ ของผู้รับจ้าง			




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
2.6	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์			
2.6.1	ส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ, ฝั้วชาวลัว	ชุด	298	ทุกขนาด
2.6.2	ส้วมนั่งของ, นั่งราบ ชนิดราคน้ำ	ชุด	105	ฐานสูง, ฐานต่ำ
2.6.3	ที่ปัสสาวะชาย พร้อมฝั้วชาวลัว	ชุด	335	ขนาดใหญ่ (ฝั้วชาวลัวชนิดก้าน โยก)
2.6.4	ที่ปัสสาวะชาย พร้อมวาล์วกด	ชุด	298	ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก, ทั่วไป
2.6.5	แผงกั้นปัสสาวะชาย	ชุด	170	ทุกขนาด, ทุกชนิด
2.6.6	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	ชุด	298	แขวนผนัง, ฝังใต้เคาน์เตอร์, วางบนเคาน์เตอร์
2.6.7	อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด) แบบธรรมดา	ชุด	700	ไม่รวมงานก่ออิฐและตกแต่งรอบอ่าง
2.6.8	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน	ชุด	150	
2.6.9	ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	170	
2.6.10	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	70	
2.6.11	สายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	ชุด	70	
2.6.12	ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง)	ชุด	103	
2.6.13	ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.14	ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง)	ชุด	103	
2.6.15	ที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.16	ชั้นวางของ (ฝังผนัง)	ชุด	103	
2.6.17	ชั้นวางของ (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.18	ราวแขวนผ้า (ฝังผนัง)	ชุด	130	
2.6.19	ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	
2.6.20	กระจกเงาลำเนียงรูป (เจาะยึดสกรู)	ชุด	70	ชนิดปรับมุม (มาตรฐานทั่วไป)
2.6.21	ราวจับคนพิการ (ติดข้างผนัง)	ชุด	70	แบบ 2 ขา (ยึด 2 จุด)
2.6.22	ราวจับคนพิการ (อ่างล้างหน้า, โถส้วม)	ชุด	105	แบบ 3 ขา (ยึด 3 จุด)
2.6.23	ก๊อกล้างพื้น	ชุด	25	
2.6.24	ที่ใส่สบู่เหลว	ชุด	55	
2.6.25	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	ชุด	70	
2.6.26	สต๊อปวาล์ว	ชุด	35	
2.6.27	สายชำระ	ชุด	35	
2.6.28	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	800	ด้านข้าง, ด้านหน้า (ประตู)
2.6.29	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	650	ด้านหน้า (ประตู) + ขอบข้าง
2.6.30	ซิงค์สเตนเลสชนิด 2 หลุมพร้อมก๊อกลอยยาว (ครบชุด)	ชุด	320	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.6.31	ซิงค์สเตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกลอยยาว (ครบชุด)	ชุด	300	แบบมีที่พักจานหรือไม่มี
2.6.32	เครื่องเป่าลมร้อน (เป่ามือ) อัตโนมัติ	ชุด	200	ทุกขนาด
2.7	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได			
2.7.1	งานบันไดและส่วนประกอบ	ขั้น	125	ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง




### บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
		ท่อน	77	ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
		เมตร	161	ราวบันได ไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได
		เมตร	45	ราวจับไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)
		เมตร	133	แม่บันไดพร้อมทุกรับชั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นชานพัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	324	พื้นไม้ตีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	340	พื้นไม้เข้ล้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่นๆ			
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	เมตร	99	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	179	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	150	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด	เมตร	220	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	65	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจียรขอบครึ่งวงกลม	เมตร	100	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จุกบันได พีวีซี, โลหะ ทุกชนิด	เมตร	38	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุกบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	130	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าทาสีต่างๆ (ทารองพื้น 1 เทียวและทาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่านั่งร้านสำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าทาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเซลแล็ก แลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	40	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	45	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาน้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	40	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	45	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาน้ำยากันเชื้อรา (ซีลีโคลน), ทาน้ำยากันแมลง (เซลโคร์)	ตร.ม.	17	ทำจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ			มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ที่ทาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	200	รื้อกอง
		ลบ.ม.	275	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	35	รื้อกอง




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	15	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	5	รื้อกอง
		ตร.ม.	7	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ - ทุกชนิด)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	38	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ - ทุกชนิด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนผนังไม้ฉีกสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉีกทุก - ชนิดหรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบ ทุกชนิด)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.15	งานรื้อถอนผนังหินอ่อน,หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	45	รื้อขนไป
2.9.16	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป อาคารสูงเกิน 3 ชั้นขึ้นไป
2.9.17	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	35	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.18	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.19	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด - ความหนา 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.20	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด - ความหนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	70	รื้อกอง
		ตร.ม.	100	รื้อขนไป



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
2.9.21	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน,หินแกรนิต (ทุกชนิด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.22	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	35	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.23	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	15	รื้อขนไป
2.9.24	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
2.9.25	งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
2.9.26	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ดงและคาน	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	47	รื้อขนไป
2.9.27	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	35	รื้อกอง
		เมตร	55	รื้อขนไป
2.9.28	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	15	รื้อกอง
		เมตร	25	รื้อขนไป
2.9.29	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	40	รื้อกอง
		ชุด	60	รื้อขนไป
2.9.30	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	80	รื้อกอง
		ชุด	100	รื้อขนไป
2.9.31	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.32	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	120	รื้อกอง
		ตร.ม.	150	รื้อขนไป
2.9.33	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
2.9.34	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	40	รื้อกอง
		ชุด	55	รื้อขนไป
2.9.35	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	60	รื้อกอง
		ชุด	75	รื้อขนไป
2.9.36	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	120	รื้อขนไป
2.9.37	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	80	รื้อกอง
		ชุด	100	รื้อขนไป
2.9.38	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	150	รื้อกอง
		ชุด	180	รื้อขนไป





### บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	หมายเหตุ
2.9.39	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออ -	ชุด	20	รื้อกอง
	เรสเซนส์ ชนิดเดี่ยว,ตู้,กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)	ชุด	25	รื้อขนไป
2.9.40	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดโคมดาวไลท์ทุกขนาด)	ชุด	15	รื้อกอง
		ชุด	20	รื้อขนไป
2.9.41	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	30	รื้อกอง
		เมตร	40	รื้อขนไป
2.9.42	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	20	รื้อกอง
		เมตร	30	รื้อขนไป
2.9.43	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อ	120	รื้อกอง
		บ่อ	170	รื้อขนไป
2.9.44	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)			
	- ตู้เก็บของ,ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	250	รื้อกอง
		เมตร	300	รื้อขนไป
	- เคาน์เตอร์,ตู้เก็บของ (ตู้เดี่ยว,ตู้ลอย)	เมตร	180	รื้อกอง
		เมตร	220	รื้อขนไป

#### หมายเหตุ

- รื้อกอง หมายถึงวัสดุรายการที่มีมูลค่า(ตามระเบียบพัสดุ) เก็บกองไว้เป็นระเบียบเพื่อเตรียมขายซาก หรือจำหน่าย
- รื้อขนไป หมายถึงรื้อขน จัดวางกองเพื่อเตรียมขนทิ้งในลำดับต่อไป (โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางหรือสิบลาค่าขนทิ้งจากผู้ให้บริการ)



## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	หมายเหตุ
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			
3.1	งานเดินท่อเหล็กหล่อ CI Extra Heavy ระบบระบายน้ำ			
	งานเดินท่อเหล็กหล่อ ชนิดปากกระฆัง, ชนิดหน้าแปลน			
	- Dia 2"	เมตร	112	
	- Dia 3"	เมตร	168	
	- Dia 4"	เมตร	210	
	- Dia 6"	เมตร	335	
	งานเดินท่อเหล็กหล่อชนิด ปลอกรัดสแตนเลส			
	- Dia 2"	เมตร	90	
	- Dia 3"	เมตร	135	
	- Dia 4"	เมตร	175	
	- Dia 6"	เมตร	275	
3.2	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	45	
	- Dia 2"	เมตร	65	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	80	
	- Dia 3"	เมตร	110	
	- Dia 4"	เมตร	155	
	- Dia 6"	เมตร	240	
3.3	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	25	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	48	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	60	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	70	
	- Dia 2"	เมตร	100	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	130	
	- Dia 3"	เมตร	170	
	- Dia 4"	เมตร	240	
	- Dia 6"	เมตร	385	
3.4	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ข้อต่อ GROOVE COUPLING, FLANGES ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	48	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	60	



## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	หมายเหตุ
	- Dia 1 1/2"	เมตร	70	
	- Dia 2"	เมตร	100	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	130	
	- Dia 3"	เมตร	170	
	- Dia 4"	เมตร	265	
	- Dia 6"	เมตร	423	
3.5	26.5 งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM # 40 ต่อแบบเชื่อมชน ระบบดับเพลิง			
	- Dia 1"	เมตร	35	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	45	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 2"	เมตร	70	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	90	
	- Dia 3"	เมตร	120	
	- Dia 4"	เมตร	170	
	- Dia 6"	เมตร	300	
3.6	งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	25	
	- Dia 2"	เมตร	25	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	25	
	- Dia 3"	เมตร	35	
	- Dia 4"	เมตร	55	
	- Dia 6"	เมตร	110	
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	25	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	25	
	- Dia 2"	เมตร	25	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	35	
	- Dia 3"	เมตร	50	
	- Dia 4"	เมตร	80	



## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	หมายเหตุ
3.8	งานเดินท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง มอก.982 ระบบระบายน้ำ PN 6.3			
	- Dia 160 มม.	เมตร	110	
	- Dia 200 มม.	เมตร	160	
	- Dia 250 มม.	เมตร	250	
	- Dia 315 มม.	เมตร	350	
3.9	งานเดินท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง มอก.982 ระบบประปา PN 16			
	- Dia 20 มม.	เมตร	20	
	- Dia 25 มม.	เมตร	20	
	- Dia 32 มม.	เมตร	25	
	- Dia 40 มม.	เมตร	25	
	- Dia 50 มม.	เมตร	25	
	- Dia 63 มม.	เมตร	40	
	- Dia 75 มม.	เมตร	55	
	- Dia 110 มม.	เมตร	100	
3.10	งานเดินท่อพีอี สำหรับงานประปา ชั้น 160 PSI			
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	35	
	- Dia 2"	เมตร	50	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	90	
	- Dia 3"	เมตร	100	ภายนอกอาคาร
	- Dia 4"	เมตร	150	ภายนอกอาคาร
3.11	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระบบดับเพลิง			
	SPRINKLER - Dia 1/2"	ชุด	50	ท่อเดินในฝ้า
	SPRINKLER - Dia 1/2"	ชุด	30	ท่อเดินลอย
	STOP VALVE - Dia 1/2"	ชุด	30	
3.12	งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรฐานน้ำ, ประตุน้ำ, ประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อ, ประตุน้ำกันกลับ, ประตุน้ำระบายอากาศ			
	วาล์วสแตนเนอร์, ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	ชุด	60	
	- Dia 3/4"	ชุด	90	
	- Dia 1"	ชุด	120	
	- Dia 1 1/4"	ชุด	150	
	- Dia 1 1/2"	ชุด	180	



## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	หมายเหตุ
	- Dia 2"	ชุด	240	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	300	
	- Dia 3"	ชุด	360	
	- Dia 4"	ชุด	480	
	- Dia 6"	ชุด	720	
3.13	งานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ FCO , FD , RD , RFD , AVC			
	- Dia 2"	ชุด	120	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	150	
	- Dia 3"	ชุด	180	
	- Dia 4"	ชุด	240	
	- Dia 6"	ชุด	360	
3.14	ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด ( Clean Out )			
	- Dia 2"	ชุด	60	
	- Dia 2 1/2"	ชุด	90	
	- Dia 3"	ชุด	90	
	- Dia 4"	ชุด	120	
	- Dia 6"	ชุด	180	
3.15	ท่อยางอ่อน ( Rubber Flex )			
	- Dia 2"	ชุด	60	
	- Dia 3"	ชุด	90	
	- Dia 4"	ชุด	120	
	- Dia 6"	ชุด	180	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			
4.1	High Voltage Cable			
	1-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	66	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	88	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	132	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	155	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	176	
	- 1-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	200	
	3-Core XLPE (12/20 kV)			
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	78	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	95	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	110	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	132	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	155	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	176	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	210	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	232	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	265	
	- 3-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	300	
4.2	Low Voltage Cable			
	THW			
	- THW 0.5 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 1 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 1.5 sq.mm.	เมตร	5	
	- THW 2.5 sq.mm.	เมตร	7	
	- THW 4 sq.mm.	เมตร	10	
	- THW 6 sq.mm.	เมตร	12	
	- THW 10 sq.mm.	เมตร	16	
	- THW 16 sq.mm.	เมตร	19	
	- THW 25 sq.mm.	เมตร	23	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- THW 35 sq.mm.	เมตร	28	
	- THW 50 sq.mm.	เมตร	38	
	- THW 70 sq.mm.	เมตร	42	
	- THW 95 sq.mm.	เมตร	52	
	- THW 120 sq.mm.	เมตร	57	
	- THW 150 sq.mm.	เมตร	68	
	- THW 185 sq.mm.	เมตร	85	
	- THW 240 sq.mm.	เมตร	96	
	- THW 300 sq.mm.	เมตร	110	
	- THW 400 sq.mm.	เมตร	125	
	- THW 500 sq.mm.	เมตร	138	
4.3	Bare CU.			
	- Bare CU. 10 sq.mm.	เมตร	18	
	- Bare CU. 16 sq.mm.	เมตร	20	
	- Bare CU. 25 sq.mm.	เมตร	24	
	- Bare CU. 35 sq.mm.	เมตร	30	
	- Bare CU. 50 sq.mm.	เมตร	40	
	- Bare CU. 70 sq.mm.	เมตร	44	
	- Bare CU. 95 sq.mm.	เมตร	52	
	- Bare CU. 120 sq.mm.	เมตร	57	
	- Bare CU. 150 sq.mm.	เมตร	68	
	- Bare CU. 185 sq.mm.	เมตร	85	
	- Bare CU. 240 sq.mm.	เมตร	96	
	- Bare CU. 300 sq.mm.	เมตร	110	
	- Bare CU. 400 sq.mm.	เมตร	125	
	- Bare CU. 500 sq.mm.	เมตร	138	
4.4	1C-CV 0.6/1 kV			
	- 1C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	10	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	15	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	18	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	22	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	26	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	40	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	44	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	50	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	55	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	61	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	70	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	83	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	96	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	110	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	140	
	- 1C-CV 0.6/1 kV 500 sq.mm.	เมตร	165	
4.5	2C-CV 0.6/1 kV			
	- 2C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	18	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	33	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	55	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	63	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	70	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	77	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	88	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	110	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	125	
	- 2C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	145	
4.6	3C-CV 0.6/1 kV			
	- 3C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	20	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	31	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	46	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	57	






บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	65	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	75	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	83	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	96	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	110	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	124	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	138	
	- 3C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	165	
4.7	4C-CV 0.6/1 kV			
	- 4C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	44	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	48	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	69	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	77	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	88	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	99	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	124	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	138	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	165	
	- 4C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	193	
4.8	1C-NYY			
	- 1C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 1C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 1C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- 1C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	18	
	- 1C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- 1C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	25	
	- 1C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	30	
	- 1C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	35	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 1C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	52	
	- 1C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	63	
	- 1C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	70	
	- 1C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	85	
	- 1C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 1C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 1C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 1C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
	- 1C-NYY 400 sq.mm.	เมตร	170	
	- 1C-NYY 500 sq.mm.	เมตร	195	
4.9	2C-NYY			
	- 2C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 2C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	14	
	- 2C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	21	
	- 2C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	23	
	- 2C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	37	
	- 2C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	42	
	- 2C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	57	
	- 2C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	65	
	- 2C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	72	
	- 2C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	87	
	- 2C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 2C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 2C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
4.10	3C-NYY			
	- 3C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 3C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 3C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	17	
	- 3C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	32	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 3C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	45	
	- 3C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	61	
	- 3C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	77	
	- 3C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	90	
	- 3C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
4.11	4C-NYY			
	- 4C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 4C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	17	
	- 4C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	20	
	- 4C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	45	
	- 4C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	48	
	- 4C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	77	
	- 4C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	88	
	- 4C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	110	
	- 3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	115	
	- 3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	140	
4.12	2C-NYY/G			
	- 2C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 2C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 2C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	21	
	- 2C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	23	



## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 2C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	37	
	- 2C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	42	
	- 2C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	57	
	- 2C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	65	
	- 2C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	72	
	- 2C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	87	
	- 2C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	100	
	- 2C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	115	
	- 2C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 2C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	140	
4.13	3C-NYY/G			
	- 3C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- 3C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	17	
	- 3C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	45	
	- 3C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	61	
	- 3C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	70	
	- 3C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	77	
	- 3C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	90	
	- 3C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	100	
	- 3C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	115	
	- 3C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 3C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	140	
4.14	4C-NYY/G			
	- 4C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	13	
	- 4C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	17	
	- 4C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	20	
	- 4C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	40	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	45	
	- 4C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	48	
	- 4C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	77	
	- 4C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	88	
	- 4C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	115	
	- 4C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	125	
	- 4C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	140	
4.15	2C-VCT			
	- 2C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 2C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- 2C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	22	
	- 2C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 2C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	40	
4.16	3C-VCT			
	- 3C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 3C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- 3C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	22	
	- 3C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	40	
4.17	4C-VCT			
	- 4C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 4C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	17	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 4C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	44	
4.18	2C-VCT/G			
	- 2C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	9	
	- 2C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 2C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 2C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 2C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	22	
	- 2C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- 2C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	32	
	- 2C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	35	
	- 2C-VCT/G 35/10 sq.mm.		40	
4.19	3C-VCT/G			
	- 3C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 3C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 3C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 3C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	17	
	- 3C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	26	
	- 3C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 3C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	35	
	- 3C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 3C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	44	
4.20	4C-VCT/G			
	- 4C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	13	
	- 4C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	17	
	- 4C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	20	
	- 4C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	32	
	- 4C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	44	
	- 4C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	48	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
4.21	VAF (300 Volt)			
	- VAF (300 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	9	
	- VAF (300 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- VAF (300 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VAF (300 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- VAF (300 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	17	
	- VAF (300 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- VAF (300 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	25	
4.22	VVF (750 Volt)			
	- VVF (750 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- VVF (750 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF (750 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- VVF (750 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	15	
	- VVF (750 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	17	
	- VVF (750 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	20	
	- VVF (750 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	25	
	- VVF (750 Volt) 25 sq.mm.	เมตร	27	
	- VVF (750 Volt) 35 sq.mm.	เมตร	30	
4.23	VAF/G (300 Volt)			
	- VAF/G (300 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	11	
	- VAF/G (300 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	13	
	- VAF/G (300 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	14	
	- VAF/G (300 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	18	
	- VAF/G (300 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	21	
	- VAF/G (300 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	24	
	- VAF/G (300 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	27	
	- VAF/G (300 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	35	
	- VAF/G (300 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	33	
4.24	VVF/G (750 Volt)			
	- VVF/G (750 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	12	
	- VVF/G (750 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	14	
	- VVF/G (750 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	15	
	- VVF/G (750 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	17	
	- VVF/G (750 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	20	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- VVF/G (750 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	23	
	- VVF/G (750 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	28	
	- VVF/G (750 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	30	
	- VVF/G (750 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	35	
425	1C-FRC			
	- 1C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	8	
	- 1C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	- 1C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	11	
	- 1C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	13	
	- 1C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	14	
	- 1C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	24	
	- 1C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	28	
	- 1C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	33	
	- 1C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	37	
	- 1C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	52	
	- 1C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	57	
	- 1C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	63	
	- 1C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	72	
	- 1C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	80	
	- 1C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	90	
	- 1C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	105	
	- 1C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	120	
	- 1C-FRC 400 sq.mm.	เมตร	130	
	- 1C-FRC 500 sq.mm.	เมตร	145	
4.26	4C-FRC			
	- 4C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	10	
	- 4C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	12	
	- 4C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	13	
	- 4C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	17	
	- 4C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	26	
	- 4C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	31	
	- 4C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	35	
	- 4C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	40	
	- 4C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	44	
	- 4C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	61	





บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- 4C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	70	
	- 4C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	77	
	- 4C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	88	
	- 4C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	100	
	- 4C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	110	
	- 4C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	124	
	- 4C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	138	
4.27	Telephone cable			
	AP-Fig 8 (0.50 mm.)			
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	9	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	11	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	13	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	21	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	24	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	28	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	30	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	36	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	40	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	45	
	- AP-Fig 8 (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	50	
4.28	AP-Fig 8 (0.65 mm.)			
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	9	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	11	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	13	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	15	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	17	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	20	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	33	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	37	




## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	42	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	48	
	- AP-Fig 8 (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	55	
4.29	AP-FSF (0.50 mm.)			
	- AP-FSF (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	29	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	33	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	37	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	40	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	46	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	51	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	59	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	66	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1200 Pairs	เมตร	73	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1500 Pairs	เมตร	79	
	- AP-FSF (0.50 mm.) 1800 Pairs	เมตร	86	
4.30	AP-FSF (0.65 mm.)			
	- AP-FSF (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	29	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	33	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	37	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	40	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	46	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	53	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	59	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 900 Pairs	เมตร	66	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 1200 Pairs	เมตร	73	
	- P-FSF (0.65 mm.) 1500 Pairs	เมตร	79	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 1800 Pairs	เมตร	86	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2100 Pairs	เมตร	92	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2400 Pairs	เมตร	99	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 2700 Pairs	เมตร	106	
	- AP-FSF (0.65 mm.) 3000 Pairs	เมตร	112	
4.31	AP (0.50 mm.)			
	- AP (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	8	
	- AP (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	9	
	- AP (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	11	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- AP (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	13	
	- AP (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	16	
	- AP (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	18	
	- AP (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	21	
	- AP (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	24	
	- AP (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	29	
	- AP (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	32	
	- AP (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	37	
	- AP (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	40	
	- AP (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	50	
	- AP (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	55	
	- AP (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	62	
	- AP (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	73	
	- AP (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	79	
	- AP (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	86	
4.32	AP (0.65 mm.)			
	- AP (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	9	
	- AP (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	11	
	- AP (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	13	
	- AP (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	15	
	- AP (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	17	
	- AP (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	20	
	- AP (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	22	
	- AP (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	25	
	- AP (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- AP (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	33	
	- AP (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	38	
	- AP (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	41	
	- AP (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	52	
	- AP (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	60	
	- AP (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	65	
	- AP (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	75	
	- AP (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	80	
4.33	TPEV (0.50 mm.)			
	- TPEV (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- TPEV (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	9	
	- TPEV (0.50 mm.) 8 Pairs	เมตร	13	
	- TPEV (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- TPEV (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- TPEV (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	21	
	- TPEV (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	24	
	- TPEV (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	28	
	- TPEV (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- TPEV (0.50 mm.) 40 Pairs	เมตร	34	
	- TPEV (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	38	
	- TPEV (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	46	
	- TPEV (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	53	
	- TPEV (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	59	
	- TPEV (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	79	
4.34	TPEV (0.65 mm.)			
	- TPEV (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	- TPEV (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	- TPEV (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	9	
	- TPEV (0.65 mm.) 8 Pairs	เมตร	13	
	- TPEV (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	16	
	- TPEV (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	18	
	- TPEV (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	21	
	- TPEV (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	24	
	- TPEV (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	28	
	- TPEV (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	30	
	- TPEV (0.65 mm.) 40 Pairs	เมตร	34	
	- TPEV (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	38	
	- TPEV (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	46	
	- TPEV (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	53	
	- TPEV (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	59	
	- TPEV (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	79	
4.35	TIEV (0.50 mm.)			
	- TIEV (0.50 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 3 Cores	เมตร	6	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- TIEV (0.50 mm.) 4 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.50 mm.) 5 Cores	เมตร	7	
	- TIEV (0.50 mm.) 6 Cores	เมตร	7	
4.36	TIEV (0.65 mm.)			
	- TIEV (0.65 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 3 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 4 Cores	เมตร	6	
	- TIEV (0.65 mm.) 5 Cores	เมตร	7	
	- TIEV (0.65 mm.) 6 Cores	เมตร	7	
4.37	Drop Wire (0.90 mm.)			
	- Drop Wire (0.90 mm.) 2 Cores	เมตร	7	
4.38	Conduit & Raceway			
	<b>Rigid Steel Conduit (RSC)</b>			
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 160 mm.	เมตร	125	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 125 mm.	เมตร	110	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 100 mm.	เมตร	100	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 90 mm.	เมตร	85	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 80 mm.	เมตร	75	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 65 mm.	เมตร	65	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 50 mm.	เมตร	53	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 40 mm.	เมตร	45	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 32 mm.	เมตร	35	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 25 mm.	เมตร	31	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 20 mm.	เมตร	29	
	- Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 15 mm.	เมตร	25	
4.39	Intermediate Metal Conduit (IMC)			
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 100 mm.	เมตร	80	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 90 mm.	เมตร	70	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 80 mm.	เมตร	60	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 65 mm.	เมตร	52	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 50 mm.	เมตร	45	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 40 mm.	เมตร	40	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 32 mm.	เมตร	35	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 25 mm.	เมตร	30	
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 20 mm.	เมตร	27	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 15 mm.	เมตร	25	
4.40	Electric Metallic Tubing (EMT)			
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 50 mm.	เมตร	40	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 40 mm.	เมตร	35	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 32 mm.	เมตร	30	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 25 mm.	เมตร	26	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 20 mm.	เมตร	23	
	- Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 15 mm.	เมตร	21	
4.41	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)			
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 125 mm.	เมตร	35	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 100 mm.	เมตร	30	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 90 mm.	เมตร	26	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 80 mm.	เมตร	22	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 65 mm.	เมตร	20	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 50 mm.	เมตร	18	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 40 mm.	เมตร	15	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 32 mm.	เมตร	14	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 25 mm.	เมตร	13	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Ø 15 mm.	เมตร	12	
4.42	Flexible Metal Conduit (Flex)			
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 80 mm.	เมตร	22	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 65 mm.	เมตร	20	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 50 mm.	เมตร	18	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 40 mm.	เมตร	15	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 32 mm.	เมตร	14	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 25 mm.	เมตร	12	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 20 mm.	เมตร	11	
	- Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 15 mm.	เมตร	10	
4.43	Efex. (I.D.Sizing)			
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 160 mm.	เมตร	33	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 125 mm.	เมตร	28	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 100 mm.	เมตร	24	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 80 mm.	เมตร	22	
	- Efex. (I.D.Sizing) Ø 50 mm.	เมตร	19	




## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Efex. (I.D.Sizing) Ø 25 mm.	เมตร	13	
4.44	PVC Conduit (Yellow)			
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 100 mm.	เมตร	46	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 80 mm.	เมตร	40	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 65 mm.	เมตร	30	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 50 mm.	เมตร	33	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 40 mm.	เมตร	29	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 32 mm.	เมตร	26	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 25 mm.	เมตร	24	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 20 mm.	เมตร	22	
	- PVC Conduit (Yellow) Ø 15 mm.	เมตร	18	
4.45	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing]			
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 140 mm.	เมตร	40	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 125 mm.	เมตร	34	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 100 mm.	เมตร	32	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 90 mm.	เมตร	29	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 75 mm.	เมตร	26	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 63 mm.	เมตร	24	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 50 mm.	เมตร	21	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 40 mm.	เมตร	19	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 32 mm.	เมตร	18	
	- HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] Ø 25 mm.	เมตร	17	
4.46	HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing]			
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 140 mm.	เมตร	40	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 125 mm.	เมตร	34	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 100 mm.	เมตร	32	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 90 mm.	เมตร	29	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 75 mm.	เมตร	26	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 63 mm.	เมตร	24	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 50 mm.	เมตร	21	
	- HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing] Ø 40 mm.	เมตร	19	
4.47	Epoxy Wireway			
	- Epoxy Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	145	
	- Epoxy Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- Epoxy Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	125	
	- Epoxy Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	120	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Epoxy Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	112	
	- Epoxy Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	106	
	- Epoxy Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	100	
	- Epoxy Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	92	
	- Epoxy Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	86	
	- Epoxy Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	80	
	- Epoxy Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	73	
	- Epoxy Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	66	
	- Epoxy Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	59	
	- Epoxy Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	53	
	- Epoxy Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	46	
	- Epoxy Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	40	
	- Epoxy Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	35	
	- Epoxy Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	27	
4.48	Hot Dip Galvanized Wireway			
	- HDG. Wireway 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	145	
	- HDG. Wireway 750 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- HDG. Wireway 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	125	
	- HDG. Wireway 650 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	119	
	- HDG. Wireway 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	112	
	- HDG. Wireway 550 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	106	
	- HDG. Wireway 500 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	99	
	- HDG. Wireway 450 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	92	
	- HDG. Wireway 400 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	86	
	- HDG. Wireway 350 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	79	
	- HDG. Wireway 300 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	73	
	- HDG. Wireway 250 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	66	
	- HDG. Wireway 200 x 100 x 1.6 mm.	เมตร	59	
	- HDG. Wireway 150 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	53	
	- HDG. Wireway 100 x 100 x 1.2 mm.	เมตร	46	
	- HDG. Wireway 100 x 75 x 1.2 mm.	เมตร	40	
	- HDG. Wireway 100 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	35	
	- HDG. Wireway 75 x 50 x 1.0 mm.	เมตร	27	
4.49	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	






## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Epoxy Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	119	
	- Epoxy Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	106	
	- Epoxy Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	79	
	- Epoxy Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	66	
	- Epoxy Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	53	
	- Epoxy Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- Epoxy Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- Epoxy Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	33	
4.50	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- HDG. Ladder 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	119	
	- HDG. Ladder 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	106	
	- HDG. Ladder 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	79	
	- HDG. Ladder 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	66	
	- HDG. Ladder 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	53	
	- HDG. Ladder 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- HDG. Ladder 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- HDG. Ladder 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	33	
4.51	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- Epoxy Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- Epoxy Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	119	
	- Epoxy Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	106	
	- Epoxy Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	79	
	- Epoxy Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	66	
	- Epoxy Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	53	
	- Epoxy Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- Epoxy Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- Epoxy Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	33	
4.52	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	- HDG. Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	132	
	- HDG. Cable Tray 900 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	119	
	- HDG. Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	106	
	- HDG. Cable Tray 700 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	79	
	- HDG. Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	66	
	- HDG. Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	53	




## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- HDG. Cable Tray 400 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	46	
	- HDG. Cable Tray 300 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	40	
	- HDG. Cable Tray 200 x 100 x 2.0 mm.	เมตร	33	
4.53	Wiring Device			
	<b>Switch and receptacle</b>			
	- Single Switch 1 Gang	ชุด	80	
	- Single Switch 2 Gang	ชุด	90	
	- Single Switch 3 Gang	ชุด	100	
	- Single Switch 4 Gang	ชุด	115	
	- Two Way Switch 1 Gang	ชุด	85	
	- Two Way Switch 2 Gang	ชุด	90	
	- Dimmer Switch 300 W.	ชุด	90	
	- Dimmer Switch 500 W.	ชุด	90	
	- Single Receptacle	ชุด	90	
	- Single Receptacle 2P+G	ชุด	90	
	- Duplex Receptacle 2P+G	ชุด	90	
	- Duplex Receptacle 2P+G (WP)	ชุด	115	
	- Telephone Outlet	ชุด	90	
	- T.V. Outlet	ชุด	90	
	- Computer Outlet	ชุด	110	
	- Bell Switch (Push Button)	ชุด	80	
	- Bell	ชุด	90	
	- Toilet Switch (3 Min. Delay)	ชุด	90	
	- Glow Switch (On with Lamp)	ชุด	90	
4.54	Timer			
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	110	
	- Timer 20 A. (30 min. Interval)	ชุด	110	
	- Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	110	
4.55	Pop Up Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	265	
	- Simplex 2P + G ขาแบน	ชุด	265	
	- Duplex 2P + G ขาแบน	ชุด	265	
	- Telephone Outlet	ชุด	265	
	- Telephone Outlet	ชุด	265	
	- MATV Outlet	ชุด	265	
	- MATV Outlet	ชุด	265	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- LAN Outlet	ชุด	265	
4.56	Floor Outlet			
	- Simplex 2P + G	ชุด	265	
	- Duplex 2P + G	ชุด	265	
	- Telephone + Lan Outlet	ชุด	265	
4.57	C.B. 2 Pole			
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30, 40 AT)	ชุด	110	
	- C.B. 2 Pole (10, 15, 20, 30 AT)	ชุด	110	
4.58	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)			
	โคม Downlight			
	- ขนาด Ø 4 - 6 นิ้ว	ชุด	115	
	- ขนาด Ø 8 นิ้ว	ชุด	115	
	- ขนาด Ø 9 - 10 นิ้ว	ชุด	165	
	โคมกล่องเหล็กเปลือย			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	โคมโรงงาน			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	โคมกล่องเหล็กครอบครีติก			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	115	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	โคมตะแกรงกรองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.30 x 1.20 ม. , 0.60 x 0.60 ม. และ 0.60 x 1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	135	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	170	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	170	
	โคมกรองแสงอคริลิก สะท้อนแสงลูมิเนียม (ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.30,x,1.20 ม. , 0.60,x,0.60 ม. และ 0.60 x 1.20 ม.)			
	- ขนาด 1 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 1 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 18 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 2 - 36 วัตต์	ชุด	135	
	- ขนาด 3 - 18 วัตต์	ชุด	170	
	- ขนาด 3 - 36 วัตต์	ชุด	170	
	<b>โคม Floodlight</b>			
	- ขนาด 300 - 500 วัตต์ Halogen	ชุด	120	
	- ขนาด 70 - 250 วัตต์ MH, HPS	ชุด	275	
	- ขนาด 400 - 1000 วัตต์ MH, HPS	ชุด	560	
	<b>โคม Low Bay, High Bay</b>			
	- ขนาด 150 - 250 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	560	
	- ขนาด 400 วัตต์ MV, MH, HPS	ชุด	900	
	<b>โคมไฟกิ่ง โคมติดผนัง โคมฝังผนัง ไฟหัวเสา</b>			
	- หลอด Incandescent, Compact Fluorescent	ชุด	165	
	- หลอด HID 70 - 150 วัตต์	ชุด	275	
	<b>โคมไฟสนาม ไฟถนน (ไม่รวมฐานเสา)</b>			
	- เสาสูง 1.00 - 2.50 เมตร	ชุด	550	
	- เสาสูง 4.00 - 6.00 เมตร	ชุด	1,100	
	- เสาสูง 7.00 - 8.00 เมตร	ชุด	1,650	



## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ			
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประเภทขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบายความร้อนด้วยลม			
	<b>Ceiling mounted Type</b>			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	1,150	ค่าแรง หมายถึง หมายถึงค่าติดตั้ง
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	1,150	เครื่อง รวมอุปกรณ์แฉวน-จับยึดและ
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	1,150	การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	1,150	1.งานท่อสารทำความเย็น
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	1,150	2.งานระบบไฟฟ้าสำหรับ
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	1,150	เครื่องปรับอากาศ
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	1,725	3.การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	1,725	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	2,300	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	2,300	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	2,875	
	<b>Ceiling Concealed ( Duct Type)</b>			
	- ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	1,150	
	- ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	1,150	
	- ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	1,150	
	- ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	1,150	
	- ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	1,150	
	- ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	1,150	
	- ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	1,725	
	- ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	1,725	
	- ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	2,300	
	- ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	2,300	
	- ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	2,875	
5.2	พัดลมระบายอากาศ			
	<b>Wall Mount Type</b>			
	- ขนาด Ø 8"	set	345	
	- ขนาด Ø 10"	set	400	
	- ขนาด Ø 12"	set	400	
	<b>Window Mount Type</b>			
	- ขนาด Ø 6"	set	288	
	- ขนาด Ø 8"	set	345	




## บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	<b>Ceiling Mount Type</b>			
	- Size 170 mm. x 170 mm.	set	575	
	- Size 230 mm. x 230 mm.	set	575	
	- Size 260 mm.x 260 mm.	set	575	
	- Size 310 mm. x 310 mm.	set	575	
	- Size 375mm. x 375 mm.	set	575	
	<b>High Pressure Industrial Type</b>			
	- ขนาด Ø 250 mm.	set	575	
	- ขนาด Ø 300 mm.	set	690	
	- ขนาด Ø 400 mm.	set	920	
	<b>Cycle Fan</b>			
	- ขนาด Ø 16"	set	345	
	<b>Ceiling Fan</b>			
	- ขนาด Ø 56"	set	345	
	<b>Mini Sirocco Fan</b>			
	- Impeller Ø 10 cm.	set	575	
	- Impeller Ø 12 cm.	set	575	
	- Impeller Ø 14 cm.	set	575	
	- Impeller Ø 17 cm.	set	690	
	- Impeller Ø 19 cm.	set	920	
	- Impeller Ø 21 cm.	set	1,150	
	<b>Centrifugal Fan</b>			
	- Wheel Ø 6 "	set	1,380	
	- Wheel Ø 8 "	set	1,495	
	- Wheel Ø 9 "	set	1,600	
	- Wheel Ø 12 "	set	1,950	
	- Wheel Ø 15 "	set	2,300	
	- Wheel Ø 18 "	set	3,100	
	- Wheel Ø 21 "	set	3,680	
	- Wheel Ø 24 "	set	4,600	
	- Wheel Ø 27 "	set	5,400	
	- Wheel Ø 30 "	set	6,325	
	- Wheel Ø 33 "	set	7,820	
	- Wheel Ø 36 "	set	9,200	




บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5.3	ม่านอากาศ			
	Size 90 cm.	set	575	
	Size 120 cm.	set	575	
5.4	ท่อทองแดงอย่างแข็งแบบแอล (Type L)			ค่าแรง / เมตร
	- ขนาด Ø 3/8"	เมตร	28	
	- ขนาด Ø 1/2"	เมตร	44	
	- ขนาด Ø 5/8"	เมตร	62	
	- ขนาด Ø 3/4"	เมตร	76	
	- ขนาด Ø 7/8"	เมตร	100	
5.5	ท่อ PVC Class 8.5			ค่าแรง / เมตร
	- ขนาด Ø 1/2"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 3/4"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 1"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 1¼"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 1½"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 2"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 2½"	เมตร	23	
	- ขนาด Ø 3"	เมตร	31	
	- ขนาด Ø 4"	เมตร	51	
5.6	ฉนวนหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)			ค่าแรง / เมตร
	-ขนาด Ø 3/8" Thick 3/4"	เมตร	13	
	-ขนาด Ø 1/2" Thick 3/4"	เมตร	14	
	-ขนาด Ø 5/8" Thick 3/4"	เมตร	15	
	-ขนาด Ø 3/4" Thick 3/4"	เมตร	16	
	-ขนาด Ø 7/8" Thick 3/4"	เมตร	17	
	-ขนาด Ø 1/2" Thick 1/2"	เมตร	10	
	-ขนาด Ø 3/4" Thick 1/2"	เมตร	13	
	-ขนาด Ø 1" Thick 1/2"	เมตร	15	
	-ขนาด Ø 1¼" Thick 1/2"	เมตร	16	
5.7	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี			ค่าแรง / ตารางฟุต
	- BWG No. 18	ตร.ฟ.	31	
	- BWG No. 20	ตร.ฟ.	26	
	- BWG No. 22	ตร.ฟ.	23	
	- BWG No. 24	ตร.ฟ.	20	
	- BWG No. 26	ตร.ฟ.	17	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
5.8	ฉนวนทอลม			ค่าแรง / 1ตารางฟุต
	- Fiberglass thk.1" , Density 1.5 lb/ft <sup>3</sup>	set	12	
5.9	ทอลมอ่อน Flexible Air Duct			ค่าแรง / เมตร
	- Size Ø 4"	เมตร	22	
	- Size Ø 5"	เมตร	24	
	- Size Ø 6"	เมตร	26	
	- Size Ø 7"	เมตร	32	
	- Size Ø 8"	เมตร	37	
	- Size Ø 9"	เมตร	41	
	- Size Ø 10"	เมตร	46	
	- Size Ø 12"	เมตร	53	
5.10	หน้ากากลม			
	<b>Exhaust Air Grille</b>			
	- Size 6"x 6"	ea	115	
	- Size 8"x 8"	ea	115	
	- Size 10"x 10"	ea	115	
	- Size 12"x 12"	ea	115	
	- Size 14"x 14"	ea	115	
	<b>Return Air Grille W/Filter</b>			
	- Size 24"x 24"	ea	173	
	- Size 36"x 24"	ea	230	
	- Size 48"x 24"	ea	345	
	- Size 48"x 48"	ea	460	
	- Size 72"x 48"	ea	575	
	<b>Fresh Air Grille W/ Insect Screen</b>			
	- Size 8"x 8"	ea	115	
	- Size 18"x 14"	ea	115	
	- Size 20"x 12"	ea	173	
	- Size 48"x 24"	ea	345	
	- Size 60"x 20"	ea	345	
	<b>Supply Air Grille</b>			
	- Size 6"x 6"	ea	115	
	- Size 8"x 8"	ea	115	
	- Size 10"x 10"	ea	115	
	- Size 12"x 12"	ea	115	





บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	<b>Ceiling Square Diffuser</b>			
	- Size 8"x 8"	ea	115	
	- Size 10"x 10"	ea	115	
	- Size 12"x 12"	ea	115	
	- Size 14"x 14"	ea	115	
	- Size 16"x 16"	ea	115	
	<b>Linear Slot Diffuser W/Plenum</b>			ค่าแรง / เมตร
	- LSD-1	เมตร	115	
	- LSD-2	เมตร	230	
	- LSD-3	เมตร	345	
	- LSD-4	เมตร	460	

- หมายเหตุ 1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดคำนวณร้อยละ 30-37 ของยอดค่าวัสดุ มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 - 37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณา กำหนดได้ตามความเหมาะสม และหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้น ๆ
2. ค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับนี้ และไม่อยู่ในข้อกำหนดตามหมายเหตุ ข้อ 1 ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน และราคา ค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น



**ตารางค่าขนส่งวัดสุก่อสร้าง  
ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556**

**ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง**  
**รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)**  
**สำหรับน้ำมันดีเซลราคา 25.00 – 69.99**

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.76	15.07	41	110.50	154.70	81	216.50	303.10
2	12.28	17.20	42	113.15	158.41	82	219.15	306.81
3	13.80	19.32	43	115.80	162.12	83	221.80	310.52
4	15.32	21.45	44	118.45	165.83	84	224.46	314.25
5	16.84	23.57	45	121.10	169.54	85	227.11	317.95
6	18.36	25.70	46	123.75	173.25	86	229.74	321.64
7	20.40	28.56	47	126.40	176.96	87	232.40	325.36
8	23.05	32.27	48	129.05	180.67	88	235.05	329.07
9	25.70	35.98	49	131.70	184.38	89	237.69	332.77
10	28.35	39.69	50	134.35	188.09	90	240.36	336.50
11	31.00	43.40	51	137.00	191.80	91	243.01	340.21
12	33.65	47.11	52	139.65	195.51	92	245.66	343.92
13	36.30	50.82	53	142.30	199.22	93	248.29	347.61
14	38.95	54.53	54	144.95	202.93	94	250.95	351.33
15	41.60	58.24	55	147.60	206.64	95	253.62	355.06
16	44.25	61.95	56	150.25	210.35	96	256.25	358.75
17	46.90	65.66	57	152.90	214.06	97	258.90	362.46
18	49.55	69.37	58	155.55	217.76	98	261.56	366.18
19	52.20	73.08	59	158.20	221.47	99	264.21	369.89
20	54.85	76.79	60	160.85	225.19	100	266.85	373.59
21	57.50	80.50	61	163.51	228.91	101	269.50	377.30
22	60.15	84.21	62	166.15	232.61	102	272.17	381.03
23	62.80	87.92	63	168.80	236.32	103	274.82	384.74
24	65.45	91.63	64	171.45	240.03	104	277.45	388.43
25	68.10	95.34	65	174.11	243.75	105	280.10	392.14
26	70.75	99.05	66	176.75	247.45	106	282.76	395.87
27	73.40	102.76	67	179.40	251.16	107	285.41	399.57
28	76.05	106.47	68	182.05	254.87	108	288.07	403.29
29	78.70	110.18	69	184.70	258.59	109	290.71	406.99
30	81.35	113.89	70	187.35	262.29	110	293.36	410.70
31	84.00	117.60	71	190.01	266.01	111	296.02	414.43
32	86.65	121.31	72	192.65	269.72	112	298.67	418.14
33	89.30	125.02	73	195.31	273.43	113	301.33	421.86
34	91.95	128.73	74	197.94	277.12	114	303.96	425.54
35	94.60	132.44	75	200.60	280.85	115	306.61	429.25
36	97.25	136.15	76	203.25	284.55	116	309.27	432.97
37	99.90	139.86	77	205.90	288.26	117	311.90	436.66
38	102.55	143.57	78	208.55	291.97	118	314.54	440.36
39	105.20	147.28	79	211.20	295.68	119	317.20	444.02
40	107.85	150.99	80	213.85	299.39	120	319.87	447.62



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	322.52	451.52	148	394.09	551.73	175	465.65	651.91
122	325.17	455.24	149	396.74	555.43	176	468.24	655.54
123	327.79	458.91	150	399.39	559.15	177	470.93	659.30
124	330.47	462.66	151	401.99	562.79	178	473.62	663.07
125	333.12	466.37	152	404.67	566.54	179	476.24	666.73
126	335.78	470.09	153	407.29	570.21	180	478.86	670.40
127	338.41	473.77	154	409.99	573.98	181	481.49	674.09
128	341.04	477.46	155	412.63	577.68	182	484.22	677.91
129	343.69	481.17	156	415.28	581.39	183	486.87	681.62
130	346.35	484.89	157	417.93	585.11	184	489.52	685.33
131	349.02	488.63	158	420.60	588.84	185	492.09	688.93
132	351.66	492.32	159	423.21	592.49	186	494.76	692.67
133	354.30	496.02	160	425.90	596.26	187	497.44	696.42
134	356.96	499.74	161	428.52	599.93	188	500.13	700.18
135	359.63	503.48	162	431.15	603.62	189	502.73	703.82
136	362.25	507.15	163	433.80	607.32	190	505.43	707.60
137	364.89	510.85	164	436.45	611.03	191	508.04	711.26
138	367.59	514.63	165	439.11	614.75	192	510.66	714.92
139	370.20	518.28	166	441.78	618.49	193	513.39	718.75
140	372.87	522.01	167	444.46	622.24	194	516.02	722.43
141	375.49	525.69	168	447.07	625.89	195	518.67	726.13
142	378.18	529.46	169	449.76	629.67	196	521.31	729.84
143	380.83	533.16	170	452.39	633.35	197	523.97	733.56
144	383.48	536.88	171	455.03	637.04	198	526.64	737.29
145	386.09	540.53	172	457.67	640.74	199	529.20	740.87
146	388.77	544.27	173	460.32	644.45	200	531.87	744.62
147	391.39	547.95	174	462.98	648.17	201- 1000 @	2.66 ต่อ กม. @	3.72 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.66 บาท/ตัน

3.72 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.80	15.12	41	112.05	156.87	81	219.56	307.38
2	12.36	17.30	42	114.74	160.63	82	222.25	311.15
3	13.92	19.48	43	117.42	164.39	83	224.93	314.91
4	15.47	21.66	44	120.11	168.15	84	227.64	318.69
5	17.03	23.84	45	122.80	171.92	85	230.32	322.44
6	18.58	26.02	46	125.49	175.68	86	232.99	326.19
7	20.66	28.93	47	128.18	179.45	87	235.69	329.96
8	23.35	32.69	48	130.86	183.21	88	238.37	333.72
9	26.04	36.45	49	133.55	186.97	89	241.06	337.48
10	28.73	40.22	50	136.24	190.74	90	243.76	341.26
11	31.41	43.98	51	138.93	194.50	91	246.45	345.03
12	34.10	47.74	52	141.61	198.26	92	249.13	348.78
13	36.79	51.51	53	144.30	202.02	93	251.81	352.53
14	39.48	55.27	54	146.99	205.78	94	254.50	356.30
15	42.17	59.03	55	149.68	209.55	95	257.21	360.09
16	44.85	62.79	56	152.37	213.31	96	259.88	363.83
17	47.54	66.56	57	155.05	217.08	97	262.56	367.59
18	50.23	70.32	58	157.74	220.83	98	265.26	371.37
19	52.92	74.08	59	160.42	224.59	99	267.95	375.13
20	55.60	77.85	60	163.12	228.36	100	270.63	378.88
21	58.29	81.61	61	165.81	232.13	101	273.31	382.64
22	60.98	85.37	62	168.50	235.89	102	276.02	386.43
23	63.67	89.13	63	171.18	239.65	103	278.71	390.19
24	66.35	92.90	64	173.87	243.41	104	281.38	393.93
25	69.04	96.66	65	176.56	247.19	105	284.07	397.69
26	71.73	100.42	66	179.24	250.94	106	286.77	401.48
27	74.42	104.18	67	181.93	254.71	107	289.45	405.23
28	77.11	107.95	68	184.62	258.47	108	292.15	409.01
29	79.79	111.71	69	187.31	262.24	109	294.82	412.75
30	82.48	115.47	70	190.00	266.00	110	297.51	416.52
31	85.17	119.24	71	192.69	269.77	111	300.22	420.31
32	87.86	123.00	72	195.37	273.52	112	302.90	424.06
33	90.55	126.77	73	198.06	277.29	113	305.59	427.83
34	93.23	130.52	74	200.74	281.04	114	308.27	431.57
35	95.92	134.29	75	203.44	284.81	115	310.95	435.33
36	98.61	138.05	76	206.12	288.57	116	313.65	439.11
37	101.30	141.81	77	208.81	292.33	117	316.32	442.85
38	103.98	145.58	78	211.49	296.09	118	319.00	446.60
39	106.67	149.34	79	214.18	299.86	119	321.70	450.38
40	109.36	153.11	80	216.87	303.62	120	324.40	454.17



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	327.09	457.92	148	399.68	559.55	175	472.26	661.16	
122	329.78	461.69	149	402.37	563.31	176	474.89	664.84	
123	332.44	465.42	150	405.06	567.08	177	477.61	668.66	
124	335.16	469.22	151	407.70	570.78	178	480.35	672.49	
125	337.84	472.98	152	410.41	574.58	179	483.00	676.20	
126	340.54	476.76	153	413.07	578.30	180	485.66	679.92	
127	343.20	480.49	154	415.81	582.13	181	488.33	683.66	
128	345.88	484.23	155	418.48	585.88	182	491.10	687.54	
129	348.56	487.99	156	421.17	589.64	183	493.78	691.29	
130	351.26	491.77	157	423.87	593.41	184	496.47	695.06	
131	353.97	495.56	158	426.57	597.20	185	499.08	698.71	
132	356.64	499.30	159	429.22	600.90	186	501.79	702.50	
133	359.33	503.06	160	431.94	604.72	187	504.51	706.31	
134	362.02	506.83	161	434.60	608.45	188	507.23	710.12	
135	364.73	510.62	162	437.27	612.18	189	509.87	713.81	
136	367.39	514.35	163	439.95	615.94	190	512.61	717.65	
137	370.07	518.09	164	442.64	619.70	191	515.26	721.36	
138	372.81	521.93	165	445.34	623.48	192	517.91	725.08	
139	375.45	525.63	166	448.05	627.27	193	520.68	728.95	
140	378.16	529.42	167	450.77	631.07	194	523.35	732.69	
141	380.82	533.14	168	453.41	634.78	195	526.03	736.45	
142	383.55	536.97	169	456.15	638.61	196	528.72	740.21	
143	386.23	540.72	170	458.81	642.34	197	531.41	743.98	
144	388.92	544.49	171	461.49	646.08	198	534.12	747.76	
145	391.57	548.20	172	464.17	649.83	199	536.71	751.40	
146	394.28	552.00	173	466.86	653.60	200	539.43	755.20	
147	396.95	555.72	174	469.55	657.37	201- 1000	2.70 ต่อ กม.	3.78 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.70 บาท/ตัน

3.78 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	10.84	15.18	41	113.60	159.04	81	222.62	311.67
2	12.43	17.41	42	116.32	162.85	82	225.34	315.48
3	14.03	19.64	43	119.05	166.67	83	228.07	319.30
4	15.62	21.87	44	121.77	170.48	84	230.81	323.13
5	17.22	24.10	45	124.50	174.30	85	233.53	326.94
6	18.81	26.34	46	127.23	178.12	86	236.24	330.74
7	20.93	29.30	47	129.95	181.93	87	238.97	334.56
8	23.65	33.11	48	132.68	185.75	88	241.70	338.38
9	26.38	36.93	49	135.40	189.57	89	244.42	342.19
10	29.10	40.75	50	138.13	193.38	90	247.16	346.02
11	31.83	44.56	51	140.86	197.20	91	249.88	349.84
12	34.56	48.38	52	143.58	201.01	92	252.61	353.65
13	37.28	52.19	53	146.30	204.82	93	255.32	357.45
14	40.01	56.01	54	149.03	208.64	94	258.05	361.27
15	42.73	59.82	55	151.76	212.46	95	260.79	365.11
16	45.46	63.64	56	154.48	216.28	96	263.50	368.90
17	48.18	67.46	57	157.21	220.09	97	266.23	372.72
18	50.91	71.27	58	159.93	223.90	98	268.96	376.55
19	53.63	75.09	59	162.65	227.71	99	271.69	380.37
20	56.36	78.90	60	165.38	231.54	100	274.40	384.16
21	59.08	82.72	61	168.11	235.36	101	277.13	387.98
22	61.81	86.53	62	170.84	239.17	102	279.87	391.82
23	64.54	90.35	63	173.56	242.99	103	282.60	395.64
24	67.26	94.17	64	176.28	246.80	104	285.31	399.43
25	69.99	97.98	65	179.02	250.63	105	288.03	403.25
26	72.71	101.80	66	181.74	254.43	106	290.77	407.08
27	75.44	105.61	67	184.46	258.25	107	293.49	410.89
28	78.16	109.43	68	187.19	262.06	108	296.23	414.72
29	80.89	113.25	69	189.92	265.89	109	298.94	418.52
30	83.61	117.06	70	192.64	269.70	110	301.67	422.34
31	86.34	120.88	71	195.37	273.52	111	304.41	426.18
32	89.07	124.69	72	198.09	277.33	112	307.13	429.98
33	91.79	128.51	73	200.82	281.15	113	309.86	433.81
34	94.52	132.32	74	203.54	284.95	114	312.57	437.60
35	97.24	136.14	75	206.27	288.78	115	315.29	441.41
36	99.97	139.96	76	208.99	292.59	116	318.03	445.24
37	102.69	143.77	77	211.72	296.40	117	320.74	449.03
38	105.42	147.59	78	214.44	300.22	118	323.46	452.84
39	108.14	151.40	79	217.17	304.03	119	326.19	456.67
40	110.87	155.22	80	219.89	307.85	120	328.94	460.52





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	331.66	464.32	148	405.27	567.38	175	478.87	670.42
122	334.39	468.14	149	407.99	571.19	176	481.54	674.15
123	337.09	471.92	150	410.73	575.02	177	484.30	678.02
124	339.84	475.78	151	413.40	578.77	178	487.07	681.90
125	342.57	479.59	152	416.16	582.62	179	489.76	685.67
126	345.30	483.42	153	418.85	586.39	180	492.46	689.44
127	348.00	487.20	154	421.62	590.27	181	495.17	693.23
128	350.71	491.00	155	424.34	594.07	182	497.97	697.16
129	353.44	494.81	156	427.06	597.89	183	500.70	700.97
130	356.17	498.64	157	429.80	601.72	184	503.43	704.80
131	358.92	502.49	158	432.54	605.56	185	506.07	708.50
132	361.63	506.28	159	435.22	609.31	186	508.82	712.34
133	364.35	510.09	160	437.99	613.18	187	511.57	716.20
134	367.08	513.92	161	440.69	616.96	188	514.33	720.07
135	369.83	517.76	162	443.39	620.75	189	517.01	723.81
136	372.53	521.54	163	446.11	624.56	190	519.79	727.70
137	375.24	525.34	164	448.84	628.37	191	522.47	731.46
138	378.02	529.23	165	451.57	632.20	192	525.17	735.23
139	380.70	532.98	166	454.32	636.05	193	527.97	739.16
140	383.44	536.82	167	457.07	639.90	194	530.68	742.96
141	386.14	540.60	168	459.76	643.66	195	533.40	746.76
142	388.91	544.48	169	462.53	647.55	196	536.12	750.57
143	391.63	548.29	170	465.23	651.33	197	538.86	754.40
144	394.36	552.11	171	467.95	655.12	198	541.60	758.23
145	397.05	555.86	172	470.66	658.93	199	544.23	761.92
146	399.80	559.72	173	473.39	662.75	200	546.99	765.78
147	402.50	563.50	174	476.13	666.58			
						201-	2.74	3.83
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.74 บาท/ตัน

3.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.88	15.23	41	115.15	161.21	81	225.68	315.95
2	12.51	17.51	42	117.91	165.07	82	228.44	319.82
3	14.14	19.80	43	120.67	168.94	83	231.20	323.69
4	15.77	22.08	44	123.43	172.81	84	233.98	327.58
5	17.41	24.37	45	126.20	176.68	85	236.74	331.43
6	19.04	26.65	46	128.96	180.55	86	239.49	335.29
7	21.19	29.67	47	131.73	184.42	87	242.26	339.16
8	23.96	33.54	48	134.49	188.29	88	245.02	343.03
9	26.72	37.41	49	137.25	192.16	89	247.78	346.89
10	29.48	41.27	50	140.02	196.03	90	250.56	350.78
11	32.25	45.14	51	142.78	199.89	91	253.32	354.65
12	35.01	49.01	52	145.54	203.76	92	256.08	358.52
13	37.77	52.88	53	148.30	207.63	93	258.83	362.37
14	40.53	56.75	54	151.07	211.50	94	261.60	366.24
15	43.30	60.62	55	153.83	215.37	95	264.38	370.14
16	46.06	64.49	56	156.60	219.24	96	267.13	373.98
17	48.82	68.35	57	159.36	223.11	97	269.89	377.85
18	51.59	72.22	58	162.12	226.97	98	272.67	381.73
19	54.35	76.09	59	164.88	230.83	99	275.43	385.60
20	57.11	79.96	60	167.65	234.71	100	278.18	389.45
21	59.88	83.83	61	170.42	238.59	101	280.95	393.32
22	62.64	87.70	62	173.18	242.45	102	283.73	397.22
23	65.41	91.57	63	175.94	246.32	103	286.49	401.09
24	68.17	95.43	64	178.70	250.18	104	289.24	404.93
25	70.93	99.30	65	181.47	254.06	105	292.00	408.80
26	73.69	103.17	66	184.23	257.92	106	294.78	412.69
27	76.46	107.04	67	187.00	261.79	107	297.54	416.55
28	79.22	110.91	68	189.76	265.66	108	300.31	420.43
29	81.99	114.78	69	192.52	269.53	109	303.06	424.28
30	84.75	118.65	70	195.29	273.40	110	305.83	428.16
31	87.51	122.52	71	198.05	277.28	111	308.60	432.05
32	90.27	126.38	72	200.81	281.14	112	311.36	435.91
33	93.04	130.26	73	203.58	285.01	113	314.13	439.79
34	95.80	134.12	74	206.33	288.86	114	316.88	443.63
35	98.57	137.99	75	209.10	292.75	115	319.64	447.49
36	101.33	141.86	76	211.86	296.61	116	322.41	451.38
37	104.09	145.73	77	214.62	300.47	117	325.16	455.22
38	106.85	149.60	78	217.39	304.34	118	327.92	459.08
39	109.62	153.46	79	220.15	308.21	119	330.69	462.96
40	112.38	157.34	80	222.92	312.08	120	333.47	466.80



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	336.23	470.72	148	410.86	575.21	175	485.48	679.68
122	339.00	474.60	149	413.62	579.07	176	488.19	683.46
123	341.73	478.43	150	416.39	582.95	177	490.99	687.38
124	344.53	482.34	151	419.11	586.75	178	493.80	691.31
125	347.29	486.20	152	421.90	590.66	179	496.52	695.13
126	350.06	490.08	153	424.63	594.48	180	499.26	698.96
127	352.80	493.92	154	427.44	598.42	181	502.00	702.80
128	355.55	497.77	155	430.19	602.27	182	504.85	706.79
129	358.31	501.64	156	432.96	606.14	183	507.61	710.65
130	361.08	505.52	157	435.73	610.02	184	510.38	714.53
131	363.87	509.42	158	438.51	613.91	185	513.06	718.28
132	366.62	513.26	159	441.23	617.72	186	515.84	722.18
133	369.38	517.13	160	444.03	621.64	187	518.63	726.09
134	372.15	521.00	161	446.77	625.48	188	521.44	730.01
135	374.93	524.90	162	449.51	629.32	189	524.15	733.80
136	377.67	528.73	163	452.27	633.18	190	526.96	737.75
137	380.42	532.58	164	455.03	637.05	191	529.69	741.56
138	383.23	536.52	165	457.81	640.93	192	532.42	745.39
139	385.95	540.33	166	460.59	644.83	193	535.26	749.37
140	388.73	544.23	167	463.38	648.74	194	538.01	753.22
141	391.47	548.06	168	466.11	652.55	195	540.77	757.07
142	394.28	551.99	169	468.92	656.48	196	543.53	760.94
143	397.03	555.85	170	471.66	660.32	197	546.30	764.82
144	399.80	559.72	171	474.41	664.17	198	549.08	768.71
145	402.52	563.53	172	477.16	668.03	199	551.75	772.45
146	405.31	567.44	173	479.93	671.90	200	554.54	776.36
147	408.05	571.27	174	482.70	675.78			
						201- 1000	2.77 ต่อ กม.	3.88 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.77 บาท/ตัน

3.88 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.92	15.28	41	116.70	163.37	81	228.74	320.24
2	12.59	17.62	42	119.50	167.29	82	231.54	324.16
3	14.26	19.96	43	122.30	171.21	83	234.34	328.08
4	15.92	22.29	44	125.10	175.13	84	237.16	332.02
5	17.59	24.63	45	127.90	179.06	85	239.95	335.93
6	19.26	26.97	46	130.70	182.98	86	242.74	339.84
7	21.46	30.04	47	133.50	186.91	87	245.55	343.76
8	24.26	33.96	48	136.30	190.83	88	248.35	347.69
9	27.06	37.88	49	139.11	194.75	89	251.14	351.60
10	29.86	41.80	50	141.91	198.67	90	253.96	355.54
11	32.66	45.73	51	144.71	202.59	91	256.76	359.46
12	35.46	49.65	52	147.51	206.51	92	259.56	363.38
13	38.26	53.57	53	150.31	210.43	93	262.35	367.29
14	41.06	57.49	54	153.11	214.35	94	265.15	371.21
15	43.87	61.41	55	155.91	218.28	95	267.97	375.16
16	46.67	65.33	56	158.71	222.20	96	270.76	379.06
17	49.47	69.25	57	161.51	226.12	97	273.55	382.98
18	52.27	73.18	58	164.31	230.03	98	276.37	386.92
19	55.07	77.10	59	167.11	233.96	99	279.17	390.84
20	57.87	81.02	60	169.92	237.88	100	281.96	394.74
21	60.67	84.94	61	172.72	241.81	101	284.76	398.67
22	63.47	88.86	62	175.52	245.73	102	287.58	402.61
23	66.27	92.78	63	178.32	249.65	103	290.38	406.53
24	69.07	96.70	64	181.12	253.57	104	293.17	410.43
25	71.88	100.63	65	183.93	257.50	105	295.97	414.35
26	74.68	104.55	66	186.72	261.41	106	298.78	418.29
27	77.48	108.47	67	189.53	265.34	107	301.58	422.21
28	80.28	112.39	68	192.33	269.26	108	304.39	426.14
29	83.08	116.31	69	195.13	273.18	109	307.18	430.05
30	85.88	120.23	70	197.93	277.10	110	309.98	433.97
31	88.68	124.16	71	200.74	281.03	111	312.80	437.92
32	91.48	128.08	72	203.53	284.95	112	315.59	441.83
33	94.29	132.00	73	206.34	288.87	113	318.40	445.76
34	97.09	135.92	74	209.13	292.78	114	321.19	449.66
35	99.89	139.84	75	211.94	296.71	115	323.98	453.58
36	102.69	143.77	76	214.73	300.63	116	326.79	457.51
37	105.49	147.69	77	217.53	304.55	117	329.58	461.41
38	108.29	151.61	78	220.33	308.47	118	332.37	465.32
39	111.09	155.53	79	223.14	312.39	119	335.18	469.26
40	113.90	159.45	80	225.94	316.31	120	338.01	473.21



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	340.80	477.12	148	416.45	583.04	175	492.09	688.93
122	343.61	481.05	149	419.25	586.95	176	494.84	692.77
123	346.38	484.93	150	422.06	590.88	177	497.67	696.74
124	349.21	488.90	151	424.81	594.74	178	500.52	700.73
125	352.01	492.81	152	427.64	598.70	179	503.29	704.60
126	354.82	496.75	153	430.41	602.58	180	506.06	708.48
127	357.60	500.64	154	433.26	606.56	181	508.84	712.38
128	360.39	504.54	155	436.05	610.47	182	511.72	716.41
129	363.18	508.46	156	438.85	614.39	183	514.52	720.33
130	366.00	512.39	157	441.66	618.32	184	517.33	724.26
131	368.82	516.35	158	444.48	622.27	185	520.05	728.06
132	371.60	520.25	159	447.24	626.13	186	522.87	732.02
133	374.40	524.16	160	450.07	630.10	187	525.70	735.98
134	377.21	528.09	161	452.85	633.99	188	528.54	739.95
135	380.03	532.04	162	455.63	637.89	189	531.29	743.80
136	382.80	535.93	163	458.43	641.80	190	534.14	747.80
137	385.59	539.83	164	461.23	645.72	191	536.90	751.67
138	388.45	543.82	165	464.04	649.66	192	539.67	755.54
139	391.20	547.68	166	466.86	653.61	193	542.56	759.58
140	394.02	551.63	167	469.69	657.57	194	545.34	763.48
141	396.80	555.52	168	472.45	661.43	195	548.13	767.39
142	399.64	559.50	169	475.30	665.42	196	550.93	771.31
143	402.44	563.41	170	478.08	669.31	197	553.74	775.24
144	405.24	567.34	171	480.87	673.21	198	556.56	779.18
145	408.00	571.20	172	483.66	677.12	199	559.27	782.97
146	410.83	575.16	173	486.46	681.05	200	562.10	786.94
147	413.61	579.05	174	489.27	684.98			
						201- 1000	2.81 ต่อ กม.	3.93 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.81 บาท/ตัน

3.93 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบลุ่มทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.95	15.33	41	118.24	165.54	81	231.80	324.52
2	12.66	17.73	42	121.08	169.51	82	234.64	328.49
3	14.37	20.12	43	123.92	173.49	83	237.47	332.46
4	16.08	22.51	44	126.76	177.46	84	240.33	336.46
5	17.78	24.90	45	129.60	181.44	85	243.16	340.43
6	19.49	27.29	46	132.44	185.42	86	245.99	344.38
7	21.72	30.41	47	135.28	189.39	87	248.83	348.37
8	24.56	34.38	48	138.12	193.36	88	251.67	352.34
9	27.40	38.36	49	140.96	197.34	89	254.51	356.31
10	30.24	42.33	50	143.80	201.32	90	257.36	360.30
11	33.08	46.31	51	146.64	205.29	91	260.20	364.28
12	35.92	50.28	52	149.47	209.26	92	263.03	368.25
13	38.75	54.26	53	152.31	213.23	93	265.86	372.20
14	41.59	58.23	54	155.15	217.21	94	268.70	376.18
15	44.43	62.20	55	157.99	221.19	95	271.56	380.18
16	47.27	66.18	56	160.83	225.16	96	274.38	384.14
17	50.11	70.15	57	163.67	229.13	97	277.22	388.11
18	52.95	74.13	58	166.50	233.10	98	280.07	392.10
19	55.79	78.10	59	169.34	237.08	99	282.91	396.07
20	58.63	82.08	60	172.18	241.06	100	285.74	400.03
21	61.46	86.05	61	175.03	245.04	101	288.58	404.01
22	64.30	90.03	62	177.86	249.01	102	291.43	408.01
23	67.14	94.00	63	180.70	252.98	103	294.27	411.98
24	69.98	97.97	64	183.54	256.95	104	297.10	415.94
25	72.82	101.95	65	186.38	260.94	105	299.93	419.91
26	75.66	105.92	66	189.22	264.90	106	302.79	423.90
27	78.50	109.90	67	192.06	268.88	107	305.62	427.87
28	81.34	113.87	68	194.89	272.85	108	308.47	431.85
29	84.18	117.85	69	197.74	276.83	109	311.30	435.81
30	87.01	121.82	70	200.58	280.81	110	314.14	439.79
31	89.85	125.80	71	203.42	284.79	111	316.99	443.79
32	92.69	129.77	72	206.25	288.76	112	319.82	447.75
33	95.53	133.75	73	209.09	292.73	113	322.67	451.74
34	98.37	137.72	74	211.92	296.69	114	325.49	455.69
35	101.21	141.69	75	214.77	300.68	115	328.33	459.66
36	104.05	145.67	76	217.61	304.65	116	331.18	463.65
37	106.89	149.64	77	220.44	308.62	117	334.00	467.60
38	109.73	153.62	78	223.28	312.59	118	336.83	471.57
39	112.56	157.59	79	226.12	316.57	119	339.68	475.55
40	115.41	161.57	80	228.96	320.54	120	342.54	479.56



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	345.37	483.52	148	422.05	590.86	175	498.70	698.19
122	348.21	487.50	149	424.88	594.83	176	501.48	702.08
123	351.03	491.44	150	427.73	598.82	177	504.36	706.10
124	353.90	495.45	151	430.52	602.72	178	507.24	710.14
125	356.73	499.42	152	433.38	606.73	179	510.05	714.07
126	359.58	503.41	153	436.19	610.67	180	512.86	718.00
127	362.40	507.35	154	439.08	614.71	181	515.68	721.95
128	365.22	511.31	155	441.90	618.67	182	518.60	726.04
129	368.06	515.28	156	444.74	622.64	183	521.44	730.01
130	370.91	519.27	157	447.59	626.63	184	524.28	733.99
131	373.77	523.27	158	450.45	630.63	185	527.04	737.85
132	376.59	527.23	159	453.24	634.54	186	529.90	741.85
133	379.42	531.19	160	456.12	638.57	187	532.76	745.87
134	382.27	535.18	161	458.93	642.51	188	535.64	749.90
135	385.13	539.18	162	461.75	646.46	189	538.43	753.80
136	387.94	543.12	163	464.59	650.42	190	541.32	757.85
137	390.77	547.08	164	467.43	654.40	191	544.12	761.77
138	393.66	551.12	165	470.27	658.38	192	546.93	765.70
139	396.45	555.03	166	473.13	662.39	193	549.85	769.78
140	399.31	559.03	167	476.00	666.40	194	552.67	773.74
141	402.12	562.97	168	478.80	670.32	195	555.50	777.70
142	405.00	567.01	169	481.69	674.36	196	558.34	781.67
143	407.84	570.97	170	484.50	678.30	197	561.18	785.65
144	410.68	574.96	171	487.33	682.26	198	564.04	789.65
145	413.48	578.87	172	490.16	686.22	199	566.78	793.50
146	416.34	582.88	173	493.00	690.20	200	569.65	797.51
147	419.16	586.82	174	495.85	694.19			
						201-	2.85	3.99
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.85 บาท/ตัน

3.99 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	10.99	15.39	41	119.79	167.71	81	234.86	328.80
2	12.74	17.83	42	122.67	171.74	82	237.74	332.83
3	14.48	20.27	43	125.54	175.76	83	240.61	336.85
4	16.23	22.72	44	128.42	179.79	84	243.50	340.90
5	17.97	25.16	45	131.30	183.82	85	246.37	344.92
6	19.72	27.61	46	134.18	187.85	86	249.24	348.93
7	21.99	30.78	47	137.06	191.88	87	252.12	352.97
8	24.86	34.81	48	139.93	195.90	88	255.00	356.99
9	27.74	38.83	49	142.81	199.93	89	257.87	361.01
10	30.62	42.86	50	145.69	203.96	90	260.76	365.06
11	33.49	46.89	51	148.56	207.99	91	263.64	369.09
12	36.37	50.92	52	151.43	212.01	92	266.51	373.11
13	39.25	54.94	53	154.31	216.04	93	269.37	377.12
14	42.12	58.97	54	157.19	220.06	94	272.25	381.15
15	45.00	63.00	55	160.07	224.09	95	275.15	385.21
16	47.88	67.03	56	162.95	228.12	96	278.01	389.21
17	50.75	71.05	57	165.82	232.15	97	280.88	393.24
18	53.63	75.08	58	168.69	236.17	98	283.77	397.28
19	56.50	79.11	59	171.57	240.20	99	286.65	401.31
20	59.38	83.13	60	174.45	244.23	100	289.51	405.32
21	62.26	87.16	61	177.33	248.27	101	292.39	409.35
22	65.14	91.19	62	180.21	252.29	102	295.29	413.40
23	68.01	95.22	63	183.08	256.31	103	298.16	417.43
24	70.89	99.24	64	185.96	260.34	104	301.03	421.44
25	73.76	103.27	65	188.84	264.38	105	303.90	425.46
26	76.64	107.30	66	191.71	268.39	106	306.79	429.51
27	79.52	111.32	67	194.59	272.42	107	309.66	433.53
28	82.40	115.35	68	197.46	276.45	108	312.55	437.57
29	85.27	119.38	69	200.34	280.48	109	315.41	441.58
30	88.15	123.41	70	203.22	284.51	110	318.29	445.61
31	91.03	127.44	71	206.10	288.54	111	321.18	449.66
32	93.90	131.46	72	208.97	292.56	112	324.06	453.68
33	96.78	135.49	73	211.85	296.59	113	326.94	457.72
34	99.65	139.52	74	214.72	300.61	114	329.80	461.72
35	102.53	143.55	75	217.60	304.65	115	332.67	465.74
36	105.41	147.57	76	220.48	308.67	116	335.56	469.78
37	108.29	151.60	77	223.35	312.69	117	338.42	473.79
38	111.16	155.62	78	226.23	316.72	118	341.29	477.81
39	114.04	159.65	79	229.10	320.75	119	344.18	481.85
40	116.92	163.68	80	231.98	324.77	120	347.07	485.90





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	349.94	489.92	148	427.64	598.69	175	505.32	707.44
122	352.82	493.95	149	430.51	602.71	176	508.13	711.39
123	355.67	497.94	150	433.39	606.75	177	511.05	715.47
124	358.58	502.01	151	436.22	610.71	178	513.97	719.56
125	361.45	506.04	152	439.12	614.77	179	516.81	723.53
126	364.34	510.08	153	441.97	618.76	180	519.66	727.52
127	367.19	514.07	154	444.89	622.85	181	522.52	731.52
128	370.06	518.08	155	447.76	626.86	182	525.47	735.66
129	372.93	522.10	156	450.64	630.89	183	528.35	739.69
130	375.82	526.14	157	453.52	634.93	184	531.23	743.72
131	378.72	530.20	158	456.42	638.98	185	534.02	747.63
132	381.58	534.21	159	459.25	642.95	186	536.92	751.69
133	384.45	538.23	160	462.16	647.03	187	539.83	755.76
134	387.33	542.26	161	465.01	651.02	188	542.74	759.84
135	390.23	546.32	162	467.87	655.02	189	545.57	763.79
136	393.08	550.31	163	470.74	659.04	190	548.50	767.90
137	395.94	554.32	164	473.62	663.07	191	551.34	771.87
138	398.87	558.42	165	476.51	667.11	192	554.18	775.85
139	401.70	562.38	166	479.40	671.17	193	557.14	779.99
140	404.60	566.44	167	482.31	675.23	194	560.00	784.00
141	407.45	570.43	168	485.15	679.20	195	562.87	788.01
142	410.37	574.52	169	488.07	683.30	196	565.74	792.04
143	413.24	578.54	170	490.92	687.29	197	568.62	796.07
144	416.12	582.57	171	493.79	691.30	198	571.52	800.12
145	418.96	586.54	172	496.65	695.32	199	574.30	804.02
146	421.86	590.60	173	499.53	699.35	200	577.21	808.09
147	424.71	594.60	174	502.42	703.39	201-	2.89	4.04
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.89 บาท/ตัน

4.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.03	15.44	41	121.34	169.88	81	237.92	333.09
2	12.81	17.94	42	124.26	173.96	82	240.83	337.17
3	14.60	20.43	43	127.17	178.04	83	243.75	341.24
4	16.38	22.93	44	130.08	182.11	84	246.68	345.35
5	18.16	25.43	45	133.00	186.20	85	249.58	349.42
6	19.94	27.92	46	135.92	190.28	86	252.49	353.48
7	22.25	31.15	47	138.83	194.36	87	255.41	357.57
8	25.16	35.23	48	141.74	198.44	88	258.32	361.65
9	28.08	39.31	49	144.66	202.52	89	261.23	365.72
10	30.99	43.39	50	147.57	206.60	90	264.16	369.82
11	33.91	47.47	51	150.49	210.68	91	267.07	373.90
12	36.82	51.55	52	153.40	214.76	92	269.98	377.98
13	39.74	55.63	53	156.31	218.84	93	272.89	382.04
14	42.65	59.71	54	159.23	222.92	94	275.80	386.13
15	45.57	63.79	55	162.15	227.00	95	278.74	390.23
16	48.48	67.87	56	165.06	231.09	96	281.64	394.29
17	51.39	71.95	57	167.97	235.16	97	284.55	398.37
18	54.31	76.03	58	170.88	239.24	98	287.48	402.47
19	57.22	80.11	59	173.80	243.32	99	290.39	406.55
20	60.14	84.19	60	176.72	247.40	100	293.29	410.61
21	63.05	88.27	61	179.64	251.49	101	296.21	414.69
22	65.97	92.35	62	182.55	255.57	102	299.14	418.79
23	68.88	96.43	63	185.46	259.65	103	302.06	422.88
24	71.79	100.51	64	188.37	263.72	104	304.95	426.94
25	74.71	104.59	65	191.30	267.81	105	307.87	431.01
26	77.62	108.67	66	194.20	271.88	106	310.80	435.11
27	80.54	112.75	67	197.12	275.97	107	313.70	439.19
28	83.45	116.83	68	200.03	280.04	108	316.63	443.28
29	86.37	120.91	69	202.95	284.13	109	319.53	447.34
30	89.28	124.99	70	205.86	288.21	110	322.45	451.43
31	92.20	129.08	71	208.78	292.30	111	325.38	455.53
32	95.11	133.15	72	211.69	296.37	112	328.29	459.60
33	98.03	137.24	73	214.61	300.45	113	331.21	463.69
34	100.94	141.31	74	217.51	304.52	114	334.11	467.75
35	103.86	145.40	75	220.44	308.61	115	337.02	471.82
36	106.77	149.48	76	223.35	312.69	116	339.94	475.92
37	109.68	153.56	77	226.26	316.76	117	342.84	479.97
38	112.60	157.63	78	229.17	320.84	118	345.75	484.05
39	115.51	161.71	79	232.09	324.92	119	348.67	488.14
40	118.43	165.80	80	235.00	329.01	120	351.61	492.25



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	354.51	496.32	148	433.23	606.52	175	511.93	716.70
122	357.43	500.41	149	436.14	610.59	176	514.78	720.70
123	360.32	504.45	150	439.06	614.68	177	517.73	724.83
124	363.26	508.57	151	441.93	618.70	178	520.69	728.97
125	366.18	512.65	152	444.87	622.81	179	523.57	733.00
126	369.10	516.74	153	447.75	626.85	180	526.46	737.04
127	371.99	520.79	154	450.71	631.00	181	529.35	741.10
128	374.89	524.85	155	453.62	635.06	182	532.35	745.29
129	377.80	528.93	156	456.53	639.14	183	535.26	749.37
130	380.73	533.02	157	459.45	643.23	184	538.18	753.45
131	383.67	537.13	158	462.38	647.34	185	541.01	757.42
132	386.56	541.19	159	465.26	651.36	186	543.95	761.53
133	389.47	545.26	160	468.21	655.49	187	546.89	765.65
134	392.39	549.35	161	471.10	659.54	188	549.85	769.78
135	395.33	553.46	162	473.99	663.59	189	552.71	773.79
136	398.22	557.50	163	476.90	667.66	190	555.68	777.95
137	401.12	561.57	164	479.82	671.74	191	558.55	781.97
138	404.09	565.72	165	482.74	675.84	192	561.43	786.01
139	406.95	569.74	166	485.68	679.95	193	564.43	790.20
140	409.89	573.84	167	488.62	684.07	194	567.33	794.26
141	412.78	577.89	168	491.49	688.09	195	570.23	798.33
142	415.73	582.03	169	494.46	692.24	196	573.15	802.40
143	418.64	586.10	170	497.35	696.28	197	576.07	806.49
144	421.56	590.19	171	500.25	700.34	198	579.00	810.59
145	424.43	594.21	172	503.15	704.41	199	581.82	814.55
146	427.38	598.33	173	506.07	708.50	200	584.76	818.67
147	430.27	602.37	174	508.99	712.59			
						201-	2.92	4.09
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.92 บาท/ตัน

4.09 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.07	15.49	41	122.89	172.05	81	240.98	337.37
2	12.89	18.04	42	125.84	176.18	82	243.93	341.50
3	14.71	20.59	43	128.79	180.31	83	246.88	345.63
4	16.53	23.14	44	131.74	184.44	84	249.85	349.79
5	18.35	25.69	45	134.70	188.58	85	252.79	353.91
6	20.17	28.24	46	137.65	192.71	86	255.74	358.03
7	22.51	31.52	47	140.61	196.85	87	258.69	362.17
8	25.47	35.65	48	143.56	200.98	88	261.65	366.30
9	28.42	39.79	49	146.51	205.11	89	264.59	370.43
10	31.37	43.92	50	149.46	209.25	90	267.56	374.58
11	34.32	48.05	51	152.42	213.38	91	270.51	378.72
12	37.28	52.19	52	155.36	217.51	92	273.46	382.84
13	40.23	56.32	53	158.32	221.64	93	276.40	386.96
14	43.18	60.45	54	161.27	225.78	94	279.36	391.10
15	46.13	64.58	55	164.22	229.91	95	282.33	395.26
16	49.08	68.72	56	167.18	234.05	96	285.26	399.37
17	52.04	72.85	57	170.13	238.18	97	288.21	403.50
18	54.99	76.98	58	173.07	242.30	98	291.18	407.65
19	57.94	81.12	59	176.03	246.44	99	294.13	411.78
20	60.89	85.25	60	178.98	250.58	100	297.07	415.90
21	63.84	89.38	61	181.94	254.72	101	300.02	420.03
22	66.80	93.52	62	184.89	258.85	102	302.99	424.19
23	69.75	97.65	63	187.84	262.98	103	305.95	428.32
24	72.70	101.78	64	190.79	267.11	104	308.88	432.44
25	75.65	105.92	65	193.75	271.25	105	311.83	436.57
26	78.61	110.05	66	196.70	275.38	106	314.80	440.72
27	81.56	114.18	67	199.65	279.51	107	317.75	444.85
28	84.51	118.32	68	202.60	283.64	108	320.71	448.99
29	87.46	122.45	69	205.56	287.78	109	323.65	453.11
30	90.41	126.58	70	208.51	291.91	110	326.60	457.24
31	93.37	130.72	71	211.47	296.05	111	329.57	461.40
32	96.32	134.85	72	214.41	300.18	112	332.52	465.52
33	99.27	138.98	73	217.37	304.31	113	335.48	469.67
34	102.22	143.11	74	220.31	308.43	114	338.41	473.78
35	105.18	147.25	75	223.27	312.58	115	341.36	477.91
36	108.13	151.38	76	226.22	316.71	116	344.32	482.05
37	111.08	155.51	77	229.17	320.84	117	347.26	486.16
38	114.03	159.64	78	232.12	324.97	118	350.21	490.29
39	116.98	163.78	79	235.07	329.10	119	353.17	494.43
40	119.94	167.92	80	238.03	333.24	120	356.14	498.60



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	359.08	502.72	148	438.82	614.35	175	518.54	725.95
122	362.04	506.86	149	441.77	618.48	176	521.43	730.00
123	364.97	510.95	150	444.73	622.62	177	524.42	734.19
124	367.95	515.13	151	447.63	626.68	178	527.42	738.38
125	370.90	519.26	152	450.61	630.85	179	530.33	742.47
126	373.86	523.40	153	453.53	634.94	180	533.26	746.56
127	376.79	527.50	154	456.53	639.14	181	536.19	750.67
128	379.73	531.62	155	459.47	643.26	182	539.23	754.92
129	382.68	535.75	156	462.42	647.39	183	542.18	759.05
130	385.64	539.90	157	465.38	651.54	184	545.13	763.19
131	388.61	544.06	158	468.35	655.70	185	548.00	767.20
132	391.55	548.17	159	471.26	659.77	186	550.98	771.37
133	394.50	552.30	160	474.25	663.95	187	553.96	775.54
134	397.46	556.44	161	477.18	668.05	188	556.95	779.73
135	400.43	560.60	162	480.11	672.16	189	559.85	783.78
136	403.36	564.70	163	483.06	676.28	190	562.85	787.99
137	406.29	568.81	164	486.01	680.42	191	565.77	792.07
138	409.30	573.02	165	488.97	684.56	192	568.69	796.16
139	412.21	577.09	166	491.95	688.73	193	571.72	800.41
140	415.18	581.25	167	494.93	692.90	194	574.66	804.52
141	418.10	585.35	168	497.84	696.98	195	577.60	808.64
142	421.10	589.54	169	500.84	701.18	196	580.55	812.77
143	424.05	593.66	170	503.77	705.28	197	583.51	816.91
144	427.00	597.80	171	506.71	709.39	198	586.48	821.07
145	429.91	601.88	172	509.65	713.51	199	589.34	825.07
146	432.89	606.05	173	512.60	717.65	200	592.32	829.25
147	435.82	610.15	174	515.57	721.79			
						201-	2.96	4.15
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.96 บาท/ตัน

4.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.10	15.55	41	124.44	174.22	81	244.04	341.66
2	12.96	18.15	42	127.43	178.40	82	247.03	345.84
3	14.82	20.75	43	130.42	182.59	83	250.02	350.02
4	16.68	23.35	44	133.41	186.77	84	253.02	354.23
5	18.54	25.95	45	136.40	190.96	85	256.01	358.41
6	20.40	28.56	46	139.39	195.15	86	258.98	362.58
7	22.28	31.89	47	142.38	199.34	87	261.98	366.77
8	25.77	36.08	48	145.37	203.52	88	264.97	370.96
9	28.76	40.26	49	148.36	207.71	89	267.95	375.14
10	31.75	44.45	50	151.35	211.89	90	270.96	379.34
11	34.74	48.63	51	154.34	216.08	91	273.95	383.53
12	37.73	52.82	52	157.33	220.26	92	276.94	387.71
13	40.72	57.01	53	160.32	224.44	93	279.91	391.88
14	43.71	61.19	54	163.31	228.63	94	282.91	396.07
15	46.70	65.38	55	166.30	232.82	95	285.92	400.28
16	49.69	69.56	56	169.29	237.01	96	288.89	404.44
17	52.68	73.75	57	172.28	241.19	97	291.88	408.63
18	55.67	77.94	58	175.27	245.37	98	294.88	412.83
19	58.66	82.12	59	178.26	249.56	99	297.87	417.02
20	61.65	86.31	60	181.25	253.75	100	300.85	421.19
21	64.64	90.49	61	184.25	257.94	101	303.84	425.38
22	67.63	94.68	62	187.23	262.13	102	306.85	429.58
23	70.62	98.87	63	190.22	266.31	103	309.84	433.77
24	73.61	103.05	64	193.21	270.49	104	312.81	437.94
25	76.60	107.24	65	196.21	274.69	105	315.80	442.12
26	79.59	111.42	66	199.19	278.87	106	318.80	446.33
27	82.58	115.61	67	202.18	283.05	107	321.79	450.50
28	85.57	119.80	68	205.17	287.24	108	324.79	454.70
29	88.56	123.98	69	208.16	291.43	109	327.77	458.87
30	91.55	128.17	70	211.15	295.61	110	330.76	463.06
31	94.54	132.35	71	214.15	299.81	111	333.76	467.27
32	97.53	136.54	72	217.13	303.99	112	336.75	471.45
33	100.52	140.73	73	220.13	308.18	113	339.75	475.64
34	103.51	144.91	74	223.10	312.35	114	342.72	479.81
35	106.50	149.10	75	226.10	316.55	115	345.71	483.99
36	109.49	153.29	76	229.09	320.73	116	348.71	488.19
37	112.48	157.47	77	232.08	324.91	117	351.68	492.35
38	115.47	161.65	78	235.07	329.09	118	354.66	496.53
39	118.46	165.84	79	238.06	333.28	119	357.66	500.73
40	121.45	170.03	80	241.05	337.47	120	360.67	504.94



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	363.66	509.12	148	444.41	622.17	175	525.15	735.21
122	366.65	513.31	149	447.40	626.36	176	528.08	739.31
123	369.61	517.46	150	450.39	630.55	177	531.11	743.55
124	372.63	521.69	151	453.33	634.67	178	534.14	747.80
125	375.62	525.87	152	456.35	638.89	179	537.10	751.94
126	378.62	530.07	153	459.31	643.04	180	540.06	756.08
127	381.59	534.22	154	462.35	647.29	181	543.03	760.24
128	384.56	538.39	155	465.33	651.46	182	546.10	764.54
129	387.55	542.57	156	468.32	655.64	183	549.09	768.72
130	390.55	546.77	157	471.31	659.84	184	552.08	772.92
131	393.56	550.99	158	474.32	664.05	185	554.99	776.99
132	396.54	555.15	159	477.27	668.18	186	558.00	781.20
133	399.52	559.33	160	480.30	672.42	187	561.02	785.43
134	402.52	563.53	161	483.26	676.57	188	564.05	789.67
135	405.53	567.74	162	486.23	680.73	189	566.99	793.78
136	408.49	571.89	163	489.22	684.90	190	570.03	798.04
137	411.47	576.06	164	492.21	689.09	191	572.98	802.17
138	414.51	580.32	165	495.21	693.29	192	575.94	806.32
139	417.46	584.44	166	498.22	697.51	193	579.01	810.61
140	420.47	588.65	167	501.24	701.73	194	581.98	814.78
141	423.43	592.80	168	504.19	705.86	195	584.97	818.95
142	426.46	597.05	169	507.22	710.11	196	587.95	823.14
143	429.45	601.23	170	510.19	714.27	197	590.95	827.33
144	432.44	605.42	171	513.17	718.43	198	593.96	831.54
145	435.39	609.55	172	516.15	722.61	199	596.86	835.60
146	438.41	613.77	173	519.14	726.80	200	599.87	839.82
147	441.37	617.92	174	522.14	731.00			
201- 1000 @	3.00 ต่อ กม.	4.20 ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.00 บาท/ตัน

4.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.14	15.60	41	125.99	176.39	81	247.10	345.94
2	13.04	18.25	42	129.02	180.62	82	250.13	350.18
3	14.94	20.91	43	132.04	184.86	83	253.15	354.41
4	16.83	23.56	44	135.07	189.10	84	256.20	358.67
5	18.73	26.22	45	138.10	193.34	85	259.22	362.90
6	20.62	28.87	46	141.13	197.58	86	262.23	367.13
7	23.04	32.26	47	144.16	201.82	87	265.27	371.37
8	26.07	36.50	48	147.18	206.06	88	268.29	375.61
9	29.10	40.74	49	150.21	210.30	89	271.32	379.84
10	32.13	44.98	50	153.24	214.54	90	274.36	384.10
11	35.15	49.22	51	156.27	218.78	91	277.39	388.34
12	38.18	53.45	52	159.29	223.01	92	280.41	392.58
13	41.21	57.69	53	162.32	227.25	93	283.43	396.80
14	44.24	61.93	54	165.35	231.49	94	286.46	401.04
15	47.27	66.17	55	168.38	235.73	95	289.51	405.31
16	50.29	70.41	56	171.41	239.97	96	292.52	409.52
17	53.32	74.65	57	174.43	244.21	97	295.54	413.76
18	56.35	78.89	58	177.46	248.44	98	298.58	418.01
19	59.38	83.13	59	180.48	252.68	99	301.61	422.25
20	62.40	87.37	60	183.52	256.92	100	304.63	426.48
21	65.43	91.60	61	186.55	261.17	101	307.65	430.72
22	68.46	95.84	62	189.58	265.41	102	310.70	434.98
23	71.49	100.08	63	192.60	269.64	103	313.73	439.22
24	74.51	104.32	64	195.63	273.88	104	316.74	443.44
25	77.54	108.56	65	198.66	278.13	105	319.77	447.67
26	80.57	112.80	66	201.68	282.36	106	322.81	451.93
27	83.60	117.04	67	204.71	286.60	107	325.83	456.16
28	86.63	121.28	68	207.74	290.83	108	328.87	460.41
29	89.65	125.52	69	210.77	295.08	109	331.88	464.64
30	92.68	129.75	70	213.80	299.32	110	334.91	468.88
31	95.71	133.99	71	216.83	303.56	111	337.96	473.14
32	98.74	138.23	72	219.85	307.80	112	340.98	477.37
33	101.77	142.47	73	222.88	312.04	113	344.01	481.62
34	104.79	146.71	74	225.90	316.26	114	347.03	485.84
35	107.82	150.95	75	228.94	320.51	115	350.05	490.07
36	110.85	155.19	76	231.96	324.74	116	353.09	494.32
37	113.88	159.43	77	234.99	328.98	117	356.10	498.54
38	116.90	163.66	78	238.01	333.22	118	359.12	502.77
39	119.93	167.90	79	241.04	337.46	119	362.16	507.02
40	122.96	172.15	80	244.07	341.70	120	365.21	511.29





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	368.23	515.52	148	450.00	630.00	175	531.76	744.46	
122	371.26	519.76	149	453.03	634.24	176	534.73	748.62	
123	374.26	523.96	150	456.06	638.48	177	537.79	752.91	
124	377.32	528.24	151	459.04	642.66	178	540.87	757.21	
125	380.34	532.48	152	462.09	646.93	179	543.86	761.40	
126	383.38	536.73	153	465.09	651.13	180	546.86	765.60	
127	386.38	540.94	154	468.17	655.43	181	549.87	769.81	
128	389.40	545.16	155	471.18	659.66	182	552.98	774.17	
129	392.42	549.39	156	474.21	663.89	183	556.00	778.40	
130	395.46	553.65	157	477.25	668.14	184	559.03	782.65	
131	398.51	557.92	158	480.29	672.41	185	561.98	786.77	
132	401.52	562.13	159	483.28	676.59	186	565.03	791.04	
133	404.55	566.37	160	486.34	680.88	187	568.09	795.32	
134	407.58	570.61	161	489.34	685.08	188	571.15	799.61	
135	410.63	574.88	162	492.35	689.30	189	574.13	803.78	
136	413.63	579.08	163	495.37	693.52	190	577.21	808.09	
137	416.65	583.30	164	498.40	697.76	191	580.20	812.28	
138	419.73	587.62	165	501.44	702.02	192	583.19	816.47	
139	422.71	591.79	166	504.49	706.28	193	586.30	820.82	
140	425.76	596.06	167	507.55	710.56	194	589.31	825.04	
141	428.76	600.26	168	510.53	714.75	195	592.33	829.27	
142	431.83	604.56	169	513.61	719.05	196	595.36	833.50	
143	434.85	608.79	170	516.61	723.26	197	598.39	837.75	
144	437.88	613.04	171	519.63	727.48	198	601.44	842.01	
145	440.87	617.22	172	522.65	731.70	199	604.37	846.12	
146	443.92	621.49	173	525.68	735.95	200	607.43	850.40	
147	446.93	625.70	174	528.71	740.20	201- 1000	3.04 ต่อ กม.	4.25 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.04 บาท/ตัน

4.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.18	15.65	41	127.54	178.55	81	250.16	350.22
2	13.11	18.36	42	130.60	182.84	82	253.22	354.51
3	15.05	21.07	43	133.67	187.13	83	256.29	358.80
4	16.98	23.78	44	136.73	191.42	84	259.37	363.12
5	18.92	26.48	45	139.80	195.72	85	262.43	367.40
6	20.85	29.19	46	142.87	200.01	86	265.48	371.67
7	23.31	32.63	47	145.93	204.31	87	268.55	375.97
8	26.37	36.92	48	149.00	208.60	88	271.62	380.27
9	29.44	41.21	49	152.06	212.89	89	274.68	384.55
10	32.50	45.51	50	155.13	217.18	90	277.76	388.86
11	35.57	49.80	51	158.20	221.47	91	280.82	393.15
12	38.64	54.09	52	161.26	225.76	92	283.89	397.44
13	41.70	58.38	53	164.32	230.05	93	286.94	401.72
14	44.77	62.67	54	167.39	234.34	94	290.01	406.01
15	47.83	66.96	55	170.46	238.64	95	293.09	410.33
16	50.90	71.26	56	173.52	242.93	96	296.14	414.60
17	53.96	75.55	57	176.59	247.22	97	299.21	418.89
18	57.03	79.84	58	179.65	251.51	98	302.28	423.20
19	60.09	84.13	59	182.71	255.80	99	305.35	427.49
20	63.16	88.42	60	185.78	260.10	100	308.40	431.76
21	66.22	92.71	61	188.85	264.40	101	311.47	436.06
22	69.29	97.01	62	191.92	268.68	102	314.55	440.37
23	72.36	101.30	63	194.98	272.97	103	317.62	444.67
24	75.42	105.59	64	198.04	277.26	104	320.67	448.94
25	78.49	109.88	65	201.12	281.57	105	323.73	453.23
26	81.55	114.17	66	204.18	285.85	106	326.81	457.54
27	84.62	118.46	67	207.24	290.14	107	329.87	461.82
28	87.68	122.76	68	210.31	294.43	108	332.95	466.13
29	90.75	127.05	69	213.38	298.73	109	336.00	470.40
30	93.81	131.34	70	216.44	303.02	110	339.07	474.70
31	96.88	135.63	71	219.51	307.32	111	342.15	479.01
32	99.95	139.92	72	222.57	311.60	112	345.21	483.30
33	103.01	144.22	73	225.64	315.90	113	348.28	487.60
34	106.08	148.51	74	228.70	320.17	114	351.33	491.87
35	109.14	152.80	75	231.77	324.48	115	354.39	496.15
36	112.21	157.09	76	234.83	328.76	116	357.47	500.46
37	115.27	161.38	77	237.90	333.05	117	360.52	504.73
38	118.34	165.67	78	240.96	337.34	118	363.58	509.01
39	121.40	169.97	79	244.03	341.64	119	366.63	513.31
40	124.47	174.26	80	247.09	345.93	120	369.74	517.64



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	372.80	521.92	148	455.59	637.83	175	538.37	753.72	
122	375.87	526.22	149	458.65	642.12	176	541.38	757.93	
123	378.91	530.47	150	461.73	646.42	177	544.48	762.27	
124	382.00	534.80	151	464.74	650.64	178	547.59	766.63	
125	385.07	539.09	152	467.84	654.97	179	550.62	770.87	
126	388.14	543.40	153	470.87	659.22	180	553.66	775.12	
127	391.18	547.65	154	473.98	663.58	181	556.71	779.39	
128	394.23	551.93	155	477.04	667.85	182	559.85	783.79	
129	397.30	556.22	156	480.10	672.14	183	562.92	788.08	
130	400.37	560.52	157	483.18	676.45	184	565.99	792.38	
131	403.46	564.84	158	486.26	680.76	185	568.97	796.56	
132	406.51	569.11	159	489.28	685.00	186	572.06	800.88	
133	409.57	573.40	160	492.39	689.34	187	575.15	805.21	
134	412.64	577.70	161	495.43	693.60	188	578.25	809.56	
135	415.73	582.02	162	498.47	697.86	189	581.27	813.77	
136	418.77	586.28	163	501.53	702.15	190	584.39	818.14	
137	421.82	590.55	164	504.60	706.44	191	587.41	822.38	
138	424.94	594.91	165	507.67	710.74	192	590.45	826.63	
139	427.96	599.14	166	510.76	715.06	193	593.59	831.03	
140	431.04	603.46	167	513.85	719.40	194	596.64	835.30	
141	434.08	607.72	168	516.88	723.63	195	599.70	839.58	
142	437.19	612.07	169	519.99	727.99	196	602.76	843.87	
143	440.25	616.35	170	523.03	732.25	197	605.84	848.17	
144	443.32	620.65	171	526.09	736.52	198	608.92	852.48	
145	446.35	624.88	172	529.14	740.80	199	611.89	856.65	
146	449.44	629.21	173	532.21	745.10	200	614.99	860.98	
147	452.48	633.47	174	535.29	749.40	201- 1000	3.08 ต่อ กม.	4.31 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.08 บาท/ตัน

4.31 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.22	15.70	41	129.09	180.72	81	253.22	354.51
2	13.19	18.47	42	132.19	185.06	82	256.32	358.85
3	15.16	21.23	43	135.29	189.41	83	259.42	363.19
4	17.13	23.99	44	138.39	193.75	84	262.54	367.56
5	19.11	26.75	45	141.50	198.10	85	265.64	371.89
6	21.08	29.51	46	144.60	202.45	86	268.73	376.22
7	23.57	33.00	47	147.71	206.79	87	271.84	380.57
8	26.68	37.35	48	150.81	211.14	88	274.94	384.92
9	29.78	41.69	49	153.91	215.48	89	278.04	389.26
10	32.88	46.03	50	157.02	219.83	90	281.16	393.62
11	35.99	50.38	51	160.12	224.17	91	284.26	397.97
12	39.09	54.72	52	163.22	228.51	92	287.36	402.31
13	42.19	59.07	53	166.32	232.85	93	290.45	406.63
14	45.29	63.41	54	169.43	237.20	94	293.56	410.98
15	48.40	67.76	55	172.53	241.55	95	296.68	415.36
16	51.50	72.10	56	175.64	245.89	96	299.77	419.68
17	54.60	76.45	57	178.74	250.24	97	302.87	424.02
18	57.71	80.79	58	181.84	254.57	98	305.99	428.38
19	60.81	85.14	59	184.94	258.92	99	309.09	432.73
20	63.91	89.48	60	188.05	263.27	100	312.18	437.05
21	67.02	93.82	61	191.16	267.62	101	315.29	441.40
22	70.12	98.17	62	194.26	271.96	102	318.41	445.77
23	73.23	102.52	63	197.36	276.31	103	321.51	450.11
24	76.33	106.86	64	200.46	280.65	104	324.60	454.44
25	79.43	111.20	65	203.57	285.00	105	327.70	458.78
26	82.53	115.55	66	206.67	289.34	106	330.82	463.14
27	85.64	119.89	67	209.78	293.69	107	333.92	467.48
28	88.74	124.24	68	212.88	298.03	108	337.03	471.84
29	91.85	128.58	69	215.98	302.38	109	340.12	476.17
30	94.95	132.93	70	219.09	306.72	110	343.23	480.52
31	98.05	137.27	71	222.19	311.07	111	346.34	484.88
32	101.15	141.62	72	225.29	315.41	112	349.44	489.22
33	104.26	145.96	73	228.40	319.76	113	352.55	493.57
34	107.36	150.30	74	231.49	324.09	114	355.64	497.90
35	110.47	154.65	75	234.60	328.45	115	358.74	502.23
36	113.57	159.00	76	237.70	332.78	116	361.85	506.59
37	116.67	163.34	77	240.80	337.13	117	364.94	510.91
38	119.77	167.68	78	243.91	341.47	118	368.04	515.26
39	122.88	172.03	79	247.01	345.82	119	371.15	519.61
40	125.98	176.38	80	250.12	350.16	120	374.27	523.98



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ สีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	377.37	528.32	148	461.18	645.66	175	544.98	762.98
122	380.48	532.67	149	464.28	650.00	176	548.03	767.24
123	383.55	536.98	150	467.39	654.35	177	551.17	771.63
124	386.69	541.36	151	470.45	658.63	178	554.32	776.04
125	389.79	545.70	152	473.58	663.01	179	557.38	780.34
126	392.90	550.06	153	476.65	667.31	180	560.46	784.64
127	395.98	554.37	154	479.80	671.72	181	563.54	788.96
128	399.07	558.70	155	482.89	676.05	182	566.73	793.42
129	402.17	563.04	156	486.00	680.39	183	569.83	797.76
130	405.28	567.40	157	489.11	684.75	184	572.94	802.11
131	408.41	571.77	158	492.23	689.12	185	575.96	806.34
132	411.50	576.10	159	495.29	693.41	186	579.08	810.71
133	414.60	580.43	160	498.43	697.80	187	582.21	815.10
134	417.71	584.79	161	501.51	702.11	188	585.36	819.50
135	420.83	589.16	162	504.59	706.43	189	588.41	823.77
136	423.91	593.47	163	507.69	710.77	190	591.56	828.19
137	427.00	597.80	164	510.79	715.11	191	594.63	832.48
138	430.15	602.21	165	513.91	719.47	192	597.70	836.78
139	433.21	606.49	166	517.03	723.84	193	600.88	841.24
140	436.33	610.87	167	520.16	728.23	194	603.97	845.56
141	439.41	615.17	168	523.23	732.52	195	607.07	849.89
142	442.56	619.58	169	526.38	736.93	196	610.17	854.23
143	445.65	623.92	170	529.46	741.24	197	613.28	858.59
144	448.76	628.27	171	532.55	745.56	198	616.40	862.95
145	451.82	632.55	172	535.64	749.90	199	619.41	867.17
146	454.95	636.93	173	538.75	754.24	200	622.54	871.56
147	458.03	641.25	174	541.86	758.60	201- 1000	3.11 ต่อ กม.	4.36 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.11 บาท/ตัน

4.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.26	15.76	41	130.64	182.89	81	256.28	358.79
2	13.27	18.57	42	133.78	187.29	82	259.42	363.19
3	15.28	21.39	43	136.92	191.68	83	262.56	367.58
4	17.28	24.20	44	140.06	196.08	84	265.72	372.00
5	19.29	27.01	45	143.20	200.48	85	268.85	376.39
6	21.30	29.83	46	146.34	204.88	86	271.98	380.77
7	23.34	33.37	47	149.48	209.28	87	275.13	385.18
8	26.98	37.77	48	152.62	213.67	88	278.27	389.57
9	30.12	42.17	49	155.77	218.07	89	281.40	393.96
10	33.26	46.56	50	158.91	222.47	90	284.56	398.38
11	36.40	50.96	51	162.05	226.87	91	287.70	402.78
12	39.54	55.36	52	165.19	231.26	92	290.84	407.17
13	42.68	59.76	53	168.33	235.66	93	293.97	411.55
14	45.82	64.15	54	171.47	240.06	94	297.11	415.96
15	48.97	68.55	55	174.61	244.46	95	300.27	420.38
16	52.11	72.95	56	177.75	248.86	96	303.40	424.75
17	55.25	77.35	57	180.89	253.25	97	306.53	429.15
18	58.39	81.74	58	184.03	257.64	98	309.69	433.56
19	61.53	86.14	59	187.17	262.04	99	312.83	437.96
20	64.67	90.54	60	190.32	266.44	100	315.96	442.34
21	67.81	94.94	61	193.46	270.85	101	319.10	446.74
22	70.95	99.33	62	196.60	275.24	102	322.26	451.16
23	74.09	103.73	63	199.74	279.64	103	325.40	455.56
24	77.23	108.13	64	202.88	284.03	104	328.53	459.94
25	80.38	112.53	65	206.03	288.44	105	331.67	464.33
26	83.52	116.92	66	209.16	292.83	106	334.82	468.75
27	86.66	121.32	67	212.31	297.23	107	337.96	473.14
28	89.80	125.72	68	215.45	301.62	108	341.11	477.55
29	92.94	130.12	69	218.59	306.03	109	344.24	481.93
30	96.08	134.51	70	221.73	310.42	110	347.38	486.33
31	99.22	138.91	71	224.88	314.83	111	350.54	490.75
32	102.36	143.31	72	228.01	319.22	112	353.67	495.14
33	105.51	147.71	73	231.16	323.62	113	356.82	499.55
34	108.65	152.10	74	234.29	328.00	114	359.95	503.92
35	111.79	156.50	75	237.44	332.41	115	363.08	508.32
36	114.93	160.90	76	240.57	336.80	116	366.23	512.73
37	118.07	165.30	77	243.71	341.20	117	369.36	517.10
38	121.21	169.69	78	246.85	345.60	118	372.49	521.49
39	124.35	174.09	79	250.00	349.99	119	375.64	525.90
40	127.50	178.49	80	253.14	354.39	120	378.81	530.33



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	381.94	534.72	148	466.77	653.48	175	551.59	772.23
122	385.09	539.12	149	469.91	657.88	176	554.68	776.55
123	388.20	543.48	150	473.06	662.28	177	557.85	780.99
124	391.37	547.92	151	476.15	666.61	178	561.04	785.46
125	394.51	552.31	152	479.32	671.05	179	564.15	789.80
126	397.66	556.72	153	482.43	675.40	180	567.26	794.16
127	400.78	561.09	154	485.62	679.87	181	570.38	798.53
128	403.91	565.47	155	488.75	684.25	182	573.60	803.04
129	407.04	569.86	156	491.89	688.65	183	576.74	807.44
130	410.20	574.27	157	495.04	693.05	184	579.89	811.84
131	413.36	578.70	158	498.20	697.48	185	582.95	816.12
132	416.48	583.08	159	501.30	701.81	186	586.11	820.55
133	419.62	587.47	160	504.47	706.26	187	589.28	824.99
134	422.77	591.87	161	507.59	710.63	188	592.46	829.44
135	425.93	596.30	162	510.71	715.00	189	595.55	833.76
136	429.04	600.66	163	513.85	719.39	190	598.74	838.24
137	432.17	605.04	164	516.99	723.79	191	601.84	842.58
138	435.37	609.51	165	520.14	728.20	192	604.95	846.94
139	438.46	613.85	166	523.30	732.62	193	608.18	851.45
140	441.62	618.27	167	526.47	737.06	194	611.30	855.82
141	444.74	622.63	168	529.57	741.40	195	614.43	860.21
142	447.92	627.09	169	532.76	745.87	196	617.57	864.60
143	451.06	631.48	170	535.88	750.23	197	620.72	869.01
144	454.20	635.88	171	539.01	754.61	198	623.88	873.43
145	457.30	640.22	172	542.14	758.99	199	626.93	877.70
146	460.47	644.66	173	545.28	763.39	200	630.10	882.14
147	463.59	649.02	174	548.43	767.81			
						201-	3.15	4.41
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.15 บาท/ตัน

4.41 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.29	15.81	41	132.18	185.06	81	259.34	363.08
2	13.34	18.68	42	135.36	189.51	82	262.52	367.53
3	15.39	21.54	43	138.54	193.96	83	265.69	371.97
4	17.44	24.41	44	141.72	198.40	84	268.89	376.45
5	19.48	27.28	45	144.90	202.86	85	272.06	380.89
6	21.53	30.14	46	148.08	207.31	86	275.23	385.32
7	24.10	33.74	47	151.26	211.76	87	278.41	389.78
8	27.28	38.19	48	154.44	216.21	88	281.59	394.23
9	30.46	42.64	49	157.62	220.66	89	284.77	398.67
10	33.64	47.09	50	160.80	225.12	90	287.96	403.14
11	36.82	51.54	51	163.98	229.57	91	291.14	407.59
12	40.00	55.99	52	167.15	234.01	92	294.31	412.04
13	43.17	60.44	53	170.33	238.46	93	297.48	416.47
14	46.35	64.89	54	173.51	242.91	94	300.66	420.93
15	49.53	69.34	55	176.69	247.37	95	303.86	425.40
16	52.71	73.79	56	179.87	251.82	96	307.02	429.83
17	55.89	78.25	57	183.05	256.27	97	310.20	434.28
18	59.07	82.70	58	186.22	260.71	98	313.39	438.75
19	62.25	87.15	59	189.40	265.16	99	316.57	443.20
20	65.43	91.60	60	192.58	269.62	100	319.74	447.63
21	68.60	96.05	61	195.77	274.08	101	322.92	452.08
22	71.78	100.50	62	198.94	278.52	102	326.11	456.56
23	74.96	104.95	63	202.12	282.97	103	329.29	461.01
24	78.14	109.40	64	205.30	287.42	104	332.46	465.44
25	81.32	113.85	65	208.48	291.88	105	335.63	469.89
26	84.50	118.30	66	211.66	296.32	106	338.83	474.36
27	87.68	122.75	67	214.84	300.77	107	342.00	478.80
28	90.86	127.20	68	218.01	305.22	108	345.19	483.26
29	94.04	131.65	69	221.20	309.68	109	348.36	487.70
30	97.21	136.10	70	224.38	314.13	110	351.54	492.15
31	100.39	140.55	71	227.56	318.58	111	354.73	496.62
32	103.57	145.00	72	230.73	323.03	112	357.90	501.07
33	106.75	149.45	73	233.91	327.48	113	361.09	505.53
34	109.93	153.90	74	237.08	331.92	114	364.25	509.95
35	113.11	158.35	75	240.27	336.38	115	367.43	514.40
36	116.29	162.81	76	243.45	340.82	116	370.62	518.86
37	119.47	167.25	77	246.62	345.27	117	373.78	523.29
38	122.65	171.70	78	249.80	349.72	118	376.95	527.73
39	125.82	176.15	79	252.98	354.17	119	380.14	532.20
40	129.01	180.61	80	256.16	358.62	120	383.34	536.68





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	386.51	541.12	148	472.37	661.31	175	558.20	781.49	
122	389.69	545.57	149	475.54	665.76	176	561.32	785.85	
123	392.85	549.99	150	478.73	670.22	177	564.54	790.36	
124	396.06	554.48	151	481.86	674.60	178	567.76	794.87	
125	399.23	558.92	152	485.06	679.09	179	570.91	799.27	
126	402.42	563.39	153	488.21	683.50	180	574.06	803.68	
127	405.58	567.81	154	491.44	688.01	181	577.22	808.11	
128	408.74	572.24	155	494.60	692.45	182	580.48	812.67	
129	411.92	576.69	156	497.78	696.90	183	583.66	817.12	
130	415.11	581.15	157	500.97	701.36	184	586.84	821.57	
131	418.31	585.63	158	504.17	705.83	185	589.94	825.91	
132	421.47	590.06	159	507.30	710.22	186	593.14	830.39	
133	424.64	594.50	160	510.52	714.73	187	596.34	834.88	
134	427.83	598.96	161	513.67	719.14	188	599.56	839.38	
135	431.03	603.44	162	516.83	723.57	189	602.69	843.76	
136	434.18	607.85	163	520.01	728.01	190	605.92	848.29	
137	437.35	612.29	164	523.19	732.46	191	609.06	852.68	
138	440.58	616.81	165	526.37	736.92	192	612.21	857.09	
139	443.71	621.20	166	529.57	741.40	193	615.47	861.65	
140	446.91	625.67	167	532.78	745.89	194	618.63	866.08	
141	450.06	630.09	168	535.92	750.29	195	621.80	870.52	
142	453.28	634.60	169	539.15	754.81	196	624.98	874.97	
143	456.46	639.04	170	542.30	759.22	197	628.16	879.43	
144	459.64	643.50	171	545.47	763.65	198	631.36	883.90	
145	462.78	647.89	172	548.64	768.09	199	634.44	888.22	
146	465.98	652.38	173	551.82	772.54	200	637.65	892.71	
147	469.14	656.80	174	555.01	777.01	201- 1000	3.19 ต่อ กม.	4.46 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.19 บาท/ตัน

4.46 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.33	15.86	41	133.73	187.23	81	262.40	367.36
2	13.42	18.78	42	136.95	191.73	82	265.62	371.86
3	15.50	21.70	43	140.16	196.23	83	268.83	376.36
4	17.59	24.62	44	143.38	200.73	84	272.06	380.89
5	19.67	27.54	45	146.60	205.24	85	275.27	385.38
6	21.76	30.46	46	149.82	209.74	86	278.48	389.87
7	24.37	34.11	47	153.04	214.25	87	281.70	394.38
8	27.58	38.61	48	156.25	218.75	88	284.92	398.88
9	30.80	43.12	49	159.47	223.26	89	288.13	403.38
10	34.02	47.62	50	162.69	227.76	90	291.36	407.90
11	37.23	52.12	51	165.90	232.26	91	294.58	412.41
12	40.45	56.63	52	169.11	236.76	92	297.79	416.90
13	43.67	61.13	53	172.33	241.26	93	300.99	421.39
14	46.88	65.63	54	175.55	245.77	94	304.21	425.90
15	50.10	70.14	55	178.77	250.27	95	307.45	430.43
16	53.32	74.64	56	181.99	254.78	96	310.65	434.91
17	56.53	79.14	57	185.20	259.28	97	313.86	439.41
18	59.75	83.65	58	188.41	263.78	98	317.09	443.93
19	62.96	88.15	59	191.63	268.28	99	320.31	448.43
20	66.18	92.65	60	194.85	272.79	100	323.51	452.92
21	69.40	97.16	61	198.07	277.30	101	326.73	457.43
22	72.62	101.66	62	201.29	281.80	102	329.97	461.95
23	75.83	106.16	63	204.50	286.30	103	333.18	466.46
24	79.05	110.67	64	207.72	290.80	104	336.39	470.94
25	82.26	115.17	65	210.94	295.32	105	339.60	475.44
26	85.48	119.67	66	214.15	299.81	106	342.83	479.96
27	88.70	124.18	67	217.37	304.32	107	346.04	484.46
28	91.92	128.68	68	220.58	308.82	108	349.27	488.97
29	95.13	133.18	69	223.80	313.33	109	352.47	493.46
30	98.35	137.69	70	227.02	317.83	110	355.69	497.97
31	101.57	142.19	71	230.24	322.34	111	358.92	502.49
32	104.78	146.69	72	233.45	326.84	112	362.14	506.99
33	108.00	151.20	73	236.67	331.34	113	365.36	511.50
34	111.21	155.70	74	239.88	335.83	114	368.56	515.98
35	114.43	160.21	75	243.10	340.35	115	371.77	520.48
36	117.65	164.71	76	246.32	344.84	116	375.00	525.00
37	120.87	169.21	77	249.53	349.34	117	378.20	529.48
38	124.08	173.71	78	252.75	353.85	118	381.41	533.97
39	127.30	178.22	79	255.96	358.35	119	384.64	538.49
40	130.52	182.72	80	259.18	362.85	120	387.87	543.02



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	391.08	547.52	148	477.96	669.14	175	564.82	790.74
122	394.30	552.02	149	481.17	673.64	176	567.97	795.16
123	397.49	556.49	150	484.39	678.15	177	571.23	799.72
124	400.74	561.04	151	487.56	682.59	178	574.49	804.28
125	403.95	565.54	152	490.80	687.13	179	577.67	808.74
126	407.18	570.05	153	493.99	691.59	180	580.86	813.20
127	410.37	574.52	154	497.25	696.16	181	584.06	817.68
128	413.58	579.01	155	500.46	700.64	182	587.35	822.30
129	416.79	583.51	156	503.68	705.15	183	590.57	826.80
130	420.02	588.02	157	506.90	709.66	184	593.79	831.31
131	423.26	592.56	158	510.14	714.19	185	596.92	835.69
132	426.46	597.04	159	513.31	718.63	186	600.16	840.23
133	429.67	601.54	160	516.56	723.19	187	603.41	844.77
134	432.89	606.05	161	519.75	727.66	188	606.66	849.33
135	436.13	610.58	162	522.95	732.14	189	609.83	853.76
136	439.32	615.05	163	526.16	736.63	190	613.10	858.34
137	442.52	619.53	164	529.38	741.13	191	616.28	862.79
138	445.79	624.11	165	532.61	745.65	192	619.46	867.24
139	448.96	628.55	166	535.84	750.18	193	622.76	871.86
140	452.20	633.08	167	539.09	754.73	194	625.96	876.34
141	455.39	637.55	168	542.27	759.17	195	629.17	880.83
142	458.65	642.11	169	545.53	763.74	196	632.38	885.33
143	461.86	646.61	170	548.72	768.21	197	635.60	889.85
144	465.08	651.12	171	551.93	772.70	198	638.84	894.37
145	468.26	655.56	172	555.13	777.19	199	641.96	898.75
146	471.50	660.10	173	558.35	781.69	200	645.21	903.29
147	474.69	664.57	174	561.58	786.21			
						201-	3.23	4.52
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.23 บาท/ตัน

4.52 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.37	15.92	41	135.28	189.40	81	265.46	371.64
2	13.49	18.89	42	138.54	193.95	82	268.71	376.20
3	15.62	21.86	43	141.79	198.50	83	271.97	380.75
4	17.74	24.83	44	145.04	203.06	84	275.24	385.33
5	19.86	27.81	45	148.30	207.62	85	278.48	389.88
6	21.98	30.78	46	151.56	212.18	86	281.73	394.42
7	24.63	34.48	47	154.81	216.74	87	284.99	398.98
8	27.88	39.04	48	158.06	221.29	88	288.24	403.54
9	31.14	43.59	49	161.32	225.85	89	291.49	408.09
10	34.39	48.15	50	164.57	230.40	90	294.76	412.66
11	37.65	52.71	51	167.83	234.96	91	298.01	417.22
12	40.90	57.26	52	171.08	239.51	92	301.26	421.77
13	44.16	61.82	53	174.33	244.07	93	304.51	426.31
14	47.41	66.37	54	177.59	248.62	94	307.76	430.87
15	50.67	70.93	55	180.85	253.18	95	311.04	435.45
16	53.92	75.49	56	184.10	257.74	96	314.28	439.99
17	57.17	80.04	57	187.35	262.30	97	317.53	444.54
18	60.43	84.60	58	190.60	266.84	98	320.80	449.11
19	63.68	89.16	59	193.86	271.40	99	324.05	453.67
20	66.94	93.71	60	197.12	275.96	100	327.29	458.21
21	70.19	98.27	61	200.38	280.53	101	330.55	462.77
22	73.45	102.82	62	203.63	285.08	102	333.82	467.35
23	76.70	107.38	63	206.88	289.63	103	337.08	471.91
24	79.95	111.94	64	210.13	294.19	104	340.31	476.44
25	83.21	116.49	65	213.40	298.75	105	343.57	480.99
26	86.46	121.05	66	216.64	303.30	106	346.84	485.57
27	89.72	125.60	67	219.90	307.86	107	350.08	490.12
28	92.97	130.16	68	223.15	312.41	108	353.35	494.69
29	96.23	134.72	69	226.41	316.98	109	356.59	499.23
30	99.48	139.27	70	229.66	321.53	110	359.85	503.79
31	102.74	143.83	71	232.92	326.09	111	363.12	508.37
32	105.99	148.39	72	236.17	330.64	112	366.37	512.91
33	109.25	152.95	73	239.43	335.20	113	369.63	517.48
34	112.50	157.50	74	242.67	339.74	114	372.87	522.01
35	115.76	162.06	75	245.94	344.31	115	376.12	526.56
36	119.01	166.61	76	249.19	348.86	116	379.38	531.13
37	122.26	171.17	77	252.44	353.42	117	382.62	535.67
38	125.52	175.72	78	255.69	357.97	118	385.87	540.22
39	128.77	180.28	79	258.95	362.53	119	389.13	544.78
40	132.03	184.84	80	262.20	367.09	120	392.41	549.37



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	395.65	553.91	148	483.55	676.97	175	571.43	800.00
122	398.91	558.48	149	486.80	681.52	176	574.62	804.47
123	402.14	563.00	150	490.06	686.08	177	577.91	809.08
124	405.42	567.59	151	493.27	690.57	178	581.21	813.70
125	408.68	572.15	152	496.55	695.17	179	584.43	818.21
126	411.94	576.72	153	499.77	699.68	180	587.66	822.72
127	415.17	581.24	154	503.07	704.30	181	590.89	827.25
128	418.41	585.78	155	506.32	708.84	182	594.23	831.92
129	421.66	590.33	156	509.57	713.40	183	597.48	836.47
130	424.93	594.90	157	512.83	717.97	184	600.74	841.04
131	428.21	599.49	158	516.10	722.55	185	603.91	845.48
132	431.44	604.02	159	519.32	727.04	186	607.19	850.06
133	434.69	608.57	160	522.61	731.65	187	610.47	854.66
134	437.95	613.14	161	525.84	736.17	188	613.77	859.27
135	441.23	617.72	162	529.07	740.70	189	616.97	863.75
136	444.46	622.24	163	532.32	745.25	190	620.28	868.39
137	447.70	626.78	164	535.58	749.81	191	623.49	872.89
138	451.01	631.41	165	538.84	754.38	192	626.71	877.40
139	454.21	635.90	166	542.12	758.96	193	630.05	882.07
140	457.49	640.48	167	545.40	763.56	194	633.29	886.60
141	460.72	645.00	168	548.61	768.06	195	636.53	891.15
142	464.01	649.62	169	551.92	772.68	196	639.79	895.70
143	467.26	654.17	170	555.15	777.20	197	643.05	900.27
144	470.52	658.73	171	558.39	781.74	198	646.32	904.84
145	473.73	663.23	172	561.63	786.29	199	649.48	909.27
146	477.02	667.82	173	564.89	790.84	200	652.76	913.87
147	480.25	672.34	174	568.15	795.41			
						201-	3.26	4.57
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.26 บาท/ตัน

4.57 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.41	15.97	41	136.83	191.56	81	268.52	375.93
2	13.57	18.99	42	140.12	196.17	82	271.81	380.54
3	15.73	22.02	43	143.41	200.78	83	275.10	385.14
4	17.89	25.05	44	146.70	205.39	84	278.41	389.77
5	20.05	28.07	45	150.00	210.00	85	281.69	394.37
6	22.21	31.10	46	153.29	214.61	86	284.98	398.97
7	24.89	34.85	47	156.59	219.22	87	288.27	403.58
8	28.19	39.46	48	159.88	223.83	88	291.57	408.19
9	31.48	44.07	49	163.17	228.44	89	294.85	412.79
10	34.77	48.68	50	166.46	233.05	90	298.16	417.42
11	38.06	53.29	51	169.76	237.66	91	301.45	422.03
12	41.36	57.90	52	173.04	242.26	92	304.74	426.64
13	44.65	62.51	53	176.34	246.87	93	308.02	431.23
14	47.94	67.12	54	179.63	251.48	94	311.32	435.84
15	51.23	71.72	55	182.92	256.09	95	314.63	440.48
16	54.52	76.33	56	186.22	260.70	96	317.90	445.06
17	57.82	80.94	57	189.51	265.31	97	321.19	449.67
18	61.11	85.55	58	192.79	269.91	98	324.50	454.30
19	64.40	90.16	59	196.09	274.52	99	327.79	458.91
20	67.69	94.77	60	199.38	279.14	100	331.07	463.50
21	70.98	99.38	61	202.68	283.75	101	334.36	468.11
22	74.28	103.99	62	205.97	288.36	102	337.67	472.74
23	77.57	108.60	63	209.26	292.97	103	340.97	477.35
24	80.86	113.21	64	212.55	297.57	104	344.24	481.94
25	84.15	117.82	65	215.85	302.19	105	347.53	486.55
26	87.45	122.42	66	219.14	306.79	106	350.84	491.18
27	90.74	127.03	67	222.43	311.40	107	354.13	495.78
28	94.03	131.64	68	225.72	316.01	108	357.43	500.40
29	97.32	136.25	69	229.02	320.63	109	360.71	504.99
30	100.61	140.86	70	232.31	325.23	110	364.00	509.60
31	103.91	145.47	71	235.61	329.85	111	367.31	514.24
32	107.20	150.08	72	238.91	334.45	112	370.60	518.84
33	110.49	154.69	73	242.19	339.06	113	373.90	523.46
34	113.78	159.30	74	245.47	343.66	114	377.17	528.04
35	117.08	163.91	75	248.77	348.28	115	380.46	532.65
36	120.37	168.52	76	252.06	352.88	116	383.76	537.27
37	123.66	173.13	77	255.35	357.49	117	387.04	541.85
38	126.95	177.73	78	258.64	362.10	118	390.33	546.46
39	130.24	182.34	79	261.93	366.71	119	393.63	551.08
40	133.54	186.96	80	265.23	371.32	120	396.94	555.72



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	400.22	560.31	148	489.14	684.80	175	578.04	809.25
122	403.52	564.93	149	492.43	689.40	176	581.27	813.78
123	406.79	569.50	150	495.73	694.02	177	584.60	818.44
124	410.11	574.15	151	498.97	698.56	178	587.94	823.11
125	413.40	578.76	152	502.29	703.20	179	591.19	827.67
126	416.70	583.38	153	505.55	707.77	180	594.46	832.24
127	419.97	587.96	154	508.89	712.45	181	597.73	836.82
128	423.25	592.55	155	512.17	717.04	182	601.11	841.55
129	426.54	597.15	156	515.46	721.65	183	604.40	846.15
130	429.84	601.78	157	518.76	726.27	184	607.69	850.77
131	433.15	606.42	158	522.07	730.90	185	610.90	855.26
132	436.43	611.00	159	525.32	735.45	186	614.22	859.90
133	439.72	615.60	160	528.65	740.11	187	617.54	864.55
134	443.02	620.22	161	531.92	744.69	188	620.87	869.21
135	446.33	624.86	162	535.19	749.27	189	624.11	873.75
136	449.60	629.43	163	538.48	753.87	190	627.45	878.43
137	452.87	634.02	164	541.77	758.48	191	630.71	882.99
138	456.22	638.71	165	545.07	763.10	192	633.97	887.55
139	459.47	643.25	166	548.39	767.74	193	637.34	892.28
140	462.78	647.89	167	551.71	772.39	194	640.62	896.86
141	466.04	652.46	168	554.96	776.94	195	643.90	901.46
142	469.38	657.13	169	558.30	781.62	196	647.19	906.07
143	472.67	661.73	170	561.57	786.20	197	650.49	910.68
144	475.96	666.35	171	564.85	790.78	198	653.80	915.31
145	479.21	670.90	172	568.13	795.38	199	657.00	919.80
146	482.53	675.54	173	571.42	799.99	200	660.32	924.45
147	485.80	680.12	174	574.73	804.62			
						201- 1000	3.30 ต่อ กม.	4.62 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.30 บาท/ตัน

4.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.44	16.02	41	138.38	193.73	81	271.58	380.21
2	13.64	19.10	42	141.71	198.39	82	274.91	384.87
3	15.84	22.18	43	145.04	203.05	83	278.24	389.53
4	18.04	25.26	44	148.37	207.71	84	281.58	394.22
5	20.24	28.33	45	151.70	212.38	85	284.91	398.87
6	22.44	31.41	46	155.03	217.04	86	288.22	403.51
7	25.16	35.22	47	158.36	221.71	87	291.56	408.18
8	28.49	39.88	48	161.69	226.37	88	294.89	412.85
9	31.82	44.55	49	165.02	231.03	89	298.21	417.50
10	35.15	49.21	50	168.35	235.69	90	301.56	422.18
11	38.48	53.87	51	171.68	240.35	91	304.89	426.85
12	41.81	58.53	52	175.01	245.01	92	308.22	431.50
13	45.14	63.19	53	178.34	249.67	93	311.53	436.15
14	48.47	67.86	54	181.67	254.34	94	314.87	440.81
15	51.80	72.52	55	185.00	259.00	95	318.22	445.50
16	55.13	77.18	56	188.33	263.66	96	321.53	450.14
17	58.46	81.84	57	191.66	268.33	97	324.86	454.80
18	61.79	86.50	58	194.99	272.98	98	328.20	459.48
19	65.12	91.17	59	198.32	277.64	99	331.53	464.14
20	68.45	95.83	60	201.65	282.31	100	334.85	468.79
21	71.78	100.49	61	204.99	286.98	101	338.18	473.45
22	75.11	105.15	62	208.31	291.64	102	341.53	478.14
23	78.44	109.81	63	211.64	296.30	103	344.86	482.80
24	81.77	114.47	64	214.97	300.96	104	348.17	487.44
25	85.10	119.14	65	218.31	305.63	105	351.50	492.10
26	88.43	123.80	66	221.63	310.28	106	354.84	496.78
27	91.76	128.46	67	224.96	314.95	107	358.17	501.44
28	95.09	133.12	68	228.29	319.61	108	361.51	506.11
29	98.42	137.79	69	231.62	324.27	109	364.83	510.76
30	101.75	142.45	70	234.95	328.93	110	368.16	515.42
31	105.08	147.11	71	238.29	333.60	111	371.50	520.11
32	108.41	151.77	72	241.61	338.26	112	374.83	524.76
33	111.74	156.44	73	244.95	342.92	113	378.17	529.43
34	115.07	161.09	74	248.26	347.57	114	381.48	534.07
35	118.40	165.76	75	251.60	352.25	115	384.81	538.73
36	121.73	170.42	76	254.93	356.90	116	388.15	543.40
37	125.06	175.08	77	258.26	361.56	117	391.46	548.04
38	128.39	179.74	78	261.59	366.22	118	394.78	552.70
39	131.72	184.40	79	264.92	370.88	119	398.12	557.37
40	135.05	189.07	80	268.25	375.55	120	401.47	562.06





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	404.80	566.71	148	494.73	692.62	175	584.65	818.51
122	408.13	571.38	149	498.06	697.28	176	587.92	823.09
123	411.43	576.01	150	501.39	701.95	177	591.29	827.80
124	414.79	580.71	151	504.67	706.54	178	594.66	832.53
125	418.12	585.37	152	508.03	711.24	179	597.96	837.14
126	421.46	590.04	153	511.33	715.86	180	601.26	841.76
127	424.77	594.67	154	514.71	720.59	181	604.57	846.40
128	428.08	599.32	155	518.03	725.24	182	607.98	851.17
129	431.41	603.98	156	521.36	729.90	183	611.31	855.83
130	434.75	608.65	157	524.69	734.57	184	614.64	860.50
131	438.10	613.34	158	528.04	739.26	185	617.99	865.05
132	441.42	617.98	159	531.33	743.86	186	621.24	869.74
133	444.74	622.64	160	534.70	748.58	187	624.60	874.44
134	448.08	627.31	161	538.00	753.20	188	627.97	879.16
135	451.43	632.00	162	541.31	757.84	189	631.25	883.74
136	454.73	636.63	163	544.64	762.49	190	634.63	888.48
137	458.05	641.27	164	547.97	767.16	191	637.92	893.09
138	461.43	646.00	165	551.31	771.83	192	641.22	897.71
139	464.72	650.60	166	554.66	776.52	193	644.63	902.48
140	468.07	655.29	167	558.02	781.22	194	647.94	907.12
141	471.37	659.92	168	561.31	785.83	195	651.27	911.77
142	474.74	664.64	169	564.68	790.56	196	654.59	916.43
143	478.07	669.29	170	567.99	795.19	197	657.93	921.10
144	481.40	673.96	171	571.31	799.83	198	661.28	925.79
145	484.69	678.57	172	574.63	804.48	199	664.52	930.32
146	488.05	683.27	173	577.96	809.14	200	667.87	935.02
147	491.35	687.89	174	581.30	813.82			
						201-	3.34	4.68
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.34 บาท/ตัน

4.68 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.48	16.07	41	139.93	195.90	81	274.64	384.50
2	13.72	19.21	42	143.30	200.61	82	278.01	389.21
3	15.96	22.34	43	146.66	205.33	83	281.37	393.92
4	18.19	25.47	44	150.03	210.04	84	284.76	398.66
5	20.43	28.60	45	153.40	214.76	85	288.12	403.36
6	22.66	31.73	46	156.77	219.48	86	291.47	408.06
7	25.42	35.59	47	160.14	224.19	87	294.85	412.78
8	28.79	40.31	48	163.50	228.91	88	298.21	417.50
9	32.16	45.02	49	166.87	233.62	89	301.58	422.21
10	35.53	49.74	50	170.24	238.34	90	304.96	426.94
11	38.89	54.45	51	173.61	243.05	91	308.33	431.66
12	42.26	59.17	52	176.97	247.76	92	311.69	436.37
13	45.63	63.88	53	180.34	252.48	93	315.05	441.07
14	49.00	68.60	54	183.71	257.19	94	318.42	445.79
15	52.37	73.31	55	187.08	261.91	95	321.81	450.53
16	55.73	78.03	56	190.45	266.63	96	325.16	455.22
17	59.10	82.74	57	193.81	271.34	97	328.52	459.93
18	62.47	87.46	58	197.18	276.05	98	331.90	464.66
19	65.84	92.17	59	200.54	280.76	99	335.27	469.38
20	69.20	96.89	60	203.92	285.48	100	338.63	474.08
21	72.57	101.60	61	207.29	290.21	101	341.99	478.79
22	75.94	106.32	62	210.66	294.92	102	345.38	483.53
23	79.31	111.03	63	214.02	299.63	103	348.75	488.25
24	82.67	115.74	64	217.39	304.34	104	352.10	492.94
25	86.04	120.46	65	220.76	309.07	105	355.47	497.65
26	89.41	125.17	66	224.12	313.77	106	358.85	502.39
27	92.78	129.89	67	227.49	318.49	107	362.21	507.10
28	96.15	134.60	68	230.86	323.20	108	365.59	511.82
29	99.51	139.32	69	234.23	327.92	109	368.94	516.52
30	102.88	144.03	70	237.60	332.64	110	372.31	521.24
31	106.25	148.75	71	240.97	337.36	111	375.70	525.98
32	109.62	153.46	72	244.33	342.07	112	379.06	530.68
33	112.99	158.18	73	247.70	346.78	113	382.43	535.41
34	116.35	162.89	74	251.06	351.48	114	385.79	540.10
35	119.72	167.61	75	254.44	356.21	115	389.15	544.81
36	123.09	172.33	76	257.80	360.92	116	392.53	549.54
37	126.46	177.04	77	261.17	365.63	117	395.88	554.23
38	129.82	181.75	78	264.53	370.35	118	399.24	558.94
39	133.19	186.47	79	267.90	375.06	119	402.62	563.66
40	136.56	191.19	80	271.27	379.78	120	406.01	568.41



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	409.37	573.11	148	500.32	700.45	175	591.26	827.76
122	412.74	577.83	149	503.69	705.16	176	594.57	832.40
123	416.08	582.51	150	507.06	709.88	177	597.97	837.16
124	419.48	587.27	151	510.38	714.53	178	601.39	841.94
125	422.84	591.98	152	513.77	719.28	179	604.72	846.61
126	426.22	596.71	153	517.11	723.96	180	608.06	851.28
127	429.56	601.39	154	520.53	728.74	181	611.41	855.97
128	432.92	606.09	155	523.88	733.44	182	614.86	860.80
129	436.28	610.80	156	527.25	738.15	183	618.22	865.51
130	439.66	615.53	157	530.63	742.88	184	621.59	870.23
131	443.05	620.27	158	534.01	747.62	185	624.88	874.83
132	446.40	624.97	159	537.34	752.27	186	628.27	879.58
133	449.77	629.67	160	540.74	757.04	187	631.67	884.33
134	453.14	634.40	161	544.08	761.72	188	635.07	889.10
135	456.53	639.14	162	547.43	766.41	189	638.39	893.74
136	459.87	643.82	163	550.79	771.11	190	641.81	898.53
137	463.23	648.52	164	554.16	775.83	191	645.14	903.19
138	466.65	653.30	165	557.54	780.56	192	648.47	907.86
139	469.97	657.95	166	560.93	785.30	193	651.92	912.69
140	473.36	662.70	167	564.33	790.06	194	655.27	917.38
141	476.70	667.38	168	567.65	794.71	195	658.63	922.09
142	480.11	672.15	169	571.07	799.50	196	662.00	926.80
143	483.47	676.86	170	574.41	804.18	197	665.37	931.52
144	486.84	681.58	171	577.77	808.87	198	668.76	936.26
145	490.17	686.24	172	581.13	813.58	199	672.03	940.85
146	493.56	690.99	173	584.50	818.29	200	675.43	945.60
147	496.91	695.67	174	587.87	823.02	201- 1000 @	3.38 ต่อ กม. ต่อ กม.	4.73 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.38 บาท/ตัน

4.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.52	16.13	41	141.48	198.07	81	277.70	388.78
2	13.79	19.31	42	144.88	202.83	82	281.10	393.55
3	16.07	22.50	43	148.29	207.60	83	284.51	398.31
4	18.34	25.68	44	151.69	212.37	84	287.93	403.10
5	20.62	28.86	45	155.10	217.14	85	291.33	407.86
6	22.89	32.05	46	158.51	221.91	86	294.72	412.61
7	25.69	35.96	47	161.91	226.68	87	298.13	417.39
8	29.09	40.73	48	165.32	231.44	88	301.54	422.15
9	32.50	45.50	49	168.72	236.21	89	304.94	426.91
10	35.90	50.27	50	172.13	240.98	90	308.36	431.70
11	39.31	55.03	51	175.54	245.75	91	311.76	436.47
12	42.72	59.80	52	178.94	250.51	92	315.17	441.23
13	46.12	64.57	53	182.34	255.28	93	318.56	445.98
14	49.53	69.34	54	185.75	260.05	94	321.97	450.76
15	52.93	74.10	55	189.16	264.82	95	325.39	455.55
16	56.34	78.87	56	192.56	269.59	96	328.78	460.30
17	59.74	83.64	57	195.97	274.35	97	332.19	465.06
18	63.15	88.41	58	199.37	279.12	98	335.60	469.85
19	66.55	93.18	59	202.77	283.88	99	339.01	474.61
20	69.96	97.94	60	206.18	288.66	100	342.40	479.36
21	73.36	102.71	61	209.59	293.43	101	345.81	484.13
22	76.77	107.48	62	213.00	298.20	102	349.23	488.93
23	80.18	112.25	63	216.40	302.96	103	352.64	493.70
24	83.58	117.01	64	219.80	307.73	104	356.03	498.44
25	86.99	121.78	65	223.22	312.51	105	359.43	503.21
26	90.39	126.55	66	226.62	317.26	106	362.85	507.99
27	93.80	131.32	67	230.02	322.03	107	366.25	512.75
28	97.20	136.09	68	233.43	326.80	108	369.67	517.53
29	100.61	140.85	69	236.84	331.57	109	373.06	522.29
30	104.01	145.62	70	240.24	336.34	110	376.47	527.06
31	107.42	150.39	71	243.65	341.11	111	379.89	531.85
32	110.83	155.16	72	247.05	345.88	112	383.29	536.61
33	114.23	159.93	73	250.46	350.64	113	386.70	541.39
34	117.64	164.69	74	253.86	355.40	114	390.09	546.13
35	121.04	169.46	75	257.27	360.18	115	393.49	550.89
36	124.45	174.23	76	260.67	364.94	116	396.91	555.67
37	127.85	179.00	77	264.08	369.71	117	400.30	560.42
38	131.26	183.76	78	267.48	374.47	118	403.70	565.18
39	134.66	188.53	79	270.89	379.24	119	407.11	569.96
40	138.07	193.30	80	274.29	384.01	120	410.54	574.76



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	413.94	579.51	148	505.91	708.28	175	597.87	837.02
122	417.35	584.29	149	509.31	713.04	176	601.22	841.70
123	420.73	589.02	150	512.73	717.82	177	604.66	846.52
124	424.16	593.83	151	516.08	722.52	178	608.11	851.36
125	427.57	598.59	152	519.52	727.32	179	611.48	856.07
126	430.98	603.37	153	522.89	732.05	180	614.86	860.80
127	434.36	608.11	154	526.34	736.88	181	618.25	865.54
128	437.75	612.86	155	529.74	741.63	182	621.73	870.43
129	441.16	617.62	156	533.14	746.40	183	625.14	875.19
130	444.57	622.40	157	536.56	751.18	184	628.55	879.96
131	448.00	627.20	158	539.98	755.97	185	631.87	884.62
132	451.39	631.95	159	543.34	760.68	186	635.30	889.41
133	454.79	636.71	160	546.79	765.50	187	638.73	894.22
134	458.20	641.48	161	550.17	770.23	188	642.17	899.04
135	461.63	646.28	162	553.55	774.98	189	645.53	903.74
136	465.01	651.01	163	556.95	779.73	190	648.99	908.58
137	468.40	655.76	164	560.36	784.50	191	652.35	913.29
138	471.86	660.60	165	563.77	789.28	192	655.73	918.02
139	475.22	665.31	166	567.20	794.08	193	659.21	922.90
140	478.64	670.10	167	570.63	798.89	194	662.60	927.64
141	482.02	674.83	168	574.00	803.60	195	666.00	932.40
142	485.47	679.66	169	577.45	808.43	196	669.40	937.16
143	488.87	684.42	170	580.83	813.17	197	672.82	941.94
144	492.28	689.20	171	584.23	817.92	198	676.24	946.73
145	495.65	693.90	172	587.62	822.67	199	679.55	951.37
146	499.08	698.71	173	591.03	827.44	200	682.99	956.18
147	502.46	703.44	174	594.45	832.23			
						201-	3.42	4.78
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.42 บาท/ตัน

4.78 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.56	16.18	41	143.03	200.24	81	280.76	393.06
2	13.87	19.42	42	146.47	205.06	82	284.20	397.88
3	16.18	22.65	43	149.91	209.88	83	287.64	402.70
4	18.49	25.89	44	153.35	214.69	84	291.10	407.54
5	20.81	29.13	45	156.80	219.52	85	294.54	412.35
6	23.12	32.37	46	160.24	224.34	86	297.97	417.16
7	25.95	36.33	47	163.69	229.16	87	301.42	421.99
8	29.40	41.15	48	167.13	233.98	88	304.86	426.81
9	32.84	45.97	49	170.57	238.80	89	308.30	431.62
10	36.28	50.79	50	174.02	243.63	90	311.76	436.46
11	39.73	55.62	51	177.46	248.45	91	315.20	441.28
12	43.17	60.44	52	180.90	253.26	92	318.64	446.10
13	46.61	65.26	53	184.34	258.08	93	322.07	450.90
14	50.05	70.08	54	187.79	262.90	94	325.52	455.73
15	53.50	74.90	55	191.23	267.73	95	328.98	460.58
16	56.94	79.72	56	194.68	272.55	96	332.41	465.37
17	60.38	84.54	57	198.12	277.37	97	335.85	470.19
18	63.83	89.36	58	201.56	282.18	98	339.31	475.03
19	67.27	94.18	59	205.00	287.00	99	342.75	479.85
20	70.71	99.00	60	208.45	291.83	100	346.18	484.65
21	74.16	103.82	61	211.90	296.66	101	349.63	489.48
22	77.60	108.64	62	215.34	301.48	102	353.09	494.32
23	81.05	113.46	63	218.78	306.29	103	356.53	499.14
24	84.49	118.28	64	222.22	311.11	104	359.96	503.94
25	87.93	123.10	65	225.67	315.94	105	363.40	508.76
26	91.37	127.92	66	229.11	320.75	106	366.86	513.60
27	94.82	132.74	67	232.56	325.58	107	370.30	518.41
28	98.26	137.57	68	236.00	330.39	108	373.75	523.25
29	101.71	142.39	69	239.44	335.22	109	377.18	528.05
30	105.15	147.21	70	242.89	340.04	110	380.63	532.88
31	108.59	152.03	71	246.33	344.87	111	384.08	537.72
32	112.03	156.85	72	249.77	349.68	112	387.52	542.53
33	115.48	161.67	73	253.22	354.51	113	390.97	547.36
34	118.92	166.49	74	256.65	359.31	114	394.40	552.16
35	122.37	171.31	75	260.10	364.15	115	397.84	556.97
36	125.81	176.13	76	263.54	368.96	116	401.29	561.81
37	129.25	180.95	77	266.98	373.78	117	404.72	566.61
38	132.69	185.77	78	270.43	378.60	118	408.16	571.42
39	136.14	190.59	79	273.87	383.42	119	411.61	576.25
40	139.58	195.42	80	277.32	388.24	120	415.07	581.10



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	418.51	585.91	148	511.50	716.11	175	604.48	846.28
122	421.96	590.74	149	514.94	720.92	176	607.87	851.01
123	425.37	595.52	150	518.39	725.75	177	611.35	855.89
124	428.85	600.39	151	521.79	730.50	178	614.84	860.77
125	432.29	605.20	152	525.26	735.36	179	618.24	865.54
126	435.74	610.04	153	528.67	740.14	180	621.66	870.32
127	439.16	614.82	154	532.16	745.03	181	625.08	875.12
128	442.59	619.63	155	535.59	749.83	182	628.61	880.05
129	446.03	624.44	156	539.04	754.65	183	632.05	884.87
130	449.48	629.28	157	542.49	759.48	184	635.50	889.70
131	452.95	634.13	158	545.95	764.33	185	638.86	894.40
132	456.38	638.93	159	549.35	769.09	186	642.32	899.25
133	459.82	643.74	160	552.83	773.96	187	645.79	904.11
134	463.27	648.57	161	556.25	778.75	188	649.28	908.99
135	466.73	653.42	162	559.67	783.54	189	652.67	913.73
136	470.15	658.20	163	563.11	788.35	190	656.16	918.63
137	473.58	663.01	164	566.55	793.18	191	659.57	923.40
138	477.07	667.90	165	570.01	798.01	192	662.98	928.17
139	480.47	672.66	166	573.47	802.86	193	666.50	933.11
140	483.93	677.51	167	576.94	807.72	194	669.93	937.90
141	487.35	682.29	168	580.35	812.48	195	673.37	942.71
142	490.84	687.17	169	583.84	817.37	196	676.81	947.53
143	494.27	691.98	170	587.26	822.16	197	680.26	952.36
144	497.72	696.81	171	590.69	826.96	198	683.72	957.20
145	501.12	701.57	172	594.12	831.77	199	687.07	961.90
146	504.59	706.43	173	597.57	836.59	200	690.54	966.76
147	508.01	711.22	174	601.02	841.43			
						201- 1000	3.45 ต่อ กม.	4.83 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.45 บาท/ตัน

4.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.60	16.23	41	144.58	202.41	81	283.82	397.35
2	13.95	19.52	42	148.06	207.28	82	287.30	402.22
3	16.30	22.81	43	151.54	212.15	83	290.78	407.09
4	18.64	26.10	44	155.02	217.02	84	294.28	411.99
5	20.99	29.39	45	158.50	221.90	85	297.75	416.85
6	23.34	32.68	46	161.98	226.77	86	301.22	421.71
7	26.22	36.70	47	165.46	231.65	87	304.71	426.59
8	29.70	41.58	48	168.94	236.52	88	308.19	431.46
9	33.18	46.45	49	172.43	241.40	89	311.66	436.33
10	36.66	51.32	50	175.91	246.27	90	315.16	441.22
11	40.14	56.20	51	179.39	251.14	91	318.64	446.10
12	43.62	61.07	52	182.87	256.01	92	322.12	450.97
13	47.10	65.94	53	186.35	260.88	93	325.59	455.82
14	50.58	70.82	54	189.83	265.76	94	329.07	460.70
15	54.07	75.69	55	193.31	270.64	95	332.57	465.60
16	57.55	80.56	56	196.79	275.51	96	336.04	470.45
17	61.03	85.44	57	200.27	280.38	97	339.51	475.32
18	64.51	90.31	58	203.75	285.25	98	343.01	480.21
19	67.99	95.18	59	207.23	290.12	99	346.49	485.09
20	71.47	100.06	60	210.72	295.00	100	349.96	489.94
21	74.95	104.93	61	214.20	299.89	101	353.44	494.82
22	78.43	109.81	62	217.68	304.76	102	356.94	499.71
23	81.91	114.68	63	221.16	309.63	103	360.42	504.59
24	85.39	119.55	64	224.64	314.50	104	363.89	509.44
25	88.88	124.43	65	228.13	319.38	105	367.37	514.31
26	92.36	129.30	66	231.60	324.24	106	370.86	519.21
27	95.84	134.17	67	235.09	329.12	107	374.34	524.07
28	99.32	139.05	68	238.57	333.99	108	377.83	528.96
29	102.80	143.92	69	242.05	338.87	109	381.30	533.82
30	106.28	148.79	70	245.53	343.74	110	384.78	538.69
31	109.76	153.67	71	249.02	348.62	111	388.28	543.59
32	113.24	158.54	72	252.49	353.49	112	391.75	548.45
33	116.73	163.42	73	255.98	358.37	113	395.24	553.34
34	120.21	168.29	74	259.45	363.23	114	398.71	558.19
35	123.69	173.16	75	262.94	368.11	115	402.18	563.06
36	127.17	178.04	76	266.41	372.98	116	405.67	567.94
37	130.65	182.91	77	269.89	377.85	117	409.14	572.79
38	134.13	187.78	78	273.37	382.72	118	412.61	577.66
39	137.61	192.65	79	276.86	387.60	119	416.10	582.55
40	141.10	197.53	80	280.34	392.47	120	419.61	587.45





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	423.08	592.31	148	517.09	723.93	175	611.09	855.53
122	426.57	597.19	149	520.57	728.80	176	614.52	860.32
123	430.02	602.03	150	524.06	733.68	177	618.03	865.25
124	433.53	606.94	151	527.49	738.49	178	621.56	870.18
125	437.01	611.81	152	531.00	743.40	179	625.01	875.01
126	440.50	616.70	153	534.45	748.23	180	628.46	879.84
127	443.96	621.54	154	537.98	753.17	181	631.92	884.69
128	447.43	626.40	155	541.45	758.03	182	635.48	889.68
129	450.90	631.27	156	544.93	762.90	183	638.96	894.55
130	454.40	636.15	157	548.42	767.79	184	642.45	899.43
131	457.90	641.06	158	551.92	772.69	185	645.85	904.18
132	461.36	645.91	159	555.36	777.50	186	649.35	909.09
133	464.84	650.78	160	558.87	782.42	187	652.86	914.00
134	468.33	655.66	161	562.33	787.26	188	656.38	918.93
135	471.83	660.56	162	565.79	792.11	189	659.81	923.73
136	475.28	665.40	163	569.27	796.98	190	663.34	928.68
137	478.75	670.25	164	572.75	801.85	191	666.78	933.50
138	482.29	675.20	165	576.24	806.74	192	670.23	938.33
139	485.72	680.01	166	579.74	811.64	193	673.80	943.31
140	489.22	684.91	167	583.25	816.55	194	677.26	948.16
141	492.68	689.75	168	586.69	821.37	195	680.73	953.03
142	496.20	694.68	169	590.22	826.31	196	684.21	957.90
143	499.68	699.55	170	593.68	831.15	197	687.70	962.78
144	503.16	704.43	171	597.15	836.00	198	691.20	967.67
145	506.60	709.24	172	600.62	840.87	199	694.59	972.42
146	510.11	714.15	173	604.10	845.74	200	698.10	977.34
147	513.57	718.99	174	607.59	850.63			
						201-	3.49	4.89
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.49 บาท/ตัน

4.89 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.63	16.29	41	146.12	204.57	81	286.88	401.63
2	14.02	19.63	42	149.64	209.50	82	290.40	406.56
3	16.41	22.97	43	153.16	214.42	83	293.91	411.48
4	18.80	26.31	44	156.68	219.35	84	297.45	416.43
5	21.18	29.66	45	160.20	224.28	85	300.96	421.35
6	23.57	33.00	46	163.72	229.21	86	304.47	426.26
7	26.48	37.07	47	167.24	234.14	87	307.99	431.19
8	30.00	42.00	48	170.76	239.06	88	311.51	436.12
9	33.52	46.93	49	174.28	243.99	89	315.03	441.04
10	37.04	51.85	50	177.80	248.92	90	318.56	445.98
11	40.56	56.78	51	181.32	253.84	91	322.08	450.91
12	44.08	61.71	52	184.83	258.76	92	325.59	455.83
13	47.59	66.63	53	188.35	263.69	93	329.10	460.74
14	51.11	71.56	54	191.87	268.62	94	332.62	465.67
15	54.63	76.48	55	195.39	273.55	95	336.16	470.62
16	58.15	81.41	56	198.91	278.47	96	339.66	475.53
17	61.67	86.34	57	202.43	283.40	97	343.18	480.45
18	65.19	91.26	58	205.94	288.32	98	346.71	485.40
19	68.71	96.19	59	209.46	293.24	99	350.23	490.32
20	72.23	101.12	60	212.98	298.18	100	353.74	495.23
21	75.74	106.04	61	216.51	303.11	101	357.26	500.16
22	79.26	110.97	62	220.02	308.03	102	360.79	505.11
23	82.78	115.90	63	223.54	312.96	103	364.31	510.04
24	86.30	120.82	64	227.06	317.88	104	367.82	514.94
25	89.82	125.75	65	230.58	322.82	105	371.33	519.87
26	93.34	130.67	66	234.10	327.74	106	374.87	524.81
27	96.86	135.60	67	237.62	332.66	107	378.38	529.73
28	100.38	140.53	68	241.13	337.59	108	381.91	534.67
29	103.90	145.45	69	244.66	342.52	109	385.42	539.58
30	107.41	150.38	70	248.18	347.45	110	388.94	544.51
31	110.93	155.31	71	251.70	352.38	111	392.47	549.46
32	114.45	160.23	72	255.21	357.30	112	395.98	554.38
33	117.97	165.16	73	258.73	362.23	113	399.51	559.31
34	121.49	170.09	74	262.24	367.14	114	403.01	564.22
35	125.01	175.01	75	265.77	372.08	115	406.53	569.14
36	128.53	179.94	76	269.29	377.00	116	410.06	574.08
37	132.05	184.87	77	272.80	381.92	117	413.56	578.98
38	135.57	189.79	78	276.32	386.85	118	417.07	583.90
39	139.08	194.72	79	279.84	391.78	119	420.60	588.84
40	142.61	199.65	80	283.36	396.70	120	424.14	593.80



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	427.65	598.71	148	522.69	731.76	175	617.70	864.79
122	431.17	603.64	149	526.20	736.68	176	621.16	869.63
123	434.67	608.53	150	529.73	741.62	177	624.72	874.61
124	438.22	613.50	151	533.20	746.48	178	628.28	879.60
125	441.73	618.42	152	536.74	751.44	179	631.77	884.48
126	445.26	623.36	153	540.23	756.32	180	635.26	889.36
127	448.76	628.26	154	543.80	761.32	181	638.76	894.26
128	452.26	633.17	155	547.30	766.23	182	642.36	899.30
129	455.78	638.09	156	550.82	771.15	183	645.88	904.23
130	459.31	643.03	157	554.35	776.09	184	649.40	909.16
131	462.85	647.99	158	557.89	781.04	185	652.84	913.97
132	466.35	652.89	159	561.36	785.91	186	656.38	918.93
133	469.86	657.81	160	564.92	790.89	187	659.92	923.89
134	473.39	662.75	161	568.41	795.78	188	663.48	928.87
135	476.93	667.70	162	571.91	800.68	189	666.95	933.72
136	480.42	672.59	163	575.43	805.60	190	670.52	938.73
137	483.93	677.50	164	578.95	810.52	191	674.00	943.60
138	487.50	682.50	165	582.47	815.46	192	677.49	948.48
139	490.97	687.36	166	586.01	820.42	193	681.09	953.52
140	494.51	692.31	167	589.56	825.39	194	684.59	958.42
141	498.00	697.21	168	593.04	830.26	195	688.10	963.34
142	501.56	702.19	169	596.61	835.25	196	691.62	968.26
143	505.08	707.11	170	600.10	840.14	197	695.14	973.20
144	508.60	712.04	171	603.61	845.05	198	698.68	978.15
145	512.08	716.91	172	607.12	849.96	199	702.10	982.95
146	515.62	721.87	173	610.64	854.89	200	705.65	987.91
147	519.12	726.77	174	614.17	859.83			
						201-	3.53	4.94
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.53 บาท/ตัน

4.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.67	16.34	41	147.67	206.74	81	289.94	405.92
2	14.10	19.73	42	151.23	211.72	82	293.50	410.89
3	16.52	23.13	43	154.78	216.70	83	297.05	415.87
4	18.95	26.53	44	158.34	221.68	84	300.62	420.87
5	21.37	29.92	45	161.90	226.66	85	304.17	425.84
6	23.80	33.32	46	165.46	231.64	86	307.72	430.80
7	26.75	37.44	47	169.02	236.62	87	311.28	435.79
8	30.30	42.42	48	172.57	241.60	88	314.84	440.77
9	33.86	47.40	49	176.13	246.58	89	318.39	445.74
10	37.42	52.38	50	179.69	251.56	90	321.96	450.74
11	40.97	57.36	51	183.24	256.54	91	325.52	455.72
12	44.53	62.34	52	186.79	261.51	92	329.07	460.70
13	48.09	67.32	53	190.35	266.49	93	332.61	465.66
14	51.64	72.30	54	193.91	271.47	94	336.17	470.64
15	55.20	77.28	55	197.47	276.45	95	339.75	475.65
16	58.76	82.26	56	201.03	281.44	96	343.29	480.60
17	62.31	87.24	57	204.58	286.41	97	346.84	485.58
18	65.87	92.22	58	208.13	291.39	98	350.41	490.58
19	69.42	97.19	59	211.69	296.36	99	353.97	495.56
20	72.98	102.17	60	215.25	301.35	100	357.51	500.52
21	76.54	107.15	61	218.81	306.34	101	361.07	505.50
22	80.10	112.13	62	222.37	311.31	102	364.65	510.50
23	83.65	117.11	63	225.92	316.29	103	368.20	515.49
24	87.21	122.09	64	229.48	321.27	104	371.75	520.44
25	90.76	127.07	65	233.04	326.26	105	375.30	525.42
26	94.32	132.05	66	236.59	331.23	106	378.87	530.42
27	97.88	137.03	67	240.15	336.21	107	382.42	535.39
28	101.44	142.01	68	243.70	341.18	108	385.99	540.38
29	104.99	146.99	69	247.26	346.17	109	389.53	545.35
30	108.55	151.97	70	250.82	351.15	110	393.09	550.33
31	112.11	156.95	71	254.38	356.13	111	396.66	555.33
32	115.66	161.92	72	257.93	361.11	112	400.22	560.30
33	119.22	166.91	73	261.49	366.09	113	403.78	565.29
34	122.77	171.88	74	265.04	371.05	114	407.32	570.25
35	126.33	176.87	75	268.60	376.05	115	410.87	575.22
36	129.89	181.85	76	272.16	381.02	116	414.44	580.21
37	133.45	186.82	77	275.71	386.00	117	417.98	585.17
38	137.00	191.80	78	279.27	390.97	118	421.53	590.14
39	140.56	196.78	79	282.82	395.95	119	425.10	595.13
40	144.12	201.76	80	286.38	400.93	120	428.67	600.14



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	432.22	605.11	148	528.28	739.59	175	624.32	874.04
122	435.78	610.10	149	531.83	744.56	176	627.81	878.94
123	439.31	615.04	150	535.39	749.55	177	631.41	883.97
124	442.90	620.06	151	538.90	754.46	178	635.01	889.01
125	446.45	625.04	152	542.48	759.48	179	638.53	893.94
126	450.02	630.03	153	546.01	764.42	180	642.06	898.88
127	453.55	634.97	154	549.61	769.46	181	645.60	903.84
128	457.10	639.94	155	553.16	774.42	182	649.23	908.93
129	460.65	644.91	156	556.72	779.40	183	652.79	913.90
130	464.22	649.90	157	560.28	784.39	184	656.35	918.89
131	467.80	654.91	158	563.86	789.40	185	659.82	923.75
132	471.34	659.87	159	567.37	794.32	186	663.40	928.76
133	474.89	664.84	160	570.96	799.35	187	666.99	933.78
134	478.45	669.83	161	574.49	804.29	188	670.58	938.82
135	482.03	674.84	162	578.03	809.25	189	674.09	943.72
136	485.56	679.78	163	581.58	814.22	190	677.70	948.78
137	489.10	684.74	164	585.14	819.20	191	681.22	953.70
138	492.71	689.80	165	588.71	824.19	192	684.74	958.64
139	496.22	694.71	166	592.28	829.20	193	688.38	963.73
140	499.80	699.72	167	595.87	834.22	194	691.92	968.68
141	503.33	704.66	168	599.39	839.14	195	695.47	973.65
142	506.93	709.70	169	602.99	844.19	196	699.02	978.63
143	510.48	714.67	170	606.52	849.13	197	702.58	983.62
144	514.04	719.66	171	610.07	854.09	198	706.16	988.62
145	517.56	724.58	172	613.61	859.06	199	709.62	993.47
146	521.14	729.60	173	617.17	864.04	200	713.21	998.49
147	524.67	734.54	174	620.74	869.04	201- 1000 @	3.57 ต่อ กม.	4.99 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.57 บาท/ตัน

4.99 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.71	16.39	41	149.22	208.91	81	293.00	410.20
2	14.17	19.84	42	152.82	213.94	82	296.59	415.23
3	16.64	23.29	43	156.41	218.97	83	300.19	420.26
4	19.10	26.74	44	160.00	224.00	84	303.80	425.31
5	21.56	30.19	45	163.60	229.04	85	307.38	430.34
6	24.02	33.63	46	167.20	234.07	86	310.97	435.35
7	27.01	37.81	47	170.79	239.11	87	314.57	440.39
8	30.60	42.85	48	174.38	244.14	88	318.16	445.42
9	34.20	47.88	49	177.98	249.17	89	321.75	450.45
10	37.79	52.91	50	181.57	254.20	90	325.36	455.50
11	41.39	57.94	51	185.17	259.24	91	328.95	460.54
12	44.98	62.97	52	188.76	264.26	92	332.54	465.56
13	48.58	68.01	53	192.35	269.29	93	336.13	470.58
14	52.17	73.04	54	195.95	274.33	94	339.72	475.61
15	55.77	78.07	55	199.55	279.36	95	343.34	480.67
16	59.36	83.10	56	203.14	284.40	96	346.92	485.68
17	62.95	88.14	57	206.73	289.43	97	350.51	490.71
18	66.55	93.17	58	210.32	294.45	98	354.12	495.76
19	70.14	98.20	59	213.92	299.48	99	357.71	500.79
20	73.74	103.23	60	217.52	304.52	100	361.29	505.81
21	77.33	108.26	61	221.12	309.56	101	364.89	510.84
22	80.93	113.30	62	224.71	314.59	102	368.50	515.90
23	84.52	118.33	63	228.30	319.62	103	372.10	520.93
24	88.11	123.36	64	231.89	324.65	104	375.67	525.94
25	91.71	128.39	65	235.50	329.69	105	379.27	530.97
26	95.30	133.43	66	239.08	334.72	106	382.88	536.03
27	98.90	138.46	67	242.68	339.75	107	386.46	541.05
28	102.49	143.49	68	246.27	344.78	108	390.07	546.09
29	106.09	148.52	69	249.87	349.82	109	393.65	551.11
30	109.68	153.55	70	253.46	354.85	110	397.25	556.15
31	113.28	158.59	71	257.06	359.89	111	400.86	561.20
32	116.87	163.62	72	260.65	364.92	112	404.45	566.23
33	120.47	168.65	73	264.25	369.95	113	408.05	571.27
34	124.06	173.68	74	267.83	374.97	114	411.63	576.28
35	127.66	178.72	75	271.44	380.01	115	415.22	581.30
36	131.25	183.75	76	275.03	385.04	116	418.82	586.35
37	134.84	188.78	77	278.62	390.07	117	422.40	591.36
38	138.44	193.81	78	282.21	395.10	118	425.99	596.38
39	142.03	198.84	79	285.81	400.13	119	429.59	601.43
40	145.63	203.88	80	289.40	405.17	120	433.21	606.49



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	436.79	611.51	148	533.87	747.42	175	630.93	883.30
122	440.39	616.55	149	537.46	752.44	176	634.46	888.25
123	443.96	621.54	150	541.06	757.48	177	638.09	893.33
124	447.58	626.62	151	544.61	762.45	178	641.73	898.43
125	451.18	631.65	152	548.23	767.52	179	645.29	903.41
126	454.78	636.69	153	551.79	772.51	180	648.86	908.40
127	458.35	641.69	154	555.43	777.60	181	652.43	913.41
128	461.93	646.70	155	559.02	782.62	182	656.11	918.55
129	465.52	651.73	156	562.61	787.65	183	659.70	923.58
130	469.13	656.78	157	566.21	792.70	184	663.30	928.62
131	472.75	661.84	158	569.82	797.75	185	666.81	933.54
132	476.32	666.85	159	573.38	802.73	186	670.43	938.60
133	479.91	671.88	160	577.01	807.81	187	674.05	943.67
134	483.51	676.92	161	580.58	812.81	188	677.69	948.76
135	487.13	681.98	162	584.15	817.82	189	681.23	953.72
136	490.70	686.98	163	587.74	822.84	190	684.88	958.83
137	494.28	691.99	164	591.34	827.87	191	688.43	963.80
138	497.93	697.10	165	594.94	832.92	192	691.99	968.79
139	501.47	702.06	166	598.56	837.98	193	695.67	973.94
140	505.09	707.12	167	602.18	843.05	194	699.25	978.95
141	508.66	712.12	168	605.73	848.03	195	702.83	983.97
142	512.29	717.21	169	609.38	853.13	196	706.43	989.00
143	515.88	722.24	170	612.95	858.12	197	710.03	994.04
144	519.48	727.28	171	616.53	863.14	198	713.64	999.09
145	523.03	732.25	172	620.11	868.16	199	717.14	1004.00
146	526.66	737.32	173	623.71	873.19	200	720.76	1009.07
147	530.23	742.32	174	627.31	878.24			
						201- 1000 @	3.60 ต่อ กม.	5.05 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.60 บาท/ตัน

5.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.75	16.44	41	150.77	211.08	81	296.06	414.48
2	14.25	19.95	42	154.40	216.16	82	299.69	419.57
3	16.75	23.45	43	158.03	221.25	83	303.32	424.65
4	19.25	26.95	44	161.66	226.33	84	306.97	429.76
5	21.75	30.45	45	165.30	231.42	85	310.59	434.83
6	24.25	33.95	46	168.93	236.51	86	314.22	439.90
7	27.27	38.18	47	172.57	241.59	87	317.85	444.99
8	30.91	43.27	48	176.20	246.68	88	321.49	450.08
9	34.54	48.35	49	179.83	251.76	89	325.11	455.16
10	38.17	53.44	50	183.46	256.85	90	328.76	460.26
11	41.80	58.52	51	187.10	261.93	91	332.39	465.35
12	45.44	63.61	52	190.72	267.01	92	336.02	470.43
13	49.07	68.69	53	194.36	272.10	93	339.64	475.50
14	52.70	73.78	54	197.99	277.18	94	343.28	480.59
15	56.33	78.86	55	201.62	282.27	95	346.93	485.70
16	59.96	83.95	56	205.26	287.36	96	350.54	490.76
17	63.60	89.03	57	208.89	292.44	97	354.17	495.84
18	67.23	94.12	58	212.51	297.52	98	357.82	500.94
19	70.86	99.20	59	216.15	302.61	99	361.45	506.03
20	74.49	104.29	60	219.78	307.70	100	365.07	511.10
21	78.12	109.37	61	223.42	312.79	101	368.70	516.19
22	81.76	114.46	62	227.05	317.87	102	372.35	521.29
23	85.39	119.55	63	230.68	322.95	103	375.99	526.38
24	89.02	124.63	64	234.31	328.04	104	379.60	531.44
25	92.65	129.72	65	237.95	333.13	105	383.23	536.53
26	96.29	134.80	66	241.58	338.21	106	386.88	541.63
27	99.92	139.88	67	245.21	343.30	107	390.51	546.71
28	103.55	144.97	68	248.84	348.38	108	394.15	551.81
29	107.18	150.06	69	252.48	353.47	109	397.77	556.88
30	110.81	155.14	70	256.11	358.55	110	401.40	561.96
31	114.45	160.23	71	259.75	363.64	111	405.05	567.07
32	118.08	165.31	72	263.37	368.72	112	408.68	572.15
33	121.71	170.40	73	267.01	373.81	113	412.32	577.24
34	125.34	175.48	74	270.63	378.88	114	415.93	582.31
35	128.98	180.57	75	274.27	383.98	115	419.56	587.39
36	132.61	185.65	76	277.90	389.06	116	423.20	592.48
37	136.24	190.74	77	281.53	394.14	117	426.82	597.55
38	139.87	195.82	78	285.16	399.22	118	430.45	602.62
39	143.50	200.91	79	288.79	404.31	119	434.09	607.72
40	147.14	206.00	80	292.43	409.40	120	437.74	612.84





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	441.36	617.91	148	539.46	755.24	175	637.54	892.55
122	445.00	623.00	149	543.09	760.32	176	641.11	897.56
123	448.61	628.05	150	546.73	765.42	177	644.78	902.69
124	452.27	633.18	151	550.31	770.43	178	648.46	907.84
125	455.90	638.26	152	553.97	775.56	179	652.05	912.88
126	459.54	643.36	153	557.57	780.60	180	655.66	917.92
127	463.15	648.41	154	561.25	785.75	181	659.27	922.98
128	466.77	653.47	155	564.87	790.82	182	662.99	928.18
129	470.40	658.56	156	568.50	795.90	183	666.62	933.26
130	474.04	663.66	157	572.14	801.00	184	670.25	938.35
131	477.69	668.77	158	575.79	806.11	185	673.80	943.32
132	481.31	673.83	159	579.38	811.14	186	677.46	948.44
133	484.94	678.91	160	583.05	816.27	187	681.12	953.56
134	488.58	684.01	161	586.66	821.32	188	684.79	958.70
135	492.23	689.12	162	590.27	826.38	189	688.37	963.71
136	495.84	694.17	163	593.90	831.46	190	692.05	968.87
137	499.45	699.24	164	597.53	836.55	191	695.65	973.90
138	503.14	704.39	165	601.17	841.64	192	699.25	978.95
139	506.73	709.42	166	604.83	846.76	193	702.96	984.14
140	510.38	714.53	167	608.49	851.88	194	706.58	989.21
141	513.98	719.58	168	612.08	856.91	195	710.20	994.28
142	517.66	724.72	169	615.76	862.06	196	713.83	999.36
143	521.29	729.80	170	619.37	867.12	197	717.47	1004.46
144	524.92	734.89	171	622.99	872.18	198	721.12	1009.56
145	528.51	739.92	172	626.61	877.25	199	724.66	1014.52
146	532.17	745.04	173	630.24	882.34	200	728.32	1019.65
147	535.78	750.09	174	633.89	887.44	201- 1000 @	3.64 ต่อ กม.	5.10 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.64 บาท/ตัน

5.10 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.78	16.50	41	152.32	213.25	81	299.12	418.77
2	14.32	20.05	42	155.99	218.38	82	302.79	423.90
3	16.86	23.61	43	159.66	223.52	83	306.46	429.04
4	19.40	27.16	44	163.33	228.66	84	310.14	434.20
5	21.94	30.71	45	167.00	233.80	85	313.81	439.33
6	24.48	34.27	46	170.67	238.94	86	317.46	444.45
7	27.54	38.55	47	174.34	244.08	87	321.14	449.59
8	31.21	43.69	48	178.01	249.22	88	324.81	454.73
9	34.88	48.83	49	181.68	254.35	89	328.47	459.86
10	38.55	53.97	50	185.35	259.49	90	332.16	465.02
11	42.22	59.11	51	189.02	264.63	91	335.83	470.16
12	45.89	64.24	52	192.69	269.76	92	339.50	475.29
13	49.56	69.38	53	196.36	274.90	93	343.15	480.41
14	53.23	74.52	54	200.03	280.04	94	346.83	485.56
15	56.90	79.66	55	203.70	285.18	95	350.52	490.72
16	60.57	84.80	56	207.37	290.32	96	354.17	495.84
17	64.24	89.93	57	211.04	295.46	97	357.84	500.97
18	67.91	95.07	58	214.71	300.59	98	361.52	506.13
19	71.58	100.21	59	218.38	305.73	99	365.19	511.27
20	75.25	105.35	60	222.05	310.87	100	368.85	516.39
21	78.92	110.48	61	225.73	316.02	101	372.52	521.53
22	82.59	115.62	62	229.39	321.15	102	376.21	526.69
23	86.26	120.76	63	233.06	326.29	103	379.88	531.83
24	89.93	125.90	64	236.73	331.42	104	383.53	536.95
25	93.60	131.04	65	240.41	336.57	105	387.20	542.08
26	97.27	136.18	66	244.07	341.70	106	390.88	547.24
27	100.94	141.31	67	247.74	346.84	107	394.55	552.37
28	104.61	146.45	68	251.41	351.97	108	398.23	557.52
29	108.28	151.59	69	255.08	357.12	109	401.89	562.64
30	111.95	156.73	70	258.75	362.25	110	405.56	567.78
31	115.62	161.87	71	262.43	367.40	111	409.24	572.94
32	119.29	167.00	72	266.09	372.53	112	412.91	578.07
33	122.96	172.14	73	269.77	377.67	113	416.59	583.22
34	126.63	177.28	74	273.42	382.79	114	420.24	588.34
35	130.30	182.42	75	277.10	387.95	115	423.91	593.47
36	133.97	187.56	76	280.77	393.08	116	427.59	598.62
37	137.64	192.69	77	284.44	398.21	117	431.24	603.73
38	141.31	197.83	78	288.11	403.35	118	434.90	608.87
39	144.98	202.97	79	291.78	408.49	119	438.58	614.01
40	148.65	208.11	80	295.45	413.63	120	442.27	619.18



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	445.94	624.31	148	545.05	763.07	175	644.15	901.81
122	449.61	629.45	149	548.72	768.20	176	647.76	906.86
123	453.25	634.56	150	552.39	773.35	177	651.47	912.05
124	456.95	639.73	151	556.01	778.42	178	655.18	917.26
125	460.62	644.87	152	559.71	783.60	179	658.82	922.34
126	464.30	650.02	153	563.35	788.69	180	662.46	927.44
127	467.95	655.12	154	567.07	793.89	181	666.11	932.55
128	471.60	660.24	155	570.73	799.02	182	669.86	937.81
129	475.27	665.38	156	574.40	804.15	183	673.53	942.94
130	478.95	670.53	157	578.07	809.30	184	677.20	948.09
131	482.64	675.70	158	581.76	814.47	185	680.79	953.11
132	486.30	680.82	159	585.39	819.55	186	684.48	958.27
133	489.96	685.95	160	589.10	824.74	187	688.18	963.45
134	493.64	691.09	161	592.74	829.84	188	691.89	968.65
135	497.33	696.26	162	596.39	834.95	189	695.51	973.71
136	500.97	701.36	163	600.06	840.08	190	699.23	978.92
137	504.63	706.48	164	603.73	845.22	191	702.86	984.01
138	508.35	711.69	165	607.41	850.37	192	706.50	989.10
139	511.98	716.77	166	611.10	855.54	193	710.25	994.35
140	515.67	721.93	167	614.80	860.72	194	713.90	999.47
141	519.31	727.03	168	618.43	865.80	195	717.57	1004.59
142	523.02	732.23	169	622.14	871.00	196	721.23	1009.73
143	526.69	737.36	170	625.79	876.11	197	724.91	1014.88
144	530.36	742.51	171	629.45	881.22	198	728.60	1020.03
145	533.99	747.59	172	633.11	886.35	199	732.18	1025.05
146	537.69	752.76	173	636.78	891.49	200	735.87	1030.22
147	541.33	757.87	174	640.46	896.64	201- 1000 @	3.68 ต่อ กม.	5.15 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.68 บาท/ตัน

5.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.82	16.55	41	153.87	215.42	81	302.18	423.05
2	14.40	20.16	42	157.58	220.61	82	305.89	428.24
3	16.98	23.77	43	161.28	225.80	83	309.59	433.43
4	19.55	27.37	44	164.99	230.98	84	313.32	438.64
5	22.13	30.98	45	168.70	236.18	85	317.02	443.82
6	24.70	34.59	46	172.41	241.37	86	320.71	449.00
7	27.80	38.92	47	176.12	246.56	87	324.43	454.20
8	31.51	44.12	48	179.82	251.75	88	328.13	459.39
9	35.22	49.31	49	183.53	256.95	89	331.84	464.57
10	38.93	54.50	50	187.24	262.14	90	335.56	469.78
11	42.63	59.69	51	190.95	267.33	91	339.27	474.97
12	46.34	64.88	52	194.65	272.51	92	342.97	480.16
13	50.05	70.07	53	198.36	277.70	93	346.67	485.33
14	53.76	75.26	54	202.07	282.90	94	350.38	490.53
15	57.47	80.45	55	205.78	288.09	95	354.11	495.75
16	61.17	85.64	56	209.49	293.28	96	357.80	500.91
17	64.88	90.83	57	213.19	298.47	97	361.50	506.10
18	68.59	96.02	58	216.90	303.66	98	365.22	511.31
19	72.30	101.21	59	220.60	308.85	99	368.93	516.50
20	76.00	106.41	60	224.32	314.04	100	372.63	521.68
21	79.71	111.60	61	228.03	319.24	101	376.33	526.87
22	83.42	116.79	62	231.74	324.43	102	380.06	532.08
23	87.13	121.98	63	235.44	329.62	103	383.77	537.28
24	90.83	127.17	64	239.15	334.81	104	387.46	542.45
25	94.54	132.36	65	242.86	340.01	105	391.17	547.63
26	98.25	137.55	66	246.56	345.19	106	394.89	552.84
27	101.96	142.74	67	250.27	350.38	107	398.59	558.03
28	105.67	147.93	68	253.98	355.57	108	402.31	563.23
29	109.37	153.12	69	257.69	360.77	109	406.00	568.41
30	113.08	158.31	70	261.40	365.96	110	409.71	573.60
31	116.79	163.51	71	265.11	371.15	111	413.44	578.81
32	120.50	168.69	72	268.81	376.34	112	417.14	584.00
33	124.21	173.89	73	272.52	381.53	113	420.85	589.20
34	127.91	179.08	74	276.22	386.71	114	424.55	594.36
35	131.62	184.27	75	279.94	391.91	115	428.25	599.55
36	135.33	189.46	76	283.64	397.10	116	431.97	604.75
37	139.04	194.65	77	287.35	402.28	117	435.66	609.92
38	142.74	199.84	78	291.05	407.48	118	439.36	615.11
39	146.45	205.03	79	294.76	412.67	119	443.08	620.31
40	150.16	210.23	80	298.47	417.86	120	446.81	625.53



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	450.51	630.71	148	550.64	770.90	175	650.76	911.06
122	454.22	635.91	149	554.35	776.08	176	654.41	916.17
123	457.90	641.06	150	558.06	781.28	177	658.15	921.41
124	461.64	646.29	151	561.72	786.41	178	661.91	926.67
125	465.34	651.48	152	565.45	791.63	179	665.58	931.81
126	469.06	656.68	153	569.13	796.78	180	669.26	936.96
127	472.74	661.84	154	572.89	802.04	181	672.95	942.13
128	476.44	667.01	155	576.58	807.22	182	676.74	947.43
129	480.14	672.20	156	580.29	812.41	183	680.44	952.62
130	483.86	677.41	157	584.01	817.61	184	684.15	957.82
131	487.59	682.63	158	587.73	822.82	185	687.78	962.89
132	491.28	687.80	159	591.40	827.95	186	691.51	968.11
133	494.99	692.98	160	595.14	833.20	187	695.25	973.34
134	498.70	698.18	161	598.82	838.35	188	698.99	978.59
135	502.43	703.40	162	602.51	843.52	189	702.65	983.70
136	506.11	708.56	163	606.21	848.70	190	706.41	988.97
137	509.81	713.73	164	609.92	853.89	191	710.08	994.11
138	513.57	718.99	165	613.64	859.10	192	713.75	999.26
139	517.23	724.12	166	617.37	864.32	193	717.54	1004.56
140	520.96	729.34	167	621.11	869.55	194	721.23	1009.73
141	524.64	734.49	168	624.77	874.68	195	724.93	1014.91
142	528.39	739.74	169	628.53	879.94	196	728.64	1020.09
143	532.09	744.93	170	632.21	885.10	197	732.35	1025.29
144	535.80	750.12	171	635.91	890.27	198	736.08	1030.51
145	539.47	755.26	172	639.61	895.45	199	739.69	1035.57
146	543.20	760.48	173	643.32	900.64	200	743.43	1040.80
147	546.89	765.64	174	647.03	905.85			
						201- 1000 @	3.72 ต่อ กม. ต่อ กม.	5.20 ต่อ กม. ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.72 บาท/ตัน

5.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.86	16.60	41	155.42	217.59	81	305.24	427.34
2	14.47	20.26	42	159.16	222.83	82	308.98	432.58
3	17.09	23.92	43	162.91	228.07	83	312.73	437.82
4	19.70	27.58	44	166.65	233.31	84	316.49	443.09
5	22.32	31.24	45	170.40	238.56	85	320.23	448.32
6	24.93	34.90	46	174.15	243.80	86	323.96	453.55
7	28.07	39.29	47	177.89	249.05	87	327.71	458.80
8	31.81	44.54	48	181.64	254.29	88	331.46	464.04
9	35.56	49.78	49	185.38	259.54	89	335.20	469.28
10	39.30	55.03	50	189.13	264.78	90	338.96	474.54
11	43.05	60.27	51	192.88	270.03	91	342.70	479.79
12	46.80	65.51	52	196.62	275.26	92	346.45	485.03
13	50.54	70.76	53	200.36	280.51	93	350.18	490.25
14	54.29	76.00	54	204.11	285.75	94	353.93	495.50
15	58.03	81.24	55	207.86	291.00	95	357.69	500.77
16	61.78	86.49	56	211.60	296.24	96	361.42	505.99
17	65.52	91.73	57	215.35	301.49	97	365.17	511.23
18	69.27	96.98	58	219.09	306.72	98	368.92	516.49
19	73.01	102.22	59	222.83	311.97	99	372.67	521.74
20	76.76	107.46	60	226.58	317.22	100	376.40	526.96
21	80.50	112.71	61	230.33	322.47	101	380.15	532.21
22	84.25	117.95	62	234.08	327.71	102	383.91	537.48
23	88.00	123.19	63	237.82	332.95	103	387.66	542.72
24	91.74	128.44	64	241.56	338.19	104	391.39	547.95
25	95.49	133.68	65	245.32	343.45	105	395.13	553.19
26	99.23	138.93	66	249.06	348.68	106	398.89	558.45
27	102.98	144.17	67	252.80	353.93	107	402.63	563.69
28	106.72	149.41	68	256.55	359.17	108	406.39	568.94
29	110.47	154.66	69	260.30	364.42	109	410.12	574.17
30	114.21	159.90	70	264.04	369.66	110	413.87	579.42
31	117.96	165.15	71	267.79	374.91	111	417.63	584.68
32	121.71	170.39	72	271.53	380.15	112	421.37	589.92
33	125.45	175.63	73	275.28	385.39	113	425.12	595.17
34	129.20	180.87	74	279.02	390.62	114	428.85	600.39
35	132.94	186.12	75	282.77	395.88	115	432.59	605.63
36	136.69	191.37	76	286.51	401.12	116	436.35	610.89
37	140.43	196.61	77	290.26	406.36	117	440.08	616.11
38	144.18	201.85	78	294.00	411.60	118	443.82	621.35
39	147.92	207.09	79	297.75	416.85	119	447.57	626.60
40	151.67	212.34	80	301.49	422.09	120	451.34	631.88



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ สีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	455.08	637.11	148	556.23	778.73	175	657.37	920.32
122	458.83	642.36	149	559.97	783.96	176	661.06	925.48
123	462.55	647.57	150	563.73	789.22	177	664.84	930.78
124	466.32	652.85	151	567.42	794.39	178	668.63	936.08
125	470.07	658.09	152	571.20	799.67	179	672.34	941.28
126	473.82	663.35	153	574.91	804.88	180	676.06	946.48
127	477.54	668.56	154	578.70	810.18	181	679.79	951.70
128	481.27	673.78	155	582.44	815.41	182	683.61	957.06
129	485.02	679.03	156	586.18	820.66	183	687.36	962.30
130	488.77	684.28	157	589.94	825.91	184	691.11	967.55
131	492.54	689.56	158	593.70	831.18	185	694.77	972.68
132	496.27	694.78	159	597.40	836.36	186	698.54	977.95
133	500.01	700.02	160	601.19	841.66	187	702.31	983.23
134	503.76	705.27	161	604.91	846.87	188	706.09	988.53
135	507.53	710.54	162	608.63	852.09	189	709.79	993.70
136	511.25	715.75	163	612.37	857.32	190	713.59	999.02
137	514.98	720.97	164	616.12	862.57	191	717.29	1004.21
138	518.78	726.29	165	619.87	867.82	192	721.01	1009.41
139	522.48	731.47	166	623.64	873.10	193	724.83	1014.77
140	526.24	736.74	167	627.41	878.38	194	728.56	1019.99
141	529.96	741.95	168	631.12	883.57	195	732.30	1025.22
142	533.75	747.25	169	634.91	888.88	196	736.04	1030.46
143	537.49	752.49	170	638.63	894.09	197	739.80	1035.71
144	541.24	757.74	171	642.37	899.31	198	743.56	1040.98
145	544.95	762.92	172	646.10	904.55	199	747.21	1046.10
146	548.72	768.20	173	649.85	909.79	200	750.99	1051.38
147	552.44	773.42	174	653.61	915.05			
						201-	3.76	5.26
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.76 บาท/ตัน

5.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.90	16.66	41	156.97	219.75	81	308.30	431.62
2	14.55	20.37	42	160.75	225.05	82	312.08	436.92
3	17.20	24.08	43	164.53	230.34	83	315.86	442.21
4	19.85	27.80	44	168.31	235.64	84	319.66	447.53
5	22.51	31.51	45	172.10	240.94	85	323.44	452.81
6	25.16	35.22	46	175.88	246.24	86	327.21	458.09
7	28.33	39.66	47	179.67	251.54	87	331.00	463.40
8	32.12	44.96	48	183.45	256.83	88	334.78	468.70
9	35.90	50.26	49	187.23	262.13	89	338.56	473.99
10	39.68	55.55	50	191.02	267.43	90	342.36	479.30
11	43.47	60.85	51	194.80	272.72	91	346.14	484.60
12	47.25	66.15	52	198.58	278.01	92	349.92	489.89
13	51.03	71.44	53	202.36	283.31	93	353.69	495.17
14	54.81	76.74	54	206.15	288.61	94	357.48	500.47
15	58.60	82.04	55	209.93	293.91	95	361.28	505.80
16	62.38	87.33	56	213.72	299.21	96	365.05	511.07
17	66.16	92.63	57	217.50	304.50	97	368.83	516.36
18	69.95	97.93	58	221.28	309.79	98	372.63	521.68
19	73.73	103.22	59	225.06	315.09	99	376.41	526.97
20	77.51	108.52	60	228.85	320.39	100	380.18	532.25
21	81.30	113.82	61	232.64	325.69	101	383.97	537.55
22	85.08	119.11	62	236.42	330.99	102	387.77	542.87
23	88.87	124.41	63	240.20	336.28	103	391.55	548.17
24	92.65	129.71	64	243.98	341.57	104	395.32	553.45
25	96.43	135.00	65	247.77	346.88	105	399.10	558.74
26	100.21	140.30	66	251.55	352.17	106	402.90	564.06
27	104.00	145.60	67	255.34	357.47	107	406.68	569.35
28	107.78	150.89	68	259.12	362.76	108	410.47	574.65
29	111.57	156.19	69	262.90	368.07	109	414.24	579.94
30	115.35	161.49	70	266.69	373.36	110	418.03	585.24
31	119.13	166.79	71	270.47	378.66	111	421.82	590.55
32	122.91	172.08	72	274.25	383.96	112	425.60	595.84
33	126.70	177.38	73	278.04	389.25	113	429.39	601.15
34	130.48	182.67	74	281.81	394.54	114	433.16	606.42
35	134.27	187.97	75	285.60	399.85	115	436.94	611.71
36	138.05	193.27	76	289.38	405.14	116	440.73	617.02
37	141.83	198.56	77	293.16	410.43	117	444.50	622.30
38	145.61	203.86	78	296.95	415.73	118	448.29	627.59
39	149.40	209.16	79	300.73	421.02	119	452.07	632.90
40	153.18	214.46	80	304.52	426.32	120	455.87	638.22





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	459.65	643.51	148	561.82	786.55	175	663.98	929.58
122	463.44	648.81	149	565.60	791.84	176	667.71	934.79
123	467.19	654.07	150	569.39	797.15	177	671.53	940.14
124	471.01	659.41	151	573.13	802.38	178	675.36	945.50
125	474.79	664.70	152	576.94	807.71	179	679.10	950.75
126	478.58	670.01	153	580.69	812.97	180	682.86	956.00
127	482.34	675.28	154	584.52	818.33	181	686.62	961.27
128	486.11	680.55	155	588.29	823.61	182	690.49	966.68
129	489.89	685.85	156	592.08	828.91	183	694.27	971.98
130	493.68	691.16	157	595.87	834.21	184	698.06	977.28
131	497.49	696.49	158	599.67	839.54	185	701.76	982.46
132	501.26	701.76	159	603.41	844.77	186	705.56	987.79
133	505.04	707.05	160	607.23	850.12	187	709.37	993.12
134	508.83	712.36	161	610.99	855.38	188	713.20	998.47
135	512.63	717.68	162	614.75	860.66	189	716.93	1003.70
136	516.39	722.94	163	618.53	865.94	190	720.76	1009.07
137	520.16	728.22	164	622.31	871.24	191	724.51	1014.31
138	523.99	733.59	165	626.11	876.55	192	728.26	1019.56
139	527.73	738.82	166	629.91	881.88	193	732.12	1024.97
140	531.53	744.15	167	633.72	887.21	194	735.89	1030.25
141	535.29	749.41	168	637.47	892.45	195	739.67	1035.53
142	539.12	754.76	169	641.30	897.82	196	743.45	1040.83
143	542.89	760.05	170	645.06	903.08	197	747.24	1046.13
144	546.68	765.36	171	648.83	908.36	198	751.04	1051.45
145	550.42	770.59	172	652.60	913.64	199	754.73	1056.62
146	554.23	775.93	173	656.39	918.94	200	758.54	1061.96
147	557.99	781.19	174	660.18	924.25	201- 1000	3.79 ต่อ กม.	5.31 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.79 บาท/ตัน

5.31 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.94	16.71	41	158.52	221.92	81	311.36	435.90
2	14.63	20.48	42	162.34	227.27	82	315.18	441.25
3	17.32	24.24	43	166.16	232.62	83	319.00	446.60
4	20.00	28.01	44	169.98	237.97	84	322.84	451.97
5	22.69	31.77	45	173.80	243.32	85	326.65	457.31
6	25.38	35.54	46	177.62	248.67	86	330.46	462.64
7	28.06	40.03	47	181.44	254.02	87	334.29	468.00
8	32.42	45.38	48	185.26	259.37	88	338.11	473.35
9	36.24	50.73	49	189.09	264.72	89	341.92	478.69
10	40.06	56.08	50	192.91	270.07	90	345.76	484.06
11	43.88	61.43	51	196.73	275.42	91	349.58	489.41
12	47.70	66.78	52	200.55	280.76	92	353.40	494.76
13	51.52	72.13	53	204.37	286.11	93	357.21	500.09
14	55.34	77.48	54	208.19	291.46	94	361.03	505.44
15	59.17	82.83	55	212.01	296.82	95	364.87	510.82
16	62.99	88.18	56	215.83	302.17	96	368.68	516.15
17	66.81	93.53	57	219.65	307.52	97	372.49	521.49
18	70.63	98.88	58	223.47	312.86	98	376.33	526.86
19	74.45	104.23	59	227.29	318.21	99	380.15	532.21
20	78.27	109.58	60	231.12	323.56	100	383.96	537.54
21	82.09	114.93	61	234.94	328.92	101	387.78	542.89
22	85.91	120.28	62	238.76	334.27	102	391.62	548.27
23	89.73	125.63	63	242.58	339.61	103	395.44	553.62
24	93.55	130.98	64	246.40	344.96	104	399.25	558.95
25	97.38	136.33	65	250.23	350.32	105	403.07	564.29
26	101.20	141.68	66	254.04	355.66	106	406.90	569.66
27	105.02	147.02	67	257.87	361.01	107	410.72	575.00
28	108.84	152.38	68	261.69	366.36	108	414.55	580.37
29	112.66	157.72	69	265.51	371.72	109	418.36	585.70
30	116.48	163.07	70	269.33	377.06	110	422.18	591.05
31	120.30	168.43	71	273.16	382.42	111	426.02	596.43
32	124.12	173.77	72	276.97	387.76	112	429.83	601.77
33	127.95	179.13	73	280.80	393.11	113	433.66	607.13
34	131.77	184.47	74	284.61	398.45	114	437.47	612.45
35	135.59	189.82	75	288.44	403.81	115	441.28	617.80
36	139.41	195.17	76	292.25	409.16	116	445.11	623.16
37	143.23	200.52	77	296.07	414.50	117	448.92	628.49
38	147.05	205.87	78	299.89	419.85	118	452.73	633.83
39	150.87	211.22	79	303.72	425.20	119	456.56	639.17
40	154.70	216.57	80	307.54	430.55	120	460.41	644.51



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	464.22	649.91	148	567.41	794.38	175	670.59	938.83
122	468.05	655.26	149	571.23	799.73	176	674.36	944.10
123	471.84	660.58	150	575.06	805.08	177	678.21	949.50
124	475.69	665.97	151	578.83	810.37	178	682.08	954.91
125	479.51	671.31	152	582.68	815.75	179	685.87	960.21
126	483.34	676.68	153	586.47	821.06	180	689.66	965.52
127	487.14	681.99	154	590.34	826.47	181	693.46	970.85
128	490.95	687.32	155	594.15	831.81	182	697.36	976.31
129	494.76	692.67	156	597.97	837.16	183	701.18	981.65
130	498.60	698.03	157	601.80	842.52	184	705.01	987.01
131	502.44	703.41	158	605.64	847.89	185	708.75	992.24
132	506.24	708.74	159	609.42	853.18	186	712.59	997.62
133	510.06	714.08	160	613.27	858.58	187	716.44	1003.01
134	513.89	719.44	161	617.07	863.90	188	720.30	1008.42
135	517.73	724.82	162	620.87	869.22	189	724.07	1013.69
136	521.52	730.13	163	624.69	874.56	190	727.94	1019.12
137	525.33	735.47	164	628.51	879.91	191	731.72	1024.41
138	529.21	740.89	165	632.34	885.28	192	735.51	1029.72
139	532.98	746.17	166	636.18	890.66	193	739.42	1035.18
140	536.82	751.55	167	640.03	896.05	194	743.22	1040.51
141	540.62	756.86	168	643.81	901.34	195	747.03	1045.85
142	544.48	762.27	169	647.68	906.75	196	750.85	1051.19
143	548.30	767.62	170	651.48	912.07	197	754.68	1056.55
144	552.12	772.97	171	655.29	917.40	198	758.52	1061.92
145	555.90	778.26	172	659.10	922.74	199	762.25	1067.15
146	559.75	783.65	173	662.92	928.09	200	766.10	1072.54
147	563.55	788.96	174	666.75	933.45			
						201-	3.83	5.36
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.83 บาท/ตัน

5.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	11.97	16.76	41	160.06	224.09	81	314.42	440.19
2	14.70	20.58	42	163.92	229.49	82	318.28	445.59
3	17.43	24.40	43	167.78	234.89	83	322.13	450.99
4	20.16	28.22	44	171.64	240.29	84	326.01	456.41
5	22.88	32.04	45	175.50	245.70	85	329.86	461.81
6	25.61	35.86	46	179.36	251.10	86	333.71	467.19
7	28.86	40.41	47	183.22	256.51	87	337.57	472.60
8	32.72	45.81	48	187.08	261.91	88	341.43	478.00
9	36.58	51.21	49	190.94	267.31	89	345.29	483.40
10	40.44	56.61	50	194.80	272.72	90	349.16	488.82
11	44.30	62.02	51	198.66	278.12	91	353.02	494.23
12	48.16	67.42	52	202.51	283.51	92	356.87	499.62
13	52.01	72.82	53	206.37	288.92	93	360.72	505.01
14	55.87	78.22	54	210.23	294.32	94	364.58	510.42
15	59.73	83.62	55	214.09	299.73	95	368.46	515.84
16	63.59	89.03	56	217.95	305.13	96	372.30	521.22
17	67.45	94.43	57	221.81	310.53	97	376.16	526.62
18	71.31	99.83	58	225.66	315.93	98	380.03	532.04
19	75.17	105.23	59	229.52	321.33	99	383.89	537.45
20	79.03	110.64	60	233.38	326.74	100	387.74	542.83
21	82.88	116.04	61	237.25	332.15	101	391.60	548.24
22	86.74	121.44	62	241.10	337.55	102	395.47	553.66
23	90.60	126.84	63	244.96	342.95	103	399.33	559.07
24	94.46	132.25	64	248.82	348.34	104	403.18	564.45
25	98.32	137.65	65	252.68	353.76	105	407.03	569.85
26	102.18	143.05	66	256.54	359.15	106	410.91	575.27
27	106.04	148.45	67	260.40	364.56	107	414.76	580.66
28	109.90	153.86	68	264.25	369.96	108	418.63	586.08
29	113.76	159.26	69	268.12	375.37	109	422.48	591.47
30	117.61	164.66	70	271.98	380.77	110	426.34	596.87
31	121.47	170.06	71	275.84	386.18	111	430.21	602.30
32	125.33	175.46	72	279.69	391.57	112	434.06	607.69
33	129.19	180.87	73	283.55	396.98	113	437.93	613.10
34	133.05	186.27	74	287.40	402.36	114	441.77	618.48
35	136.91	191.67	75	291.27	407.78	115	445.63	623.88
36	140.77	197.08	76	295.13	413.18	116	449.50	629.29
37	144.63	202.48	77	298.98	418.57	117	453.34	634.69
38	148.49	207.88	78	302.84	423.98	118	457.19	640.07
39	152.34	213.28	79	306.70	429.38	119	451.06	645.48
40	156.21	218.69	80	310.56	434.78	120	464.94	650.92



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	468.79	656.31	148	573.01	802.21	175	677.20	948.09
122	472.65	661.72	149	576.86	807.61	176	681.00	953.41
123	476.49	667.08	150	580.73	813.02	177	684.90	958.86
124	480.38	672.53	151	584.54	818.35	178	688.80	964.33
125	484.23	677.92	152	588.42	823.79	179	692.63	969.68
126	488.10	683.34	153	592.25	829.15	180	696.46	975.04
127	491.94	688.71	154	596.16	834.62	181	700.30	980.42
128	495.78	694.09	155	600.00	840.01	182	704.24	985.93
129	499.64	699.49	156	603.86	845.41	183	708.10	991.33
130	503.51	704.91	157	607.73	850.82	184	711.96	996.74
131	507.39	710.34	158	611.61	856.25	185	715.74	1002.03
132	511.23	715.72	159	615.42	861.59	186	719.62	1007.46
133	515.08	721.12	160	619.32	867.05	187	723.50	1012.90
134	518.95	726.53	161	623.15	872.41	188	727.40	1018.36
135	522.83	731.96	162	626.99	877.79	189	731.21	1023.69
136	526.66	737.33	163	630.85	883.18	190	735.12	1029.17
137	530.51	742.71	164	634.71	888.59	191	738.94	1034.52
138	534.42	748.19	165	638.57	894.00	192	742.77	1039.87
139	538.23	753.52	166	642.45	899.43	193	746.71	1045.39
140	542.11	758.95	167	646.34	904.88	194	750.55	1050.77
141	545.94	764.32	168	650.16	910.22	195	754.40	1056.16
142	549.84	769.78	169	654.07	915.69	196	758.26	1061.56
143	553.70	775.18	170	657.90	921.06	197	762.12	1066.97
144	557.56	780.59	171	661.75	926.44	198	766.00	1072.39
145	561.38	785.93	172	665.60	931.84	199	769.76	1077.67
146	565.26	791.37	173	669.46	937.24	200	773.65	1083.11
147	569.10	796.74	174	673.33	942.66	201- 1000	3.87 ต่อ กม.	5.42 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.87 บาท/ตัน

5.42 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.01	16.82	41	161.61	226.26	81	317.48	444.47
2	14.78	20.69	42	165.51	231.71	82	321.38	449.93
3	17.54	24.56	43	169.40	237.17	83	325.27	455.38
4	20.31	28.43	44	173.30	242.62	84	329.18	460.86
5	23.07	32.30	45	177.20	248.08	85	333.07	466.30
6	25.84	36.17	46	181.10	253.54	86	336.96	471.74
7	29.13	40.78	47	185.00	258.99	87	340.86	477.20
8	33.02	46.23	48	188.89	264.45	88	344.76	482.66
9	36.92	51.69	49	192.79	269.90	89	348.65	488.11
10	40.82	57.14	50	196.69	275.36	90	352.56	493.58
11	44.71	62.60	51	200.58	280.81	91	356.46	499.04
12	48.61	68.05	52	204.47	286.26	92	360.35	504.49
13	52.51	73.51	53	208.37	291.72	93	364.23	509.93
14	56.40	78.96	54	212.27	297.18	94	368.13	515.39
15	60.30	84.42	55	216.17	302.63	95	372.05	520.87
16	64.20	89.87	56	220.07	308.09	96	375.93	526.30
17	68.09	95.33	57	223.96	313.55	97	379.82	531.75
18	71.99	100.78	58	227.85	318.99	98	383.73	537.23
19	75.88	106.24	59	231.75	324.45	99	387.63	542.68
20	79.78	111.69	60	235.65	329.91	100	391.51	548.12
21	83.68	117.15	61	239.55	335.37	101	395.41	553.58
22	87.58	122.61	62	243.45	340.83	102	399.33	559.06
23	91.47	128.06	63	247.34	346.28	103	403.22	564.51
24	95.37	133.51	64	251.24	351.73	104	407.11	569.95
25	99.26	138.97	65	255.14	357.20	105	411.00	575.40
26	103.16	144.43	66	259.03	362.64	106	414.91	580.88
27	107.06	149.88	67	262.93	368.10	107	418.80	586.32
28	110.96	155.34	68	266.82	373.55	108	422.71	591.79
29	114.85	160.79	69	270.72	379.01	109	426.59	597.23
30	118.75	166.25	70	274.62	384.47	110	430.49	602.69
31	122.65	171.70	71	278.52	389.93	111	434.40	608.17
32	126.54	177.16	72	282.41	395.38	112	438.30	613.61
33	130.44	182.62	73	286.31	400.84	113	442.20	619.08
34	134.33	188.07	74	290.20	406.28	114	446.08	624.51
35	138.23	193.53	75	294.10	411.75	115	449.97	629.96
36	142.13	198.98	76	298.00	417.19	116	453.88	635.43
37	146.03	204.44	77	301.89	422.65	117	457.76	640.86
38	149.92	209.89	78	305.79	428.10	118	461.68	646.31
39	153.82	215.34	79	309.68	433.56	119	465.56	651.78
40	157.72	220.80	80	313.58	439.01	120	469.47	657.26



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	473.36	662.71	148	578.60	810.04	175	683.82	957.34
122	477.26	668.17	149	582.49	815.49	176	687.65	962.71
123	481.13	673.59	150	586.39	820.95	177	691.59	968.22
124	485.06	679.08	151	590.24	826.34	178	695.53	973.74
125	488.95	684.54	152	594.16	831.83	179	699.39	979.15
126	492.86	690.00	153	598.03	837.24	180	703.26	984.56
127	496.73	695.43	154	601.97	842.76	181	707.14	989.99
128	500.62	700.86	155	605.86	848.20	182	711.11	995.56
129	504.51	706.32	156	609.76	853.66	183	715.01	1001.01
130	508.42	711.78	157	613.66	859.13	184	718.91	1006.47
131	512.34	717.27	158	617.58	864.61	185	722.72	1011.81
132	516.22	722.70	159	621.43	870.00	186	726.64	1017.30
133	520.11	728.15	160	625.36	875.51	187	730.57	1022.80
134	524.01	733.62	161	629.23	880.93	188	734.50	1028.30
135	527.93	739.10	162	633.11	886.36	189	738.35	1033.68
136	531.80	744.52	163	637.00	891.80	190	742.30	1039.22
137	535.68	749.96	164	640.90	897.26	191	746.16	1044.62
138	539.63	755.48	165	644.81	902.73	192	750.02	1050.03
139	543.48	760.88	166	648.72	908.21	193	754.00	1055.60
140	547.40	766.36	167	652.65	913.71	194	757.88	1061.03
141	551.27	771.78	168	656.51	919.11	195	761.77	1066.47
142	555.21	777.29	169	660.45	924.63	196	765.66	1071.93
143	559.10	782.74	170	664.32	930.05	197	769.56	1077.39
144	563.00	788.20	171	668.21	935.49	198	773.48	1082.87
145	566.86	793.60	172	672.09	940.93	199	777.28	1088.20
146	570.78	799.09	173	675.99	946.39	200	781.21	1093.69
147	574.65	804.51	174	679.90	951.86	201- 1000 @	3.91 ต่อ กม. ต่อ กม.	5.47 ต่อ กม. ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.91 บาท/ตัน

5.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.05	16.87	41	163.16	228.43	81	320.54	448.76
2	14.85	20.79	42	167.10	233.93	82	324.47	454.26
3	17.66	24.72	43	171.03	239.44	83	328.41	459.77
4	20.46	28.64	44	174.96	244.95	84	332.36	465.30
5	23.26	32.57	45	178.90	250.46	85	336.28	470.80
6	26.06	36.49	46	182.84	255.97	86	340.21	476.29
7	29.39	41.15	47	186.77	261.48	87	344.15	481.80
8	33.32	46.65	48	190.70	266.99	88	348.08	487.31
9	37.26	52.16	49	194.64	272.49	89	352.01	492.81
10	41.19	57.67	50	198.57	278.00	90	355.96	498.34
11	45.13	63.18	51	202.51	283.51	91	359.89	503.85
12	49.06	68.69	52	206.44	289.01	92	363.82	509.35
13	53.00	74.20	53	210.37	294.52	93	367.75	514.85
14	56.93	79.70	54	214.31	300.03	94	371.68	520.36
15	60.87	85.21	55	218.25	305.54	95	375.64	525.89
16	64.80	90.72	56	222.18	311.05	96	379.56	531.38
17	68.73	96.23	57	226.11	316.56	97	383.49	536.88
18	72.67	101.74	58	230.04	322.06	98	387.44	542.41
19	76.60	107.24	59	233.98	327.57	99	391.37	547.92
20	80.54	112.75	60	237.92	333.08	100	395.29	553.41
21	84.47	118.26	61	241.86	338.60	101	399.23	558.92
22	88.41	123.77	62	245.79	344.10	102	403.18	564.45
23	92.34	129.28	63	249.72	349.61	103	407.12	569.96
24	96.27	134.78	64	253.65	355.11	104	411.03	575.45
25	100.21	140.29	65	257.60	360.63	105	414.97	580.95
26	104.14	145.80	66	261.52	366.13	106	418.92	586.48
27	108.08	151.31	67	265.46	371.64	107	422.84	591.98
28	112.01	156.82	68	269.39	377.15	108	426.79	597.50
29	115.95	162.33	69	273.33	382.66	109	430.71	603.00
30	119.88	167.83	70	277.26	388.17	110	434.65	608.51
31	123.82	173.34	71	281.20	393.69	111	438.60	614.04
32	127.75	178.85	72	285.13	399.19	112	442.53	619.54
33	131.69	184.36	73	289.07	404.70	113	446.47	625.06
34	135.62	189.87	74	292.99	410.19	114	450.39	630.54
35	139.56	195.38	75	296.94	415.71	115	454.32	636.04
36	143.49	200.89	76	300.87	421.21	116	458.26	641.56
37	147.42	206.39	77	304.80	426.72	117	462.18	647.05
38	151.36	211.90	78	308.73	432.23	118	466.11	652.55
39	155.29	217.41	79	312.67	437.74	119	470.05	658.05
40	159.23	222.92	80	316.60	443.25	120	474.00	663.54





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	477.93	669.11	148	584.19	817.86	175	690.43	966.60
122	481.87	674.62	149	588.12	823.37	176	694.30	972.02
123	485.78	680.09	150	592.06	828.88	177	698.27	977.58
124	489.74	685.64	151	595.95	834.32	178	702.25	983.15
125	493.68	691.15	152	599.91	839.87	179	706.15	988.61
126	497.62	696.67	153	603.81	845.34	180	710.06	994.08
127	501.53	702.14	154	607.79	850.91	181	713.97	999.56
128	505.45	707.63	155	611.72	856.40	182	717.99	1005.19
129	509.38	713.14	156	615.65	861.91	183	721.92	1010.69
130	513.33	718.66	157	619.59	867.43	184	725.86	1016.21
131	517.29	724.20	158	623.54	872.96	185	729.71	1021.60
132	521.20	729.69	159	627.44	878.41	186	733.67	1027.14
133	525.13	735.19	160	631.41	883.97	187	737.63	1032.69
134	529.07	740.70	161	635.32	889.44	188	741.61	1038.25
135	533.03	746.24	162	639.23	894.93	189	745.49	1043.68
136	536.94	751.71	163	643.16	900.43	190	749.48	1049.27
137	540.86	757.20	164	647.10	905.94	191	753.37	1054.72
138	544.85	762.78	165	651.04	911.46	192	757.27	1060.18
139	548.73	768.23	166	655.00	916.99	193	761.29	1065.80
140	552.69	773.76	167	658.96	922.54	194	765.21	1071.29
141	556.60	779.24	168	662.85	927.99	195	769.13	1076.79
142	560.57	784.80	169	666.84	933.57	196	773.07	1082.29
143	564.50	790.30	170	670.75	939.04	197	777.01	1087.81
144	568.44	795.82	171	674.67	944.53	198	780.96	1093.34
145	572.33	801.27	172	678.59	950.03	199	784.80	1098.72
146	576.30	806.81	173	682.53	955.54	200	788.76	1104.27
147	580.21	812.29	174	686.47	961.06	201- 1000 @	3.94 ต่อ กม.	5.52 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.94 บาท/ตัน

5.52 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.09	16.92	41	164.71	230.60	81	323.60	453.04
2	14.93	20.90	42	168.68	236.15	82	327.57	458.60
3	17.77	24.88	43	172.65	241.72	83	331.54	464.16
4	20.61	28.85	44	176.62	247.27	84	335.53	469.74
5	23.45	32.83	45	180.60	252.84	85	339.49	475.29
6	26.29	36.81	46	184.57	258.40	86	343.46	480.84
7	29.65	41.52	47	188.55	263.97	87	347.43	486.41
8	33.63	47.08	48	192.52	269.52	88	351.41	491.97
9	37.60	52.64	49	196.49	275.09	89	355.37	497.52
10	41.57	58.20	50	200.46	280.65	90	359.36	503.10
11	45.54	63.76	51	204.44	286.21	91	363.33	508.66
12	49.52	69.32	52	208.40	291.77	92	367.30	514.22
13	53.49	74.88	53	212.38	297.33	93	371.26	519.76
14	57.46	80.44	54	216.35	302.89	94	375.24	525.33
15	61.43	86.00	55	220.32	308.45	95	379.23	530.92
16	65.40	91.57	56	224.30	314.01	96	383.18	536.46
17	69.38	97.13	57	228.27	319.57	97	387.15	542.01
18	73.35	102.69	58	232.23	325.13	98	391.14	547.59
19	77.32	108.25	59	236.21	330.69	99	395.11	553.15
20	81.29	113.81	60	240.18	336.26	100	399.07	558.70
21	85.26	119.37	61	244.16	341.83	101	403.04	564.26
22	89.24	124.93	62	248.13	347.38	102	407.03	569.85
23	93.21	130.49	63	252.10	352.94	103	411.01	575.41
24	97.18	136.05	64	256.07	358.50	104	414.96	580.95
25	101.15	141.62	65	260.05	364.07	105	418.93	586.51
26	105.13	147.18	66	264.02	369.62	106	422.92	592.09
27	109.10	152.74	67	267.99	375.19	107	426.89	597.64
28	113.07	158.30	68	271.96	380.74	108	430.87	603.21
29	117.04	163.86	69	275.94	386.31	109	434.83	608.76
30	121.01	169.42	70	279.91	391.87	110	438.80	614.32
31	124.99	174.98	71	283.89	397.44	111	442.79	619.91
32	128.96	180.54	72	287.85	403.00	112	446.76	625.46
33	132.93	186.11	73	291.83	408.56	113	450.74	631.03
34	136.90	191.66	74	295.79	414.10	114	454.69	636.57
35	140.88	197.23	75	299.77	419.68	115	458.66	642.13
36	144.85	202.79	76	303.74	425.23	116	462.64	647.70
37	148.82	208.35	77	307.71	430.79	117	466.60	653.24
38	152.79	213.91	78	311.68	436.35	118	470.57	658.79
39	156.76	219.47	79	315.65	441.91	119	474.55	664.37
40	160.74	225.04	80	319.63	447.48	120	478.54	669.99



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	482.50	675.51	148	589.78	825.69	175	697.04	975.85
122	486.48	681.07	149	593.75	831.25	176	700.95	981.33
123	490.43	686.60	150	597.73	836.82	177	704.96	986.94
124	494.43	692.20	151	601.65	842.31	178	708.98	992.57
125	498.40	697.76	152	605.65	847.91	179	712.91	998.08
126	502.38	703.33	153	609.59	853.43	180	716.86	1003.60
127	506.33	708.86	154	613.61	859.05	181	720.81	1009.14
128	510.29	714.40	155	617.57	864.60	182	724.87	1014.81
129	514.26	719.96	156	621.54	870.16	183	728.84	1020.37
130	518.24	725.54	157	625.52	875.73	184	732.81	1025.94
131	522.23	731.13	158	629.51	881.32	185	736.70	1031.38
132	526.19	736.67	159	633.44	886.82	186	740.70	1036.97
133	530.16	742.22	160	637.45	892.43	187	744.70	1042.58
134	534.14	747.79	161	641.40	897.96	188	748.71	1048.19
135	538.13	753.38	162	645.35	903.50	189	752.63	1053.68
136	542.08	758.91	163	649.32	909.05	190	756.65	1059.31
137	546.03	764.45	164	653.29	914.61	191	760.59	1064.82
138	550.06	770.08	165	657.27	920.18	192	764.53	1070.34
139	553.99	775.58	166	661.27	925.77	193	768.58	1076.01
140	557.98	781.17	167	665.27	931.38	194	772.54	1081.55
141	561.92	786.69	168	669.20	936.88	195	776.50	1087.10
142	565.94	792.31	169	673.22	942.51	196	780.47	1092.66
143	569.91	797.87	170	677.17	948.04	197	784.45	1098.23
144	573.88	803.44	171	681.13	953.58	198	788.44	1103.81
145	577.81	808.94	172	685.09	959.13	199	792.32	1109.25
146	581.81	814.54	173	689.06	964.69	200	796.32	1114.85
147	585.76	820.06	174	693.05	970.27			
						201- 1000 @	3.98 ต่อ กม.	5.57 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.98 บาท/ตัน

5.57 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.12	16.97	41	166.26	232.76	81	326.66	457.32
2	15.00	21.00	42	170.27	238.38	82	330.67	462.94
3	17.88	25.03	43	174.28	243.99	83	334.68	468.55
4	20.76	29.06	44	178.29	249.60	84	338.70	474.18
5	23.64	33.09	45	182.30	255.22	85	342.71	479.79
6	26.52	37.13	46	186.31	260.83	86	346.70	485.39
7	29.92	41.89	47	190.32	266.45	87	350.72	491.01
8	33.93	47.50	48	194.33	272.06	88	354.73	496.62
9	37.94	53.11	49	198.34	277.68	89	358.73	502.23
10	41.95	58.73	50	202.35	283.29	90	362.76	507.86
11	45.96	64.34	51	206.36	288.91	91	366.77	513.48
12	49.97	69.96	52	210.37	294.52	92	370.78	519.09
13	53.98	75.57	53	214.38	300.13	93	374.77	524.68
14	57.99	81.18	54	218.39	305.74	94	378.79	530.30
15	62.00	86.80	55	222.40	311.36	95	382.82	535.94
16	66.01	92.41	56	226.41	316.98	96	386.81	541.53
17	70.02	98.03	57	230.42	322.59	97	390.82	547.14
18	74.03	103.64	58	234.43	328.20	98	394.84	552.78
19	78.04	109.25	59	238.44	333.81	99	398.85	558.39
20	82.05	114.87	60	242.45	339.43	100	402.85	563.99
21	86.06	120.48	61	246.47	345.05	101	406.86	569.60
22	90.07	126.10	62	250.47	350.66	102	410.89	575.24
23	94.08	131.71	63	254.48	356.27	103	414.90	580.86
24	98.09	137.32	64	258.49	361.88	104	418.89	586.45
25	102.10	142.94	65	262.51	367.51	105	422.90	592.06
26	106.11	148.55	66	266.51	373.11	106	426.92	597.69
27	110.12	154.16	67	270.52	378.73	107	430.93	603.30
28	114.13	159.78	68	274.53	384.34	108	434.95	608.93
29	118.14	165.39	69	278.54	389.96	109	438.95	614.53
30	122.15	171.01	70	282.55	395.57	110	442.96	620.14
31	126.16	176.62	71	286.57	401.20	111	446.98	625.78
32	130.17	182.23	72	290.57	406.80	112	450.99	631.38
33	134.18	187.85	73	294.59	412.42	113	455.01	637.01
34	138.19	193.46	74	298.58	418.02	114	459.00	642.60
35	142.20	199.08	75	302.60	423.65	115	463.01	648.21
36	146.21	204.69	76	306.61	429.25	116	467.03	653.84
37	150.22	210.31	77	310.62	434.86	117	471.02	659.43
38	154.23	215.92	78	314.63	440.48	118	475.02	665.03
39	158.24	221.53	79	318.64	446.09	119	479.04	670.66
40	162.25	227.15	80	322.65	451.71	120	483.07	676.30



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	487.08	681.91	148	595.37	833.52	175	703.65	985.11
122	491.09	687.53	149	599.38	839.13	176	707.60	990.64
123	495.07	693.10	150	603.39	844.75	177	711.65	996.31
124	499.11	698.76	151	607.35	850.30	178	715.70	1001.98
125	503.12	704.37	152	611.39	855.95	179	719.68	1007.55
126	507.14	710.00	153	615.37	861.52	180	723.66	1013.12
127	511.13	715.58	154	619.43	867.20	181	727.65	1018.71
128	515.12	721.17	155	623.43	872.80	182	731.74	1024.44
129	519.13	726.78	156	627.44	878.41	183	735.75	1030.05
130	523.15	732.41	157	631.45	884.04	184	739.76	1035.67
131	527.18	738.06	158	635.48	889.68	185	743.69	1041.17
132	531.18	743.65	159	639.45	895.23	186	747.72	1046.81
133	535.18	749.26	160	643.50	900.90	187	751.76	1052.47
134	539.20	754.88	161	647.48	906.47	188	755.81	1058.13
135	543.23	760.52	162	651.47	912.06	189	759.77	1063.67
136	547.21	766.10	163	655.48	917.67	190	763.83	1069.36
137	551.21	771.69	164	659.49	923.28	191	767.80	1074.92
138	555.27	777.38	165	663.51	928.91	192	771.78	1080.49
139	559.24	782.93	166	667.54	934.55	193	775.87	1086.22
140	563.27	788.57	167	671.58	940.21	194	779.86	1091.81
141	567.25	794.15	168	675.55	945.76	195	783.87	1097.41
142	571.30	799.82	169	679.60	951.45	196	787.87	1103.02
143	575.31	805.43	170	683.59	957.03	197	791.89	1108.65
144	579.32	811.05	171	687.59	962.62	198	795.92	1114.28
145	583.29	816.61	172	691.59	968.22	199	799.84	1119.77
146	587.33	822.26	173	695.60	973.84	200	803.87	1125.42
147	591.31	827.84	174	699.62	979.47			
						201- 1000 @	4.02 ต่อ กม. @	5.63 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.02 บาท/ตัน

5.63 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.16	17.03	41	167.81	234.93	81	329.72	461.61
2	15.08	21.11	42	171.86	240.60	82	333.77	467.27
3	18.00	25.19	43	175.90	246.26	83	337.81	472.94
4	20.91	29.28	44	179.95	251.93	84	341.88	478.63
5	23.83	33.36	45	184.00	257.60	85	345.92	484.28
6	26.74	37.44	46	188.05	263.27	86	349.95	489.93
7	30.18	42.26	47	192.10	268.94	87	354.01	495.61
8	34.23	47.92	48	196.14	274.60	88	358.05	501.28
9	38.28	53.59	49	200.19	280.27	89	362.10	506.93
10	42.33	59.26	50	204.24	285.94	90	366.16	512.62
11	46.37	64.92	51	208.29	291.60	91	370.21	518.29
12	50.42	70.59	52	212.33	297.27	92	374.25	523.95
13	54.47	76.26	53	216.38	302.93	93	378.29	529.60
14	58.52	81.92	54	220.43	308.60	94	382.34	535.27
15	62.57	87.59	55	224.48	314.27	95	386.41	540.97
16	66.61	93.26	56	228.53	319.94	96	390.44	546.61
17	70.66	98.92	57	232.57	325.60	97	394.48	552.27
18	74.71	104.59	58	236.62	331.26	98	398.54	557.96
19	78.76	110.26	59	240.66	336.93	99	402.59	563.63
20	82.80	115.93	60	244.72	342.60	100	406.63	569.28
21	86.85	121.59	61	248.77	348.28	101	410.67	574.94
22	90.90	127.26	62	252.82	353.94	102	414.74	580.63
23	94.95	132.93	63	256.86	359.61	103	418.79	586.30
24	98.99	138.59	64	260.91	365.27	104	422.82	591.95
25	103.04	144.26	65	264.96	370.95	105	426.87	597.61
26	107.09	149.93	66	269.00	376.60	106	430.93	603.30
27	111.14	155.59	67	273.05	382.27	107	434.97	608.96
28	115.19	161.26	68	277.10	387.94	108	439.03	614.64
29	119.23	166.93	69	281.15	393.61	109	443.06	620.29
30	123.28	172.59	70	285.20	399.28	110	447.11	625.96
31	127.33	178.26	71	289.25	404.95	111	451.18	631.65
32	131.38	183.93	72	293.29	410.61	112	455.22	637.31
33	135.43	189.60	73	297.34	416.28	113	459.27	642.98
34	139.47	195.26	74	301.38	421.93	114	463.31	648.63
35	143.52	200.93	75	305.44	427.61	115	467.35	654.29
36	147.57	206.60	76	309.48	433.27	116	471.41	659.97
37	151.62	212.26	77	313.53	438.94	117	475.44	665.61
38	155.66	217.93	78	317.57	444.60	118	479.48	671.27
39	159.71	223.59	79	321.62	450.27	119	483.54	676.95
40	163.76	229.27	80	325.67	455.94	120	487.61	682.65



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบลุ่มทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	491.65	688.31	148	600.96	841.35	175	710.26	994.36
122	495.70	693.98	149	605.01	847.01	176	714.25	999.95
123	499.72	699.61	150	609.06	852.68	177	718.33	1005.67
124	503.80	705.32	151	613.06	858.28	178	722.43	1011.40
125	507.84	710.98	152	617.13	863.99	179	726.44	1017.02
126	511.90	716.66	153	621.15	869.61	180	730.46	1022.64
127	515.92	722.29	154	625.25	875.34	181	734.49	1028.28
128	519.96	727.94	155	629.28	881.00	182	738.62	1034.06
129	524.00	733.61	156	633.33	886.66	183	742.66	1039.73
130	528.06	739.29	157	637.39	892.34	184	746.71	1045.40
131	532.13	744.98	158	641.45	898.03	185	750.68	1050.95
132	536.16	750.63	159	645.46	903.64	186	754.75	1056.65
133	540.21	756.29	160	649.54	909.36	187	758.83	1062.36
134	544.26	761.97	161	653.56	914.99	188	762.91	1068.08
135	548.33	767.66	162	657.59	920.63	189	766.91	1073.67
136	552.35	773.29	163	661.63	926.29	190	771.01	1079.41
137	556.39	778.94	164	665.68	931.96	191	775.02	1085.02
138	560.49	784.68	165	669.74	937.64	192	779.03	1090.65
139	564.49	790.28	166	673.81	943.33	193	783.16	1096.43
140	568.56	795.98	167	677.89	949.04	194	787.19	1102.07
141	572.58	801.61	168	681.89	954.65	195	791.23	1107.73
142	576.67	807.33	169	685.99	960.38	196	795.28	1113.39
143	580.71	812.99	170	690.01	966.02	197	799.33	1119.07
144	584.76	818.67	171	694.05	971.66	198	803.40	1124.75
145	588.77	824.28	172	698.09	977.32	199	807.35	1130.30
146	592.84	829.98	173	702.14	982.99	200	811.43	1136.00
147	596.87	835.61	174	706.19	988.67			
						201- 1000 @	4.06 ต่อ กม.	5.68 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.06 บาท/ตัน

5.68 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.20	17.08	41	169.36	237.10	81	332.78	465.89
2	15.15	21.22	42	173.44	242.82	82	336.86	471.61
3	18.11	25.35	43	177.53	248.54	83	340.95	477.33
4	21.06	29.49	44	181.61	254.26	84	345.05	483.07
5	24.02	33.62	45	185.70	259.98	85	349.13	488.78
6	26.97	37.76	46	189.79	265.70	86	353.20	494.48
7	30.45	42.63	47	193.87	271.42	87	357.29	500.21
8	34.53	48.35	48	197.96	277.14	88	361.38	505.93
9	38.62	54.07	49	202.04	282.86	89	365.46	511.64
10	42.70	59.79	50	206.13	288.58	90	369.56	517.38
11	46.79	65.51	51	210.22	294.30	91	373.64	523.10
12	50.88	71.23	52	214.30	300.02	92	377.73	528.82
13	54.96	76.95	53	218.38	305.73	93	381.80	534.52
14	59.05	82.66	54	222.47	311.46	94	385.89	540.24
15	63.13	88.38	55	226.56	317.18	95	389.99	545.99
16	67.22	94.10	56	230.64	322.90	96	394.06	551.69
17	71.30	99.82	57	234.73	328.62	97	398.15	557.40
18	75.39	105.54	58	238.81	334.33	98	402.24	563.14
19	79.47	111.26	59	242.89	340.05	99	406.33	568.86
20	83.56	116.98	60	246.98	345.78	100	410.40	574.56
21	87.64	122.70	61	251.07	351.50	101	414.49	580.29
22	91.73	128.42	62	255.16	357.22	102	418.59	586.03
23	95.82	134.14	63	259.24	362.94	103	422.68	591.75
24	99.90	139.86	64	263.32	368.65	104	426.75	597.45
25	103.99	145.58	65	267.42	374.39	105	430.83	603.17
26	108.07	151.30	66	271.50	380.10	106	434.93	608.91
27	112.16	157.02	67	275.58	385.82	107	439.01	614.62
28	116.24	162.74	68	279.67	391.53	108	443.11	620.35
29	120.33	168.46	69	283.76	397.26	109	447.18	626.05
30	124.41	174.18	70	287.84	402.98	110	451.27	631.78
31	128.50	179.90	71	291.93	408.71	111	455.37	637.52
32	132.59	185.62	72	296.01	414.42	112	459.45	643.23
33	136.67	191.34	73	300.10	420.14	113	463.54	648.96
34	140.76	197.06	74	304.18	425.85	114	467.61	654.66
35	144.84	202.78	75	308.27	431.58	115	471.69	660.37
36	148.93	208.50	76	312.35	437.29	116	475.79	666.11
37	153.01	214.22	77	316.44	443.01	117	479.86	671.80
38	157.10	219.94	78	320.52	448.73	118	483.94	677.52
39	161.18	225.66	79	324.61	454.45	119	488.03	683.25
40	165.27	231.38	80	328.69	460.17	120	492.14	689.00





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	496.22	694.70	148	606.55	849.17	175	716.87	1003.62
122	500.31	700.43	149	610.63	854.89	176	720.90	1009.26
123	504.37	706.11	150	614.73	860.62	177	725.02	1015.03
124	508.48	711.87	151	618.76	866.27	178	729.15	1020.81
125	512.57	717.59	152	622.88	872.03	179	733.20	1026.48
126	516.66	723.32	153	626.93	877.70	180	737.26	1032.16
127	520.72	729.01	154	631.06	883.49	181	741.33	1037.86
128	524.79	734.71	155	635.14	889.19	182	745.49	1043.69
129	528.88	740.43	156	639.22	894.91	183	749.58	1049.41
130	532.97	746.16	157	643.32	900.64	184	753.67	1055.13
131	537.08	751.91	158	647.42	906.39	185	757.67	1060.74
132	541.15	757.61	159	651.46	912.05	186	761.78	1066.49
133	545.23	763.32	160	655.59	917.82	187	765.89	1072.25
134	549.32	769.05	161	659.65	923.50	188	770.01	1078.02
135	553.43	774.80	162	663.71	929.20	189	774.05	1083.66
136	557.49	780.48	163	667.79	934.91	190	778.19	1089.46
137	561.56	786.19	164	671.88	940.63	191	782.23	1095.13
138	565.70	791.98	165	675.97	946.36	192	786.29	1100.80
139	569.74	797.63	166	680.08	952.11	193	790.45	1106.63
140	573.84	803.38	167	684.19	957.87	194	794.52	1112.33
141	577.90	809.07	168	688.24	963.54	195	798.60	1118.04
142	582.03	814.84	169	692.37	969.32	196	802.68	1123.76
143	586.11	820.56	170	696.43	975.01	197	806.78	1129.49
144	590.20	826.28	171	700.51	980.71	198	810.88	1135.23
145	594.25	831.94	172	704.58	986.42	199	814.87	1140.82
146	598.36	837.70	173	708.67	992.14	200	818.99	1146.58
147	602.42	843.39	174	712.77	997.87			
						201- 1000 @	4.10 ต่อ กม.	5.73 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.10 บาท/ตัน

5.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.24	17.13	41	170.91	239.27	81	335.84	470.18
2	15.23	21.32	42	175.03	245.04	82	339.96	475.95
3	18.22	25.51	43	179.15	250.81	83	344.08	481.72
4	21.21	29.70	44	183.27	256.58	84	348.22	487.51
5	24.21	33.89	45	187.40	262.36	85	352.34	493.27
6	27.20	38.08	46	191.52	268.13	86	356.45	499.03
7	30.71	43.00	47	195.65	273.91	87	360.58	504.81
8	34.84	48.77	48	199.77	279.68	88	364.70	510.58
9	38.96	54.54	49	203.89	285.45	89	368.82	516.35
10	43.08	60.31	50	208.02	291.23	90	372.96	522.14
11	47.21	66.09	51	212.14	297.00	91	377.08	527.92
12	51.33	71.86	52	216.26	302.77	92	381.20	533.68
13	55.45	77.63	53	220.38	308.54	93	385.31	539.44
14	59.57	83.40	54	224.51	314.31	94	389.44	545.22
15	63.70	89.18	55	228.63	320.09	95	393.58	551.02
16	67.82	94.95	56	232.76	325.86	96	397.69	556.76
17	71.94	100.72	57	236.88	331.63	97	401.81	562.53
18	76.07	106.50	58	241.00	337.40	98	405.95	568.33
19	80.19	112.27	59	245.12	343.17	99	410.07	574.10
20	84.31	118.04	60	249.25	348.95	100	414.18	579.85
21	88.44	123.81	61	253.38	354.73	101	418.31	585.63
22	92.56	129.59	62	257.50	360.50	102	422.45	591.42
23	96.69	135.36	63	261.62	366.27	103	426.57	597.20
24	100.81	141.13	64	265.74	372.04	104	430.68	602.95
25	104.93	146.90	65	269.87	377.82	105	434.80	608.72
26	109.05	152.68	66	273.99	383.59	106	438.94	614.51
27	113.18	158.45	67	278.12	389.36	107	443.06	620.28
28	117.30	164.22	68	282.24	395.13	108	447.19	626.06
29	121.43	170.00	69	286.36	400.91	109	451.30	631.82
30	125.55	175.77	70	290.49	406.68	110	455.43	637.60
31	129.67	181.54	71	294.61	412.46	111	459.56	643.39
32	133.79	187.31	72	298.73	418.23	112	463.68	649.15
33	137.92	193.09	73	302.86	424.00	113	467.81	654.94
34	142.04	198.86	74	306.97	429.76	114	471.92	660.69
35	146.17	204.63	75	311.10	435.55	115	476.04	666.45
36	150.29	210.41	76	315.22	441.31	116	480.17	672.24
37	154.41	216.18	77	319.34	447.08	117	484.28	677.99
38	158.53	221.95	78	323.47	452.85	118	488.40	683.76
39	162.66	227.72	79	327.59	458.63	119	492.52	689.54
40	166.78	233.50	80	331.72	464.40	120	496.64	695.34



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	500.79	701.10	148	612.14	857.00	175	723.48	1012.88
122	504.92	706.88	149	616.26	862.77	176	727.55	1018.57
123	509.01	712.62	150	620.39	868.55	177	731.71	1024.39
124	513.17	718.43	151	624.47	874.26	178	735.88	1030.23
125	517.29	724.20	152	628.62	880.06	179	739.96	1035.95
126	521.42	729.99	153	632.71	885.80	180	744.06	1041.68
127	525.52	735.73	154	636.88	891.63	181	748.16	1047.43
128	529.63	741.48	155	640.99	897.39	182	752.37	1053.32
129	533.75	747.25	156	645.12	903.16	183	756.49	1059.08
130	537.88	753.04	157	649.25	908.95	184	760.62	1064.86
131	542.03	758.84	158	653.39	914.75	185	764.66	1070.52
132	546.14	764.59	159	657.47	920.46	186	768.80	1076.32
133	550.26	770.36	160	661.63	926.28	187	772.95	1082.14
134	554.39	776.14	161	665.73	932.02	188	777.12	1087.96
135	558.53	781.94	162	669.83	937.77	189	781.19	1093.66
136	562.63	787.68	163	673.95	943.53	190	785.36	1099.51
137	566.74	793.43	164	678.07	949.30	191	789.45	1105.23
138	570.91	799.28	165	682.21	955.09	192	793.54	1110.96
139	574.99	804.99	166	686.35	960.89	193	797.74	1116.84
140	579.13	810.79	167	690.50	966.71	194	801.85	1122.59
141	583.23	816.52	168	694.59	972.42	195	805.97	1128.35
142	587.40	822.35	169	698.76	978.26	196	810.09	1134.12
143	591.51	828.12	170	702.86	984.00	197	814.22	1139.90
144	595.64	833.90	171	706.97	989.75	198	818.36	1145.70
145	599.72	839.61	172	711.08	995.51	199	822.39	1151.34
146	603.87	845.42	173	715.21	1001.29	200	826.54	1157.16
147	607.97	851.16	174	719.34	1007.08			
201- 1000 @	4.13 ต่อ กม.	5.79 ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.13 บาท/ตัน

5.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.28	17.19	41	172.46	241.44	81	338.90	474.46
2	15.31	21.43	42	176.62	247.26	82	343.06	480.28
3	18.34	25.67	43	180.78	253.09	83	347.22	486.11
4	21.36	29.91	44	184.94	258.91	84	351.40	491.95
5	24.39	34.15	45	189.10	264.74	85	355.55	497.77
6	27.42	38.39	46	193.26	270.57	86	359.70	503.58
7	30.98	43.37	47	197.42	276.39	87	363.87	509.41
8	35.14	49.19	48	201.58	282.22	88	368.03	515.24
9	39.30	55.02	49	205.75	288.04	89	372.18	521.06
10	43.46	60.84	50	209.91	293.87	90	376.36	526.90
11	47.62	66.67	51	214.07	299.70	91	380.52	532.73
12	51.78	72.49	52	218.23	305.52	92	384.68	538.55
13	55.94	78.32	53	222.39	311.34	93	388.83	544.36
14	60.10	84.15	54	226.55	317.17	94	392.99	550.19
15	64.27	89.97	55	230.71	323.00	95	397.17	556.04
16	68.43	95.80	56	234.87	328.82	96	401.32	561.84
17	72.59	101.62	57	239.03	334.65	97	405.47	567.66
18	76.75	107.45	58	243.19	340.47	98	409.65	573.51
19	80.91	113.27	59	247.35	346.29	99	413.81	579.33
20	85.07	119.10	60	251.52	352.12	100	417.96	585.14
21	89.23	124.92	61	255.68	357.96	101	422.12	590.97
22	93.39	130.75	62	259.84	363.78	102	426.30	596.82
23	97.55	136.58	63	264.00	369.60	103	430.46	602.65
24	101.71	142.40	64	268.16	375.42	104	434.61	608.45
25	105.88	148.23	65	272.33	381.26	105	438.77	614.27
26	110.04	154.05	66	276.48	387.08	106	442.94	620.12
27	114.20	159.88	67	280.65	392.91	107	447.10	625.94
28	118.36	165.70	68	284.81	398.73	108	451.27	631.77
29	122.52	171.53	69	288.97	404.56	109	455.42	637.58
30	126.68	177.35	70	293.13	410.38	110	459.58	643.41
31	130.84	183.18	71	297.30	416.22	111	463.76	649.26
32	135.00	189.00	72	301.45	422.04	112	467.91	655.08
33	139.17	194.83	73	305.62	427.86	113	472.08	660.91
34	143.33	200.66	74	309.77	433.67	114	476.23	666.72
35	147.49	206.48	75	313.94	439.51	115	480.38	672.54
36	151.65	212.31	76	318.09	445.33	116	484.55	678.38
37	155.81	218.13	77	322.25	451.15	117	488.70	684.18
38	159.97	223.96	78	326.41	456.98	118	492.85	690.00
39	164.13	229.78	79	330.58	462.81	119	497.02	695.83
40	168.30	235.61	80	334.74	468.63	120	501.21	701.69



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	505.36	707.50	148	617.73	864.83	175	730.09	1022.13
122	509.53	713.34	149	621.89	870.65	176	734.20	1027.87
123	513.66	719.12	150	626.06	876.48	177	738.39	1033.75
124	517.85	724.99	151	630.17	882.24	178	742.60	1039.64
125	522.01	730.81	152	634.36	888.10	179	746.73	1045.42
126	526.18	736.65	153	638.49	893.89	180	750.86	1051.20
127	530.32	742.44	154	642.70	899.78	181	755.00	1057.00
128	534.47	748.25	155	646.85	905.59	182	759.24	1062.94
129	538.62	754.07	156	651.01	911.41	183	763.40	1068.76
130	542.80	759.91	157	655.18	917.25	184	767.57	1074.60
131	546.98	765.77	158	659.36	923.10	185	771.65	1080.30
132	551.12	771.57	159	663.48	928.87	186	775.83	1086.16
133	555.28	777.39	160	667.67	934.74	187	780.02	1092.03
134	559.45	783.23	161	671.81	940.53	188	784.22	1097.91
135	563.63	789.08	162	675.95	946.34	189	788.33	1103.66
136	567.76	794.87	163	680.11	952.15	190	792.54	1109.56
137	571.91	800.68	164	684.27	957.98	191	796.66	1115.33
138	576.13	806.58	165	688.44	963.82	192	800.79	1121.11
139	580.24	812.34	166	692.62	969.67	193	805.04	1127.05
140	584.42	818.19	167	696.81	975.54	194	809.18	1132.85
141	588.56	823.98	168	700.93	981.31	195	813.33	1138.67
142	592.76	829.86	169	705.14	987.20	196	817.49	1144.49
143	596.92	835.68	170	709.28	992.99	197	821.66	1150.32
144	601.08	841.52	171	713.43	998.80	198	825.84	1156.17
145	605.20	847.28	172	717.58	1004.61	199	829.91	1161.87
146	609.39	853.14	173	721.74	1010.44	200	834.10	1167.74
147	613.53	858.94	174	725.91	1016.28			
						201- 1000	4.17 ต่อ กม.	5.84 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.17 บาท/ตัน

5.84 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.31	17.24	41	174.00	243.61	81	341.96	478.74
2	15.38	21.53	42	178.20	249.48	82	346.16	484.62
3	18.45	25.83	43	182.40	255.36	83	350.35	490.50
4	21.52	30.12	44	186.60	261.24	84	354.57	496.40
5	24.58	34.42	45	190.80	267.12	85	358.76	502.27
6	27.65	38.71	46	195.00	273.00	86	362.95	508.13
7	31.24	43.74	47	199.20	278.88	87	367.15	514.01
8	35.44	49.62	48	203.40	284.76	88	371.35	519.89
9	39.64	55.49	49	207.60	290.64	89	375.55	525.76
10	43.84	61.37	50	211.80	296.52	90	379.76	531.66
11	48.04	67.25	51	216.00	302.39	91	383.96	537.54
12	52.24	73.13	52	220.19	308.27	92	388.15	543.42
13	56.43	79.01	53	224.39	314.14	93	392.34	549.28
14	60.63	84.89	54	228.59	320.02	94	396.54	555.16
15	64.83	90.76	55	232.79	325.91	95	400.76	561.06
16	69.03	96.64	56	236.99	331.79	96	404.94	566.92
17	73.23	102.52	57	241.19	337.66	97	409.14	572.79
18	77.43	108.40	58	245.38	343.53	98	413.35	578.69
19	81.63	114.28	59	249.58	349.41	99	417.55	584.57
20	85.83	120.16	60	253.78	355.30	100	421.74	590.43
21	90.02	126.03	61	257.99	361.18	101	425.94	596.31
22	94.22	131.91	62	262.18	367.06	102	430.15	602.21
23	98.42	137.79	63	266.38	372.93	103	434.35	608.09
24	102.62	143.67	64	270.58	378.81	104	438.54	613.95
25	106.82	149.55	65	274.78	384.70	105	442.73	619.83
26	111.02	155.43	66	278.98	390.57	106	446.95	625.72
27	115.22	161.30	67	283.18	396.45	107	451.14	631.60
28	119.42	167.18	68	287.37	402.32	108	455.35	637.49
29	123.62	173.06	69	291.58	408.21	109	459.54	643.35
30	127.81	178.94	70	295.78	414.09	110	463.74	649.23
31	132.01	184.82	71	299.98	419.97	111	467.95	655.13
32	136.21	190.70	72	304.17	425.84	112	472.14	661.00
33	140.41	196.58	73	308.37	431.72	113	476.35	666.89
34	144.61	202.45	74	312.56	437.59	114	480.53	672.75
35	148.81	208.33	75	316.77	443.48	115	484.73	678.62
36	153.01	214.21	76	320.97	449.35	116	488.94	684.51
37	157.21	220.09	77	325.16	455.23	117	493.12	690.37
38	161.41	225.97	78	329.36	461.10	118	497.31	696.24
39	165.60	231.85	79	333.56	466.98	119	501.52	702.13
40	169.81	237.73	80	337.76	472.86	120	505.74	708.04



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	509.93	713.90	148	623.33	872.66	175	736.70	1031.39
122	514.13	719.79	149	627.52	878.53	176	740.84	1037.18
123	518.31	725.63	150	631.73	884.42	177	745.08	1043.11
124	522.54	731.55	151	635.88	890.23	178	749.32	1049.05
125	526.73	737.42	152	640.10	896.14	179	753.49	1054.88
126	530.94	743.32	153	644.27	901.98	180	757.66	1060.72
127	535.12	749.16	154	648.52	907.92	181	761.84	1066.57
128	539.30	755.02	155	652.70	913.79	182	766.12	1072.57
129	543.50	760.90	156	656.90	919.66	183	770.32	1078.44
130	547.71	766.79	157	661.11	925.55	184	774.52	1084.33
131	551.93	772.70	158	665.33	931.46	185	778.64	1090.09
132	556.11	778.55	159	669.48	937.28	186	782.86	1096.00
133	560.30	784.43	160	673.72	943.21	187	787.08	1101.92
134	564.51	790.31	161	677.89	949.05	188	791.32	1107.85
135	568.73	796.22	162	682.07	954.90	189	795.47	1113.65
136	572.90	802.06	163	686.27	960.77	190	799.72	1119.61
137	577.09	807.92	164	690.47	966.65	191	803.88	1125.43
138	581.34	813.87	165	694.67	972.54	192	808.05	1131.27
139	585.49	819.69	166	698.89	978.45	193	812.33	1137.26
140	589.71	825.59	167	703.12	984.37	194	816.51	1143.11
141	593.88	831.44	168	707.28	990.19	195	820.70	1148.98
142	598.12	837.37	169	711.53	996.14	196	824.90	1154.86
143	602.32	843.25	170	715.70	1001.98	197	829.10	1160.74
144	606.52	849.13	171	719.89	1007.84	198	833.32	1166.64
145	610.68	854.95	172	724.08	1013.71	199	837.42	1172.39
146	614.90	860.87	173	728.28	1019.59	200	841.65	1178.31
147	619.08	866.71	174	732.49	1025.48			
						201- 1000 @	4.21 ต่อ กม.	5.89 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.21 บาท/ตัน

5.89 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.35	17.29	41	175.55	245.78	81	345.02	483.03
2	15.46	21.64	42	179.79	251.70	82	349.26	488.96
3	18.56	25.99	43	184.02	257.63	83	353.49	494.89
4	21.67	30.33	44	188.26	263.56	84	357.74	500.84
5	24.77	34.68	45	192.50	269.50	85	361.97	506.76
6	27.88	39.03	46	196.74	275.43	86	366.20	512.68
7	31.51	44.11	47	200.98	281.37	87	370.44	518.61
8	35.74	50.04	48	205.21	287.30	88	374.68	524.55
9	39.98	55.97	49	209.45	293.23	89	378.91	530.47
10	44.22	61.90	50	213.69	299.16	90	383.16	536.42
11	48.45	67.83	51	217.92	305.09	91	387.40	542.35
12	52.69	73.76	52	222.15	311.02	92	391.63	548.28
13	56.93	79.70	53	226.39	316.95	93	395.85	554.19
14	61.16	85.63	54	230.63	322.88	94	400.09	560.13
15	65.40	91.56	55	234.87	328.81	95	404.35	566.09
16	69.64	97.49	56	239.11	334.75	96	408.57	572.00
17	73.87	103.42	57	243.34	340.68	97	412.80	577.92
18	78.11	109.35	58	247.57	346.60	98	417.05	583.87
19	82.34	115.28	59	251.81	352.53	99	421.29	589.81
20	86.58	121.21	60	256.05	358.47	100	425.51	595.72
21	90.82	127.14	61	260.29	364.41	101	429.75	601.65
22	95.06	133.08	62	264.53	370.34	102	434.01	607.61
23	99.29	139.01	63	268.76	376.27	103	438.24	613.54
24	103.53	144.94	64	273.00	382.19	104	442.47	619.45
25	107.76	150.87	65	277.24	388.14	105	446.70	625.38
26	112.00	156.80	66	281.47	394.06	106	450.95	631.33
27	116.24	162.73	67	285.71	399.99	107	455.18	637.26
28	120.48	168.67	68	289.94	405.92	108	459.43	643.20
29	124.71	174.60	69	294.18	411.86	109	463.65	649.11
30	128.95	180.53	70	298.42	417.79	110	467.89	655.05
31	133.19	186.46	71	302.66	423.73	111	472.14	661.00
32	137.42	192.39	72	306.89	429.65	112	476.38	666.93
33	141.66	198.32	73	311.13	435.58	113	480.62	672.87
34	145.89	204.25	74	315.36	441.50	114	484.84	678.78
35	150.13	210.19	75	319.60	447.45	115	489.07	684.70
36	154.37	216.12	76	323.84	453.37	116	493.32	690.65
37	158.61	222.05	77	328.07	459.30	117	497.54	696.55
38	162.84	227.98	78	332.31	465.23	118	501.77	702.48
39	167.08	233.91	79	336.54	471.16	119	506.02	708.42
40	171.32	239.84	80	340.78	477.09	120	510.27	714.38





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	514.50	720.30	148	628.92	880.48	175	743.32	1040.64
122	518.74	726.24	149	633.15	886.41	176	747.49	1046.49
123	522.95	732.14	150	637.39	892.35	177	751.77	1052.47
124	527.22	738.11	151	641.58	898.21	178	756.05	1058.47
125	531.45	744.04	152	645.84	904.18	179	760.25	1064.35
126	535.70	749.98	153	650.05	910.07	180	764.46	1070.24
127	539.91	755.88	154	654.33	916.07	181	768.68	1076.15
128	544.14	761.79	155	658.56	921.98	182	772.99	1082.19
129	548.37	767.72	156	662.80	927.91	183	777.23	1088.12
130	552.62	773.66	157	667.04	933.86	184	781.47	1094.06
131	556.88	779.63	158	671.30	939.81	185	785.62	1099.87
132	561.10	785.54	159	675.49	945.69	186	789.88	1105.83
133	565.33	791.46	160	679.76	951.67	187	794.15	1111.81
134	569.57	797.40	161	683.97	957.56	188	798.42	1117.79
135	573.83	803.36	162	688.19	963.47	189	802.61	1123.65
136	578.04	809.26	163	692.42	969.39	190	806.90	1129.66
137	582.26	815.17	164	696.66	975.33	191	811.10	1135.53
138	586.55	821.17	165	700.91	981.27	192	815.30	1141.42
139	590.74	827.04	166	705.16	987.23	193	819.62	1147.46
140	595.00	833.00	167	709.43	993.20	194	823.84	1153.37
141	599.21	838.89	168	713.63	999.08	195	828.07	1159.29
142	603.49	844.88	169	717.91	1005.08	196	832.30	1165.22
143	607.72	850.81	170	722.12	1010.97	197	836.54	1171.16
144	611.96	856.75	171	726.35	1016.88	198	840.80	1177.11
145	616.16	862.62	172	730.57	1022.80	199	844.94	1182.92
146	620.42	868.59	173	734.81	1028.74	200	849.21	1188.89
147	624.63	874.49	174	739.06	1034.68	201- 1000 @	4.25 ต่อ กม. ต่อ กม.	5.94 ต่อ กม. ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

4.25 บาท/ตัน

5.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.39	17.34	41	177.10	247.94	81	348.08	487.31
2	15.53	21.74	42	181.38	253.93	82	352.35	493.30
3	18.68	26.15	43	185.65	259.91	83	356.63	499.28
4	21.82	30.55	44	189.92	265.89	84	360.92	505.28
5	24.96	34.95	45	194.20	271.88	85	365.18	511.26
6	28.10	39.35	46	198.48	277.87	86	369.45	517.22
7	31.77	44.48	47	202.75	283.85	87	373.73	523.22
8	36.04	50.46	48	207.02	289.83	88	378.00	529.20
9	40.32	56.45	49	211.30	295.82	89	382.27	535.18
10	44.59	62.43	50	215.57	301.80	90	386.56	541.18
11	48.87	68.41	51	219.85	307.79	91	390.83	547.17
12	53.14	74.40	52	224.12	313.77	92	395.10	553.15
13	57.42	80.38	53	228.39	319.75	93	399.37	559.11
14	61.69	86.37	54	232.67	325.74	94	403.64	565.10
15	65.97	92.35	55	236.95	331.72	95	407.94	571.11
16	70.24	98.34	56	241.22	337.71	96	412.20	577.07
17	74.51	104.32	57	245.49	343.69	97	416.47	583.05
18	78.79	110.30	58	249.76	349.67	98	420.76	589.06
19	83.06	116.29	59	254.04	355.65	99	425.03	595.04
20	87.34	122.27	60	258.32	361.64	100	429.29	601.01
21	91.61	128.26	61	262.60	367.64	101	433.57	607.00
22	95.89	134.24	62	266.87	373.62	102	437.86	613.00
23	100.16	140.23	63	271.14	379.60	103	442.14	618.99
24	104.43	146.21	64	275.41	385.58	104	446.39	624.95
25	108.71	152.19	65	279.70	391.57	105	450.67	630.93
26	112.98	158.18	66	283.96	397.55	106	454.96	636.94
27	117.26	164.16	67	288.24	403.54	107	459.22	642.91
28	121.53	170.15	68	292.51	409.52	108	463.51	648.91
29	125.81	176.13	69	296.79	415.51	109	467.77	654.88
30	130.08	182.11	70	301.06	421.49	110	472.05	660.87
31	134.36	188.10	71	305.34	427.48	111	476.34	666.87
32	138.63	194.08	72	309.61	433.46	112	480.61	672.85
33	142.91	200.07	73	313.89	439.45	113	484.89	678.84
34	147.18	206.05	74	318.15	445.41	114	489.15	684.80
35	151.46	212.04	75	322.44	451.41	115	493.42	690.78
36	155.73	218.02	76	326.71	457.39	116	497.70	696.78
37	160.00	224.00	77	330.98	463.37	117	501.96	702.74
38	164.28	229.99	78	335.25	469.36	118	506.23	708.71
39	168.55	235.97	79	339.53	475.34	119	510.51	714.72
40	172.83	241.96	80	343.80	481.33	120	514.81	720.73



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	519.07	726.70	148	634.51	888.31	175	749.93	1049.90
122	523.35	732.69	149	638.78	894.29	176	754.14	1055.80
123	527.60	738.64	150	643.06	900.28	177	758.45	1061.83
124	531.90	744.67	151	647.29	906.20	178	762.77	1067.88
125	536.18	750.65	152	651.59	912.22	179	767.01	1073.82
126	540.46	756.64	153	655.83	918.16	180	771.26	1079.76
127	544.71	762.59	154	660.15	924.21	181	775.51	1085.72
128	548.97	768.56	155	664.42	930.18	182	779.87	1091.82
129	553.24	774.54	156	668.69	936.17	183	784.14	1097.80
130	557.53	780.54	157	672.97	942.16	184	788.42	1103.79
131	561.83	786.56	158	677.26	948.17	185	792.61	1109.66
132	566.08	792.52	159	681.50	954.09	186	796.91	1115.67
133	570.35	798.49	160	685.81	960.13	187	801.21	1121.70
134	574.63	804.49	161	690.06	966.08	188	805.53	1127.74
135	578.93	810.50	162	694.31	972.04	189	809.75	1133.64
136	583.18	816.45	163	698.58	978.01	190	814.08	1139.71
137	587.44	822.41	164	702.86	984.00	191	818.31	1145.64
138	591.77	828.47	165	707.14	990.00	192	822.55	1151.58
139	595.99	834.39	166	711.44	996.01	193	826.91	1157.67
140	600.29	840.40	167	715.74	1002.04	194	831.17	1163.63
141	604.54	846.35	168	719.97	1007.96	195	835.43	1169.61
142	608.85	852.39	169	724.30	1014.01	196	839.71	1175.59
143	613.12	858.37	170	728.55	1019.96	197	843.99	1181.58
144	617.40	864.36	171	732.81	1025.93	198	848.28	1187.59
145	621.63	870.29	172	737.07	1031.90	199	852.46	1193.44
146	625.94	876.31	173	741.35	1037.89	200	856.76	1199.47
147	630.19	882.26	174	745.63	1043.89	201- 1000 @	4.28 ต่อ กม. @	6.00 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.28 บาท/ตัน

6.00 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	12.43	17.40	41	178.65	250.11	81	351.14	491.60
2	15.61	21.85	42	182.96	256.15	82	355.45	497.63
3	18.79	26.30	43	187.27	262.18	83	359.76	503.67
4	21.97	30.76	44	191.58	268.22	84	364.09	509.73
5	25.15	35.21	45	195.90	274.26	85	368.39	515.75
6	28.33	39.66	46	200.21	280.30	86	372.70	521.77
7	32.03	44.85	47	204.53	286.34	87	377.01	527.82
8	36.35	50.88	48	208.84	292.37	88	381.33	533.86
9	40.66	56.92	49	213.15	298.41	89	385.63	539.88
10	44.97	62.96	50	217.46	304.45	90	389.96	545.94
11	49.28	69.00	51	221.78	310.49	91	394.27	551.98
12	53.60	75.03	52	226.08	316.52	92	398.58	558.01
13	57.91	81.07	53	230.40	322.55	93	402.88	564.03
14	62.22	87.11	54	234.71	328.59	94	407.20	570.07
15	66.53	93.14	55	239.02	334.63	95	411.53	576.14
16	70.84	99.18	56	243.34	340.67	96	415.82	582.15
17	75.16	105.22	57	247.65	346.71	97	420.13	588.19
18	79.47	111.26	58	251.95	352.74	98	424.46	594.24
19	83.78	117.29	59	256.27	358.77	99	428.77	600.28
20	88.09	123.33	60	260.58	364.82	100	433.07	606.30
21	92.40	129.37	61	264.90	370.86	101	437.38	612.34
22	96.72	135.40	62	269.21	376.90	102	441.71	618.40
23	101.03	141.44	63	273.52	382.93	103	446.03	624.44
24	105.34	147.48	64	277.83	388.96	104	450.32	630.45
25	109.65	153.52	65	282.15	395.01	105	454.63	636.49
26	113.97	159.55	66	286.46	401.04	106	458.96	642.54
27	118.28	165.59	67	290.77	407.08	107	463.27	648.57
28	122.59	171.63	68	295.08	413.11	108	467.59	654.62
29	126.90	177.66	69	299.40	419.16	109	471.89	660.64
30	131.21	183.70	70	303.71	425.19	110	476.20	666.68
31	135.53	189.74	71	308.03	431.24	111	480.53	672.74
32	139.84	195.77	72	312.33	437.27	112	484.84	678.77
33	144.15	201.81	73	316.65	443.31	113	489.16	684.82
34	148.46	207.85	74	320.95	449.33	114	493.45	690.83
35	152.78	213.89	75	325.27	455.38	115	497.76	696.87
36	157.09	219.93	76	329.58	461.41	116	502.08	702.92
37	161.40	225.96	77	333.89	467.44	117	506.38	708.93
38	165.71	232.00	78	338.20	473.48	118	510.69	714.96
39	170.02	238.03	79	342.51	479.52	119	515.01	721.01
40	174.34	244.08	80	346.83	485.56	120	519.34	727.08



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ลีวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	523.64	733.10	148	640.10	896.14	175	756.54	1059.15	
122	527.96	739.15	149	644.41	902.17	176	760.79	1065.11	
123	532.25	745.15	150	648.73	908.22	177	765.14	1071.20	
124	536.59	751.22	151	652.99	914.19	178	769.50	1077.30	
125	540.90	757.26	152	657.33	920.26	179	773.77	1083.28	
126	545.22	763.31	153	661.61	926.26	180	778.06	1089.28	
127	549.51	769.31	154	665.97	932.36	181	782.35	1095.29	
128	553.81	775.33	155	670.27	938.38	182	786.75	1101.44	
129	558.12	781.37	156	674.58	944.42	183	791.06	1107.48	
130	562.44	787.42	157	678.90	950.46	184	795.37	1113.52	
131	566.77	793.48	158	683.23	956.53	185	799.60	1119.44	
132	571.07	799.50	159	687.50	962.50	186	803.94	1125.51	
133	575.38	805.53	160	691.85	968.59	187	808.28	1131.59	
134	579.70	811.57	161	696.14	974.59	188	812.63	1137.68	
135	584.03	817.64	162	700.43	980.61	189	816.89	1143.64	
136	588.32	823.64	163	704.74	986.63	190	821.25	1149.75	
137	592.61	829.66	164	709.05	992.67	191	825.53	1155.74	
138	596.98	835.77	165	713.37	998.72	192	829.81	1161.73	
139	601.25	841.74	166	717.71	1004.79	193	834.20	1167.88	
140	605.58	847.81	167	722.05	1010.87	194	838.50	1173.89	
141	609.86	853.81	168	726.32	1016.85	195	842.80	1179.92	
142	614.22	859.91	169	730.68	1022.95	196	847.11	1185.95	
143	618.53	865.94	170	734.97	1028.96	197	851.43	1192.00	
144	622.84	871.98	171	739.27	1034.97	198	855.76	1198.06	
145	627.11	877.96	172	743.57	1041.00	199	859.98	1203.97	
146	631.45	884.03	173	747.88	1047.04	200	864.32	1210.05	
147	635.74	890.04	174	752.21	1053.09	201- 1000	4.32 ต่อ กม.	6.05 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.32 บาท/ตัน

6.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)  
สำหรับน้ำมันดีเซลราคา 25.00 – 69.99

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.20	8.68	41	81.35	113.88	81	159.82	223.75
2	7.66	10.73	42	83.31	116.63	82	161.71	226.39
3	9.13	12.78	43	85.26	119.36	83	163.69	229.16
4	10.59	14.83	44	87.23	122.12	84	165.68	231.95
5	12.06	16.88	45	89.18	124.85	85	167.67	234.74
6	13.52	18.93	46	91.15	127.61	86	169.59	237.42
7	14.99	20.98	47	93.10	130.34	87	171.51	240.11
8	16.63	23.28	48	95.07	133.09	88	173.53	242.94
9	18.59	26.03	49	97.01	135.82	89	175.46	245.65
10	20.55	28.77	50	98.97	138.56	90	177.40	248.36
11	22.51	31.52	51	100.95	141.33	91	179.45	251.23
12	24.47	34.26	52	102.90	144.06	92	181.40	253.96
13	26.43	37.01	53	104.86	146.80	93	183.36	256.71
14	28.39	39.75	54	106.83	149.57	94	185.33	259.46
15	30.35	42.50	55	108.78	152.29	95	187.19	262.06
16	32.32	45.24	56	110.74	155.03	96	189.17	264.83
17	34.28	47.99	57	112.71	157.79	97	191.15	267.61
18	36.23	50.73	58	114.69	160.56	98	193.15	270.41
19	38.20	53.48	59	116.64	163.29	99	195.15	273.21
20	40.16	56.22	60	118.59	166.03	100	197.03	275.85
21	42.12	58.96	61	120.56	168.79	101	199.05	278.67
22	44.08	61.72	62	122.54	171.56	102	200.94	281.32
23	46.04	64.45	63	124.48	174.27	103	202.97	284.16
24	48.00	67.20	64	126.43	177.00	104	204.88	286.83
25	49.97	69.95	65	128.39	179.74	105	206.93	289.70
26	51.92	72.69	66	130.35	182.50	106	208.84	292.37
27	53.89	75.44	67	132.33	185.26	107	210.76	295.06
28	55.85	78.19	68	134.26	187.96	108	212.68	297.75
29	57.80	80.92	69	136.26	190.76	109	214.76	300.66
30	59.77	83.68	70	138.20	193.48	110	216.69	303.37
31	61.72	86.41	71	140.16	196.22	111	218.63	306.09
32	63.69	89.17	72	142.12	198.97	112	220.58	308.81
33	65.65	91.91	73	144.09	201.73	113	222.53	311.54
34	67.62	94.66	74	146.07	204.50	114	224.49	314.28
35	69.57	97.39	75	147.99	207.19	115	226.45	317.03
36	71.53	100.15	76	149.99	209.99	116	228.42	319.78
37	73.50	102.90	77	151.93	212.70	117	230.39	322.55
38	75.46	105.65	78	153.87	215.41	118	232.37	325.32
39	77.42	108.39	79	155.89	218.25	119	234.36	328.09
40	79.38	111.13	80	157.85	220.99	120	236.35	330.89



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	238.16	333.43	148	291.17	407.64	175	344.26	481.96
122	240.16	336.23	149	293.07	410.30	176	346.27	484.78
123	242.17	339.04	150	295.26	413.37	177	348.29	487.61
124	244.19	341.86	151	297.18	416.05	178	349.92	489.89
125	246.01	344.42	152	299.10	418.74	179	351.95	492.73
126	248.04	347.26	153	301.02	421.43	180	353.98	495.57
127	250.08	350.11	154	302.95	424.12	181	356.02	498.42
128	251.91	352.68	155	304.87	426.82	182	358.06	501.28
129	253.96	355.54	156	306.81	429.53	183	360.11	504.15
130	256.01	358.42	157	308.74	432.24	184	361.74	506.43
131	257.86	361.00	158	310.99	435.39	185	363.79	509.30
132	259.92	363.89	159	312.94	438.11	186	365.85	512.19
133	261.77	366.48	160	314.89	440.84	187	367.91	515.08
134	263.85	369.40	161	316.84	443.58	188	369.54	517.36
135	265.71	372.00	162	318.80	446.32	189	371.61	520.26
136	267.57	374.60	163	320.76	449.07	190	373.69	523.17
137	269.67	377.54	164	322.73	451.82	191	375.78	526.09
138	271.54	380.16	165	324.70	454.58	192	377.41	528.37
139	273.65	383.11	166	326.67	457.34	193	379.50	531.30
140	275.53	385.74	167	328.65	460.11	194	381.59	534.23
141	277.41	388.37	168	330.63	462.89	195	383.70	537.18
142	279.54	391.35	169	332.26	465.17	196	385.33	539.46
143	281.42	393.99	170	334.25	467.95	197	387.44	542.41
144	283.31	396.64	171	336.24	470.74	198	389.56	545.38
145	285.47	399.66	172	338.24	473.53	199	391.19	547.66
146	287.37	402.31	173	340.24	476.34	200	393.31	550.63
147	289.27	404.97	174	342.25	479.14			
201- 1000 @	1.97 ต่อ กม.	2.75 ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.97 บาท/ตัน

2.75 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร






ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	6.23	8.73	41	82.84	115.97	81	162.77	227.87
2	7.73	10.83	42	84.84	118.77	82	164.69	230.57
3	9.24	12.93	43	86.83	121.56	83	166.71	233.39
4	10.74	15.03	44	88.83	124.36	84	168.73	236.23
5	12.24	17.14	45	90.82	127.15	85	170.77	239.08
6	13.74	19.24	46	92.82	129.95	86	172.72	241.80
7	15.24	21.34	47	94.81	132.74	87	174.67	244.54
8	16.92	23.69	48	96.81	135.54	88	176.73	247.42
9	18.92	26.49	49	98.80	138.32	89	178.70	250.18
10	20.92	29.28	50	100.79	141.11	90	180.67	252.94
11	22.91	32.08	51	102.80	143.93	91	182.76	255.87
12	24.91	34.87	52	104.79	146.71	92	184.75	258.65
13	26.91	37.67	53	106.79	149.50	93	186.75	261.45
14	28.90	40.47	54	108.80	152.32	94	188.75	264.25
15	30.90	43.26	55	110.78	155.09	95	190.65	266.90
16	32.90	46.06	56	112.78	157.89	96	192.66	269.73
17	34.89	48.85	57	114.78	160.69	97	194.68	272.56
18	36.89	51.65	58	116.80	163.52	98	196.71	275.40
19	38.89	54.45	59	118.78	166.30	99	198.75	278.26
20	40.89	57.24	60	120.78	169.09	100	200.67	280.94
21	42.88	60.03	61	122.78	171.90	101	202.73	283.82
22	44.88	62.84	62	124.80	174.72	102	204.66	286.52
23	46.88	65.63	63	126.77	177.48	103	206.72	289.41
24	48.88	68.43	64	128.76	180.26	104	208.66	292.13
25	50.88	71.23	65	130.75	183.05	105	210.75	295.05
26	52.87	74.02	66	132.76	185.86	106	212.70	297.78
27	54.87	76.82	67	134.77	188.68	107	214.65	300.51
28	56.87	79.62	68	136.73	191.43	108	216.61	303.26
29	58.85	82.40	69	138.77	194.28	109	218.73	306.22
30	60.86	85.21	70	140.75	197.05	110	220.70	308.98
31	62.85	87.99	71	142.74	199.84	111	222.68	311.75
32	64.86	90.80	72	144.74	202.64	112	224.66	314.52
33	66.85	93.60	73	146.75	205.45	113	226.64	317.30
34	68.85	96.40	74	148.77	208.27	114	228.64	320.09
35	70.84	99.18	75	150.72	211.01	115	230.64	322.89
36	72.84	101.98	76	152.76	213.86	116	232.64	325.70
37	74.85	104.78	77	154.73	216.62	117	234.65	328.51
38	76.85	107.58	78	156.71	219.39	118	236.67	331.33
39	78.84	110.38	79	158.77	222.28	119	238.69	334.15
40	80.83	113.16	80	160.76	225.07	120	240.72	337.00



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	242.57	339.59	148	296.56	415.18	175	350.63	490.88
122	244.60	342.45	149	298.50	417.90	176	352.68	493.75
123	246.65	345.31	150	300.72	421.01	177	354.73	496.63
124	248.70	348.18	151	302.68	423.75	178	356.40	498.96
125	250.56	350.79	152	304.63	426.48	179	358.46	501.85
126	252.63	353.68	153	306.59	429.22	180	360.53	504.74
127	254.70	356.58	154	308.55	431.97	181	362.60	507.65
128	256.57	359.20	155	310.52	434.72	182	364.68	510.56
129	258.65	362.11	156	312.48	437.48	183	366.77	513.47
130	260.74	365.04	157	314.46	440.24	184	368.43	515.81
131	262.62	367.67	158	316.74	443.44	185	370.52	518.73
132	264.73	370.62	159	318.73	446.22	186	372.62	521.67
133	266.62	373.26	160	320.71	449.00	187	374.72	524.61
134	268.73	376.22	161	322.70	451.78	188	376.39	526.94
135	270.63	378.88	162	324.70	454.58	189	378.49	529.89
136	272.52	381.53	163	326.70	457.37	190	380.61	532.85
137	274.66	384.52	164	328.70	460.18	191	382.73	535.82
138	276.56	387.19	165	330.70	462.99	192	384.39	538.15
139	278.71	390.20	166	332.71	465.80	193	386.52	541.13
140	280.62	392.87	167	334.73	468.62	194	388.65	544.12
141	282.54	395.55	168	336.75	471.45	195	390.80	547.11
142	284.71	398.59	169	338.41	473.78	196	392.46	549.45
143	286.63	401.28	170	340.44	476.61	197	394.61	552.45
144	288.55	403.98	171	342.47	479.45	198	396.76	555.47
145	290.75	407.04	172	344.50	482.30	199	398.43	557.80
146	292.68	409.75	173	346.54	485.15	200	400.59	560.83
147	294.62	412.46	174	348.58	488.01	201- 1000 @	2.00 ต่อ กม.	2.81 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.00 บาท/ตัน

2.81 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.27	8.78	41	84.33	118.06	81	165.72	232.00
2	7.81	10.93	42	86.37	120.91	82	167.68	234.75
3	9.35	13.08	43	88.39	123.75	83	169.73	237.62
4	10.88	15.24	44	90.43	126.60	84	171.79	240.51
5	12.42	17.39	45	92.46	129.44	85	173.86	243.41
6	13.96	19.54	46	94.50	132.30	86	175.85	246.19
7	15.50	21.70	47	96.52	135.13	87	177.84	248.97
8	17.21	24.10	48	98.56	137.99	88	179.94	251.91
9	19.25	26.95	49	100.58	140.81	89	181.94	254.72
10	21.28	29.79	50	102.61	143.66	90	183.95	257.53
11	23.31	32.64	51	104.66	146.52	91	186.07	260.50
12	25.35	35.48	52	106.68	149.36	92	188.10	263.34
13	27.38	38.33	53	108.72	152.20	93	190.13	266.19
14	29.41	41.18	54	110.76	155.07	94	192.17	269.04
15	31.45	44.02	55	112.78	157.90	95	194.10	271.75
16	33.48	46.87	56	114.81	160.74	96	196.16	274.62
17	35.51	49.72	57	116.86	163.60	97	198.21	277.50
18	37.54	52.56	58	118.91	166.47	98	200.28	280.39
19	39.58	55.41	59	120.93	169.30	99	202.36	283.30
20	41.62	58.26	60	122.96	172.15	100	204.31	286.04
21	43.65	61.11	61	125.00	175.00	101	206.40	288.96
22	45.68	63.96	62	127.06	177.88	102	208.37	291.72
23	47.71	66.80	63	129.07	180.69	103	210.47	294.66
24	49.75	69.65	64	131.09	183.52	104	212.45	297.43
25	51.79	72.50	65	133.12	186.37	105	214.57	300.40
26	53.82	75.34	66	135.16	189.22	106	216.56	303.18
27	55.85	78.19	67	137.21	192.09	107	218.55	305.97
28	57.89	81.04	68	139.21	194.89	108	220.54	308.76
29	59.91	83.87	69	141.28	197.79	109	222.69	311.77
30	61.95	86.73	70	143.30	200.62	110	224.70	314.58
31	63.98	89.57	71	145.33	203.46	111	226.72	317.40
32	66.02	92.43	72	147.36	206.31	112	228.73	320.23
33	68.05	95.28	73	149.41	209.17	113	230.76	323.06
34	70.09	98.13	74	151.46	212.04	114	232.79	325.90
35	72.11	100.96	75	153.45	214.83	115	234.82	328.75
36	74.15	103.81	76	155.52	217.73	116	236.86	331.61
37	76.19	106.67	77	157.53	220.54	117	238.91	334.47
38	78.23	109.52	78	159.54	223.36	118	240.98	337.34
39	80.26	112.37	79	161.65	226.30	119	243.02	340.23
40	82.29	115.20	80	163.68	229.15	120	245.08	343.17



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	246.97	345.76	148	301.94	422.72	175	357.00	499.79
122	249.05	348.66	149	303.92	425.49	176	359.08	502.72
123	251.13	351.58	150	306.18	428.66	177	361.18	505.65
124	253.22	354.50	151	308.17	431.44	178	362.88	508.03
125	255.11	357.16	152	310.16	434.23	179	364.98	510.97
126	257.21	360.10	153	312.16	437.02	180	367.08	513.92
127	259.32	363.05	154	314.16	439.82	181	369.19	516.87
128	261.23	365.72	155	316.16	442.62	182	371.31	519.83
129	263.35	368.69	156	318.16	445.43	183	373.43	522.80
130	265.48	371.67	157	320.17	448.24	184	375.13	525.18
131	267.39	374.35	158	322.49	451.49	185	377.26	528.16
132	269.53	377.35	159	324.51	454.32	186	379.39	531.14
133	271.46	380.04	160	326.54	457.15	187	381.53	534.14
134	273.61	383.05	161	328.56	459.99	188	383.23	536.52
135	275.54	385.76	162	330.59	462.83	189	385.37	539.52
136	277.47	388.46	163	332.63	465.68	190	387.52	542.53
137	279.65	391.50	164	334.67	468.53	191	389.68	545.55
138	281.59	394.22	165	336.71	471.39	192	391.38	547.94
139	283.77	397.28	166	338.76	474.26	193	393.55	550.97
140	285.72	400.01	167	340.81	477.13	194	395.72	554.00
141	287.67	402.74	168	342.86	480.01	195	397.89	557.05
142	289.88	405.83	169	344.57	482.39	196	399.60	559.43
143	291.83	408.57	170	346.63	485.28	197	401.78	562.49
144	293.80	411.31	171	348.69	488.17	198	403.97	565.56
145	296.02	414.43	172	350.76	491.06	199	405.67	567.94
146	297.99	417.19	173	352.83	493.97	200	407.87	571.02
147	299.97	419.95	174	354.91	496.88	201- 1000	2.04 ต่อ กม.	2.86 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.04 บาท/ตัน

2.86 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.31	8.83	41	85.82	120.15	81	168.66	236.13
2	7.88	11.03	42	87.89	123.05	82	170.66	238.92
3	9.45	13.24	43	89.96	125.94	83	172.75	241.85
4	11.03	15.44	44	92.03	128.84	84	174.85	244.79
5	12.60	17.64	45	94.09	131.73	85	176.96	247.74
6	14.18	19.85	46	96.17	134.64	86	178.98	250.57
7	15.75	22.05	47	98.23	137.53	87	181.01	253.41
8	17.50	24.50	48	100.31	140.43	88	183.14	256.39
9	19.57	27.40	49	102.37	143.31	89	185.18	259.25
10	21.64	30.30	50	104.43	146.21	90	187.23	262.12
11	23.71	33.20	51	106.52	149.12	91	189.39	265.14
12	25.78	36.09	52	108.58	152.01	92	191.45	268.03
13	27.85	38.99	53	110.65	154.91	93	193.52	270.92
14	29.92	41.89	54	112.73	157.82	94	195.59	273.83
15	31.99	44.79	55	114.79	160.70	95	197.56	276.59
16	34.06	47.69	56	116.85	163.59	96	199.65	279.51
17	36.13	50.58	57	118.93	166.50	97	201.75	282.44
18	38.20	53.48	58	121.02	169.43	98	203.85	285.39
19	40.27	56.38	59	123.08	172.31	99	205.96	288.35
20	42.34	59.28	60	125.15	175.20	100	207.95	291.13
21	44.41	62.18	61	127.22	178.11	101	210.08	294.11
22	46.49	65.08	62	129.31	181.04	102	212.08	296.91
23	48.55	67.97	63	131.36	183.90	103	214.22	299.91
24	50.62	70.87	64	133.42	186.78	104	216.23	302.73
25	52.70	73.77	65	135.48	189.68	105	218.39	305.75
26	54.76	76.67	66	137.56	192.59	106	220.41	308.58
27	56.84	79.57	67	139.65	195.51	107	222.44	311.42
28	58.91	82.47	68	141.69	198.36	108	224.47	314.26
29	60.97	85.35	69	143.79	201.31	109	226.66	317.33
30	63.05	88.26	70	145.85	204.19	110	228.71	320.19
31	65.11	91.15	71	147.91	207.07	111	230.76	323.06
32	67.19	94.06	72	149.98	209.98	112	232.81	325.94
33	69.26	96.96	73	152.06	212.89	113	234.87	328.82
34	71.33	99.86	74	154.15	215.82	114	236.94	331.71
35	73.39	102.74	75	156.18	218.65	115	239.01	334.61
36	75.46	105.65	76	158.29	221.61	116	241.08	337.52
37	77.54	108.55	77	160.33	224.47	117	243.17	340.43
38	79.61	111.46	78	162.38	227.34	118	245.26	343.36
39	81.68	114.35	79	164.52	230.33	119	247.35	346.29
40	83.74	117.24	80	166.59	233.22	120	249.45	349.23



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	251.38	351.93	148	307.33	430.26	175	363.37	508.71
122	253.49	354.88	149	309.34	433.08	176	365.49	511.69
123	255.60	357.85	150	311.64	436.30	177	367.62	514.67
124	257.73	360.82	151	313.67	439.14	178	369.36	517.10
125	259.66	363.53	152	315.70	441.98	179	371.49	520.09
126	261.80	366.52	153	317.73	444.82	180	373.64	523.09
127	263.94	369.52	154	319.76	447.67	181	375.78	526.09
128	265.89	372.24	155	321.80	450.52	182	377.93	529.11
129	268.04	375.26	156	323.84	453.38	183	380.09	532.12
130	270.21	378.29	157	325.89	456.24	184	381.83	534.56
131	272.16	381.03	158	328.25	459.54	185	383.99	537.59
132	274.34	384.07	159	330.30	462.42	186	386.16	540.62
133	276.30	386.82	160	332.36	465.30	187	388.33	543.67
134	278.49	389.88	161	334.42	468.19	188	390.07	546.10
135	280.45	392.64	162	336.49	471.09	189	392.25	549.15
136	282.42	395.39	163	338.56	473.99	190	394.44	552.22
137	284.63	398.48	164	340.64	476.89	191	396.63	555.29
138	286.61	401.25	165	342.72	479.80	192	398.37	557.72
139	288.83	404.36	166	344.80	482.72	193	400.57	560.80
140	290.82	407.14	167	346.89	485.64	194	402.78	563.89
141	292.80	409.92	168	348.98	488.57	195	404.99	566.99
142	295.05	413.06	169	350.72	491.01	196	406.73	569.42
143	297.04	415.86	170	352.81	493.94	197	408.95	572.53
144	299.04	418.65	171	354.92	496.88	198	411.18	575.65
145	301.30	421.82	172	357.02	499.83	199	412.92	578.08
146	303.31	424.63	173	359.13	502.78	200	415.15	581.21
147	305.32	427.44	174	361.25	505.74			
						201-	2.08	2.91
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.08 บาท/ตัน

2.91 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.34	8.88	41	87.32	122.24	81	171.61	240.26
2	7.95	11.13	42	89.42	125.19	82	173.65	243.10
3	9.56	13.39	43	91.52	128.13	83	175.77	246.08
4	11.17	15.64	44	93.63	131.09	84	177.91	249.07
5	12.79	17.90	45	95.73	134.03	85	180.05	252.07
6	14.40	20.15	46	97.85	136.98	86	182.11	254.95
7	16.01	22.41	47	99.94	139.92	87	184.17	257.84
8	17.79	24.91	48	102.06	142.88	88	186.34	260.88
9	19.90	27.86	49	104.15	145.81	89	188.42	263.79
10	22.01	30.81	50	106.25	148.76	90	190.50	266.70
11	24.11	33.76	51	108.37	151.72	91	192.70	269.78
12	26.22	36.71	52	110.47	154.66	92	194.80	272.72
13	28.33	39.66	53	112.58	157.61	93	196.90	275.66
14	30.43	42.61	54	114.70	160.57	94	199.02	278.62
15	32.54	45.55	55	116.79	163.50	95	201.02	281.43
16	34.65	48.50	56	118.89	166.45	96	203.14	284.40
17	36.75	51.45	57	121.01	169.41	97	205.28	287.39
18	38.85	54.40	58	123.13	172.39	98	207.42	290.38
19	40.97	57.35	59	125.23	175.32	99	209.56	293.39
20	43.07	60.30	60	127.33	178.26	100	211.59	296.23
21	45.18	63.25	61	129.44	181.22	101	213.76	299.26
22	47.29	66.20	62	131.57	184.20	102	215.79	302.11
23	49.39	69.14	63	133.65	187.12	103	217.97	305.16
24	51.50	72.10	64	135.75	190.05	104	220.02	308.03
25	53.61	75.05	65	137.85	192.99	105	222.21	311.10
26	55.71	77.99	66	139.96	195.95	106	224.27	313.98
27	57.82	80.95	67	142.09	198.92	107	226.34	316.87
28	59.93	83.90	68	144.16	201.82	108	228.41	319.77
29	62.02	86.83	69	146.30	204.83	109	230.63	322.88
30	64.14	89.79	70	148.39	207.75	110	232.71	325.79
31	66.23	92.73	71	150.49	210.69	111	234.80	328.72
32	68.35	95.69	72	152.60	213.64	112	236.89	331.64
33	70.46	98.64	73	154.72	216.61	113	238.98	334.58
34	72.57	101.59	74	156.85	219.59	114	241.09	337.52
35	74.66	104.53	75	158.91	222.48	115	243.19	340.47
36	76.77	107.48	76	161.06	225.48	116	245.31	343.43
37	78.89	110.44	77	163.14	228.39	117	247.43	346.40
38	80.99	113.39	78	165.22	231.31	118	249.55	349.37
39	83.10	116.34	79	167.40	234.36	119	251.48	352.36
40	85.20	119.28	80	169.50	237.30	120	253.92	355.35



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	255.78	358.09	148	312.72	437.80	175	369.74	517.63
122	257.93	361.10	149	314.77	440.68	176	371.90	520.66
123	260.08	364.11	150	317.10	443.95	177	374.06	523.69
124	262.24	367.14	151	319.17	446.83	178	375.84	526.17
125	264.21	369.90	152	321.23	449.72	179	378.01	529.21
126	266.39	372.94	153	323.30	452.62	180	380.19	532.26
127	268.57	375.99	154	325.37	455.51	181	382.37	535.32
128	270.55	378.77	155	327.44	458.42	182	384.56	538.38
129	272.74	381.84	156	329.52	461.33	183	386.75	541.45
130	274.94	384.91	157	331.60	464.24	184	388.53	543.94
131	276.93	387.70	158	334.00	467.60	185	390.73	547.02
132	279.14	390.80	159	336.09	470.52	186	392.93	550.10
133	281.14	393.60	160	338.18	473.46	187	395.14	553.20
134	283.36	396.71	161	340.28	476.40	188	396.92	555.68
135	285.37	399.52	162	342.39	479.34	189	399.13	558.79
136	287.37	402.32	163	344.49	482.29	190	401.36	561.90
137	289.62	405.47	164	346.61	485.25	191	403.59	565.02
138	291.63	408.29	165	348.72	488.21	192	405.36	567.51
139	293.89	411.45	166	350.84	491.18	193	407.60	570.64
140	295.91	414.28	167	352.97	494.15	194	409.84	573.78
141	297.93	417.11	168	355.09	497.13	195	412.09	576.92
142	300.21	420.30	169	356.87	499.62	196	413.86	579.41
143	302.25	423.14	170	359.00	502.60	197	416.12	582.57
144	304.28	425.99	171	361.14	505.60	198	418.38	585.74
145	306.58	429.21	172	363.28	508.59	199	420.16	588.22
146	308.62	432.07	173	365.43	511.60	200	422.43	591.40
147	310.67	434.94	174	367.58	514.61			
						201- 1000 @	2.11 ต่อ กม.	2.96 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.11 บาท/ตัน

2.96 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร






ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.38	8.93	41	88.81	124.33	81	174.56	244.38
2	8.03	11.24	42	90.95	127.33	82	176.63	247.28
3	9.67	13.54	43	93.09	130.32	83	178.79	250.31
4	11.32	15.85	44	95.23	133.33	84	180.96	253.35
5	12.97	18.15	45	97.37	136.32	85	183.14	256.40
6	14.61	20.46	46	99.52	139.33	86	185.24	259.33
7	16.26	22.77	47	101.66	142.32	87	187.34	262.28
8	18.09	25.32	48	103.80	145.32	88	189.54	265.36
9	20.23	28.32	49	105.93	148.31	89	191.66	268.32
10	22.37	31.32	50	108.07	151.30	90	193.78	271.29
11	24.51	34.32	51	110.23	154.32	91	196.01	274.42
12	26.66	37.32	52	112.36	157.31	92	198.15	277.40
13	28.80	40.32	53	114.51	160.31	93	200.29	280.40
14	30.94	43.32	54	116.66	163.33	94	202.44	283.41
15	33.08	46.32	55	118.79	166.31	95	204.48	286.27
16	35.23	49.32	56	120.93	169.30	96	206.64	289.29
17	37.37	52.32	57	123.08	172.31	97	208.81	292.33
18	39.51	55.31	58	125.24	175.34	98	210.98	295.38
19	41.66	58.32	59	127.37	178.32	99	213.17	298.44
20	43.80	61.32	60	129.51	181.32	100	215.23	301.33
21	45.94	64.32	61	131.66	184.33	101	217.43	304.40
22	48.09	67.32	62	133.83	187.36	102	219.51	307.31
23	50.22	70.31	63	135.95	190.33	103	221.72	310.41
24	52.37	73.32	64	138.08	193.31	104	223.81	313.33
25	54.52	76.32	65	140.22	196.30	105	226.04	316.45
26	56.66	79.32	66	142.37	199.31	106	228.13	319.38
27	58.80	82.32	67	144.53	202.34	107	230.23	322.32
28	60.95	85.32	68	146.64	205.29	108	232.34	325.27
29	63.08	88.31	69	148.82	208.34	109	234.60	328.44
30	65.23	91.32	70	150.94	211.32	110	236.71	331.40
31	67.36	94.31	71	153.08	214.31	111	238.84	334.37
32	69.52	97.32	72	155.22	217.31	112	240.96	337.35
33	71.66	100.32	73	157.38	220.33	113	243.10	340.34
34	73.80	103.33	74	159.54	223.36	114	245.24	343.33
35	75.94	106.31	75	161.64	226.30	115	247.38	346.33
36	78.08	109.32	76	163.82	229.35	116	249.53	349.34
37	80.23	112.33	77	165.94	232.31	117	251.68	352.36
38	82.38	115.33	78	168.06	235.29	118	253.85	355.38
39	84.52	118.33	79	170.27	238.38	119	256.01	358.42
40	86.66	121.32	80	172.41	241.38	120	258.19	361.46



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	260.18	364.26	148	318.10	445.35	175	376.11	526.55
122	262.37	367.32	149	320.19	448.27	176	378.30	529.62
123	264.56	370.38	150	322.56	451.59	177	380.51	532.71
124	266.76	373.46	151	324.66	454.53	178	382.32	535.25
125	268.76	376.27	152	326.76	457.47	179	384.53	538.34
126	270.97	379.36	153	328.87	460.41	180	386.74	541.44
127	273.19	382.47	154	330.97	463.36	181	388.96	544.54
128	275.21	385.29	155	333.08	466.32	182	391.18	547.65
129	277.43	388.41	156	335.20	469.28	183	393.41	550.78
130	279.67	391.54	157	337.31	472.24	184	395.22	553.31
131	281.70	394.38	158	339.75	475.65	185	397.46	556.44
132	283.95	397.53	159	341.88	478.63	186	399.70	559.58
133	285.98	400.37	160	344.01	481.61	187	401.95	562.73
134	288.24	403.54	161	346.14	484.60	188	403.76	565.26
135	290.28	406.40	162	348.28	487.60	189	406.01	568.42
136	292.33	409.26	163	350.43	490.60	190	408.27	571.58
137	294.61	412.45	164	352.58	493.61	191	410.54	574.75
138	296.66	415.32	165	354.73	496.62	192	412.35	577.29
139	298.95	418.53	166	356.88	499.64	193	414.62	580.47
140	301.01	421.41	167	359.04	502.66	194	416.90	583.66
141	303.07	424.29	168	361.21	505.69	195	419.19	586.86
142	305.38	427.54	169	363.02	508.23	196	421.00	589.40
143	307.45	430.43	170	365.19	511.27	197	423.29	592.61
144	309.52	433.33	171	367.36	514.31	198	425.59	595.83
145	311.86	436.60	172	369.54	517.36	199	427.40	598.36
146	313.94	439.51	173	371.73	520.42	200	429.71	601.59
147	316.02	442.43	174	373.91	523.48			
201- 1000	2.15 ต่อ กม.	3.01 ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.15 บาท/ตัน

3.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.42	8.98	41	90.30	126.42	81	177.51	248.51
2	8.10	11.34	42	92.48	129.47	82	179.61	251.46
3	9.78	13.70	43	94.65	132.51	83	181.81	254.54
4	11.47	16.05	44	96.84	135.57	84	184.02	257.63
5	13.15	18.41	45	99.01	138.61	85	186.24	260.73
6	14.83	20.77	46	101.20	141.67	86	188.37	263.72
7	16.52	23.12	47	103.37	144.71	87	190.51	266.71
8	18.38	25.73	48	105.55	147.77	88	192.75	269.85
9	20.56	28.78	49	107.72	150.80	89	194.90	272.86
10	22.74	31.83	50	109.89	153.85	90	197.05	275.88
11	24.91	34.88	51	112.09	156.92	91	199.32	279.05
12	27.09	37.93	52	114.25	159.96	92	201.50	282.09
13	29.27	40.98	53	116.43	163.01	93	203.67	285.14
14	31.45	44.03	54	118.63	166.08	94	205.86	288.20
15	33.63	47.08	55	120.79	169.11	95	207.94	291.11
16	35.81	50.14	56	122.97	172.16	96	210.13	294.19
17	37.99	53.18	57	125.16	175.22	97	212.34	297.27
18	40.17	56.23	58	127.36	178.30	98	214.55	300.37
19	42.35	59.29	59	129.52	181.33	99	216.77	303.48
20	44.53	62.34	60	131.70	184.38	100	218.87	306.42
21	46.70	65.39	61	133.88	187.44	101	221.11	309.55
22	48.89	68.44	62	136.08	190.52	102	223.22	312.51
23	51.06	71.49	63	138.24	193.54	103	225.47	315.66
24	53.24	74.54	64	140.41	196.57	104	227.59	318.63
25	55.43	77.60	65	142.58	199.62	105	229.86	321.80
26	57.60	80.64	66	144.77	202.68	106	231.99	324.79
27	59.78	83.70	67	146.96	205.75	107	234.13	327.78
28	61.96	86.75	68	149.11	208.76	108	236.27	330.77
29	64.13	89.79	69	151.33	211.86	109	238.56	333.99
30	66.32	92.85	70	153.49	214.89	110	240.72	337.01
31	68.49	95.89	71	155.66	217.93	111	242.88	340.03
32	70.68	98.95	72	157.84	220.98	112	245.04	343.06
33	72.86	102.00	73	160.03	224.05	113	247.21	346.09
34	75.04	105.06	74	162.23	227.13	114	249.39	349.14
35	77.21	108.09	75	164.37	230.12	115	251.57	352.19
36	79.39	111.15	76	166.59	233.23	116	253.75	355.25
37	81.58	114.21	77	168.74	236.24	117	255.94	358.32
38	83.76	117.27	78	170.90	239.26	118	258.14	361.40
39	85.94	120.32	79	173.15	242.41	119	260.35	364.48
40	88.11	123.36	80	175.32	245.45	120	262.56	367.58



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ลีวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	264.59	370.42	148	323.49	452.89	175	382.48	535.47
122	266.81	373.53	149	325.62	455.86	176	384.71	538.59
123	269.04	376.65	150	328.02	459.23	177	386.95	541.73
124	271.27	379.78	151	330.16	462.22	178	388.80	544.32
125	273.31	382.64	152	332.30	465.21	179	391.04	547.46
126	275.56	385.78	153	334.44	468.21	180	393.29	550.61
127	277.81	388.94	154	336.58	471.21	181	395.55	553.76
128	279.87	391.81	155	338.73	474.22	182	397.81	556.93
129	282.13	394.98	156	340.88	477.23	183	400.07	560.10
130	284.40	398.16	157	343.03	480.24	184	401.92	562.69
131	286.47	401.05	158	345.50	483.70	185	404.19	565.87
132	288.75	404.25	159	347.66	486.73	186	406.47	569.06
133	290.82	407.15	160	349.83	489.77	187	408.75	572.26
134	293.12	410.37	161	352.00	492.81	188	410.60	574.84
135	295.20	413.28	162	354.18	495.85	189	412.89	578.05
136	297.28	416.19	163	356.36	498.91	190	415.19	581.26
137	299.59	419.43	164	358.55	501.96	191	417.49	584.49
138	301.68	422.35	165	360.73	505.03	192	419.34	587.07
139	304.01	425.61	166	362.93	508.10	193	421.65	590.31
140	306.10	428.54	167	365.12	511.17	194	423.96	593.55
141	308.20	431.48	168	367.32	514.25	195	426.29	596.80
142	310.55	434.77	169	369.17	516.84	196	428.13	599.39
143	312.66	437.72	170	371.38	519.93	197	430.46	602.65
144	314.76	440.67	171	373.59	523.02	198	432.80	605.92
145	317.14	443.99	172	375.80	526.12	199	434.65	608.51
146	319.25	446.95	173	378.02	529.23	200	436.99	611.79
147	321.37	449.92	174	380.25	532.35			
						201- 1000 @	2.19 ต่อ กม.	3.06 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.19 บาท/ตัน

3.06 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.45	9.03	41	91.79	128.51	81	180.46	252.64
2	8.17	11.44	42	94.01	131.61	82	182.60	255.64
3	9.89	13.85	43	96.22	134.70	83	184.83	258.77
4	11.61	16.26	44	98.44	137.81	84	187.08	261.91
5	13.33	18.66	45	100.65	140.91	85	189.33	265.07
6	15.05	21.07	46	102.87	144.02	86	191.50	268.10
7	16.77	23.48	47	105.08	147.11	87	193.67	271.14
8	18.67	26.14	48	107.30	150.22	88	195.95	274.33
9	20.88	29.24	49	109.50	153.30	89	198.14	277.39
10	23.10	32.34	50	111.71	156.40	90	200.33	280.46
11	25.31	35.44	51	113.94	159.52	91	202.64	283.69
12	27.53	38.54	52	116.15	162.61	92	204.84	286.78
13	29.75	41.64	53	118.36	165.71	93	207.06	289.88
14	31.96	44.75	54	120.59	168.83	94	209.28	292.99
15	34.18	47.85	55	122.79	171.91	95	211.39	295.95
16	36.39	50.95	56	125.01	175.01	96	213.63	299.08
17	38.61	54.05	57	127.23	178.12	97	215.87	302.22
18	40.82	57.15	58	129.47	181.25	98	218.12	305.37
19	43.04	60.26	59	131.67	184.34	99	220.38	308.53
20	45.26	63.36	60	133.88	187.43	100	222.51	311.52
21	47.47	66.46	61	136.10	190.55	101	224.78	314.70
22	49.69	69.56	62	138.34	193.68	102	226.93	317.71
23	51.90	72.66	63	140.53	196.75	103	229.22	320.91
24	54.12	75.76	64	142.74	199.83	104	231.38	323.93
25	56.34	78.87	65	144.95	202.93	105	233.68	327.15
26	58.55	81.97	66	147.17	206.04	106	235.85	330.19
27	60.77	85.07	67	149.40	209.16	107	238.02	333.23
28	62.98	88.18	68	151.59	212.22	108	240.20	336.28
29	65.19	91.26	69	153.84	215.37	109	242.53	339.55
30	67.41	94.38	70	156.04	218.45	110	244.72	342.61
31	69.62	97.47	71	158.25	221.55	111	246.92	345.68
32	71.84	100.58	72	160.47	224.65	112	249.12	348.77
33	74.06	103.69	73	162.69	227.77	113	251.32	351.85
34	76.28	106.79	74	164.93	230.90	114	253.53	354.95
35	78.48	109.88	75	167.10	233.94	115	255.75	358.05
36	80.71	112.99	76	169.36	237.10	116	257.97	361.16
37	82.93	116.10	77	171.54	240.16	117	260.20	364.28
38	85.14	119.20	78	173.74	243.24	118	262.44	367.41
39	87.36	122.30	79	176.02	246.43	119	264.68	370.53
40	89.57	125.40	80	178.24	249.53	120	266.92	373.69



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	268.99	376.59	148	328.88	460.43	175	388.85	544.38
122	271.25	379.75	149	331.04	463.45	176	391.12	547.56
123	273.51	382.92	150	333.48	466.88	177	393.39	550.75
124	275.78	386.10	151	335.65	469.92	178	395.28	553.39
125	277.86	389.01	152	337.83	472.96	179	397.56	556.58
126	280.15	392.20	153	340.00	476.01	180	399.84	559.78
127	282.44	395.41	154	342.18	479.06	181	402.13	562.99
128	284.53	398.34	155	344.37	482.11	182	404.43	566.20
129	286.83	401.56	156	346.55	485.18	183	406.73	569.43
130	289.14	404.79	157	348.74	488.24	184	408.62	572.07
131	291.24	407.73	158	351.25	491.75	185	410.93	575.30
132	293.56	410.98	159	353.45	494.83	186	413.24	578.54
133	295.66	413.93	160	355.66	497.92	187	415.56	581.79
134	298.00	417.20	161	357.87	501.01	188	417.45	584.42
135	300.11	420.16	162	360.08	504.11	189	419.77	587.68
136	302.23	423.12	163	362.29	507.21	190	422.10	590.95
137	304.58	426.41	164	364.52	510.32	191	424.44	594.22
138	306.70	429.38	165	366.74	513.44	192	426.33	596.86
139	309.07	432.70	166	368.97	516.56	193	428.67	600.14
140	311.20	435.68	167	371.20	519.68	194	431.02	603.43
141	313.33	438.66	168	373.44	522.82	195	433.38	606.74
142	315.72	442.01	169	375.32	525.45	196	435.27	609.38
143	317.86	445.01	170	377.57	528.59	197	437.63	612.69
144	320.00	448.01	171	379.81	531.74	198	440.01	616.01
145	322.41	451.38	172	382.06	534.89	199	441.89	618.65
146	324.57	454.39	173	384.32	538.05	200	444.27	621.98
147	326.72	457.41	174	386.58	541.21	201- 1000	2.22 ต่อ กม.	3.11 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.22 บาท/ตัน

3.11 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.49	9.08	41	93.28	130.60	81	183.41	256.77
2	8.24	11.54	42	95.54	133.75	82	185.58	259.82
3	10.00	14.00	43	97.78	136.89	83	187.86	263.00
4	11.76	16.46	44	100.04	140.05	84	190.14	266.19
5	13.51	18.92	45	102.28	143.20	85	192.43	269.40
6	15.27	21.38	46	104.54	146.36	86	194.63	272.48
7	17.03	23.84	47	106.79	149.50	87	196.84	275.58
8	18.96	26.54	48	109.04	152.66	88	199.15	278.82
9	21.21	29.70	49	111.28	155.80	89	201.38	281.93
10	23.46	32.85	50	113.53	158.95	90	203.61	285.05
11	25.72	36.00	51	115.80	162.12	91	205.95	288.33
12	27.97	39.15	52	118.04	165.26	92	208.19	291.47
13	30.22	42.31	53	120.29	168.41	93	210.44	294.62
14	32.47	45.46	54	122.56	171.58	94	212.70	297.78
15	34.72	48.61	55	124.80	174.71	95	214.85	300.79
16	36.98	51.77	56	127.05	177.86	96	217.12	303.97
17	39.23	54.92	57	129.31	181.03	97	219.40	307.16
18	41.48	58.07	58	131.58	184.21	98	221.69	310.36
19	43.73	61.22	59	133.82	187.34	99	223.98	313.57
20	45.98	64.38	60	136.07	190.49	100	226.15	316.61
21	48.23	67.53	61	138.33	193.66	101	228.46	319.85
22	50.49	70.69	62	140.60	196.83	102	230.65	322.90
23	52.74	73.83	63	142.83	199.96	103	232.97	326.16
24	54.99	76.99	64	145.07	203.09	104	235.16	329.23
25	57.25	80.14	65	147.31	206.24	105	237.50	332.50
26	59.50	83.29	66	149.57	209.40	106	239.71	335.59
27	61.75	86.45	67	151.84	212.58	107	241.92	338.68
28	64.00	89.60	68	154.06	215.69	108	244.13	341.78
29	66.24	92.74	69	156.35	218.89	109	246.50	345.10
30	68.51	95.91	70	158.59	222.02	110	248.73	348.22
31	70.75	99.05	71	160.83	225.17	111	250.96	351.34
32	73.01	102.21	72	163.09	228.32	112	253.19	354.47
33	75.26	105.37	73	165.35	231.49	113	255.44	357.61
34	77.52	108.52	74	167.62	234.67	114	257.68	360.76
35	79.76	111.66	75	169.83	237.76	115	259.94	363.91
36	82.02	114.82	76	172.12	240.97	116	262.20	367.07
37	84.27	117.98	77	174.35	244.09	117	264.46	370.25
38	86.53	121.14	78	176.58	247.21	118	266.73	373.42
39	88.78	124.29	79	178.90	250.46	119	269.01	376.61
40	91.02	127.43	80	181.15	253.61	120	271.29	379.81



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	273.40	382.76	148	334.27	467.97	175	395.22	553.30
122	275.69	385.97	149	336.46	471.05	176	397.52	556.53
123	277.99	389.19	150	338.94	474.52	177	399.83	559.77
124	280.30	392.42	151	341.15	477.61	178	401.76	562.46
125	282.41	395.38	152	343.36	480.71	179	404.07	565.70
126	284.73	398.63	153	345.57	483.80	180	406.40	568.95
127	287.06	401.88	154	347.79	486.91	181	408.72	572.21
128	289.18	404.86	155	350.01	490.01	182	411.06	575.48
129	291.52	408.13	156	352.23	493.13	183	413.40	578.75
130	293.87	411.41	157	354.46	496.24	184	415.32	581.44
131	296.00	414.40	158	357.00	499.80	185	417.66	584.73
132	298.36	417.71	159	359.24	502.94	186	420.01	588.02
133	300.50	420.71	160	361.48	506.07	187	422.37	591.31
134	302.88	424.03	161	363.73	509.22	188	424.29	594.00
135	305.02	427.03	162	365.97	512.36	189	426.65	597.31
136	307.18	430.05	163	368.23	515.52	190	429.02	600.63
137	309.57	433.39	164	370.48	518.68	191	431.40	603.95
138	311.73	436.42	165	372.75	521.84	192	433.32	606.64
139	314.13	439.78	166	375.01	525.02	193	435.70	609.98
140	316.30	442.81	167	377.28	528.19	194	438.09	613.32
141	318.46	445.85	168	379.55	531.38	195	440.48	616.67
142	320.89	449.24	169	381.48	534.07	196	442.40	619.36
143	323.07	452.29	170	383.75	537.26	197	444.80	622.73
144	325.25	455.34	171	386.04	540.45	198	447.21	626.10
145	327.69	458.77	172	388.32	543.65	199	449.13	628.79
146	329.88	461.83	173	390.62	546.86	200	451.55	632.17
147	332.07	464.90	174	392.91	550.08	201- 1000 @	2.26 ต่อ กม. @	3.16 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.26 บาท/ตัน

3.16 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร






ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.52	9.13	41	94.78	132.69	81	186.35	260.90
2	8.32	11.64	42	97.07	135.89	82	188.57	264.00
3	10.11	14.15	43	99.35	139.09	83	190.88	267.23
4	11.90	16.66	44	101.64	142.30	84	193.19	270.47
5	13.70	19.17	45	103.92	145.49	85	195.52	273.73
6	15.49	21.68	46	106.22	148.71	86	197.76	276.87
7	17.28	24.19	47	108.50	151.90	87	200.01	280.01
8	19.25	26.95	48	110.79	155.11	88	202.36	283.30
9	21.54	30.16	49	113.07	158.29	89	204.62	286.46
10	23.83	33.36	50	115.35	161.50	90	206.88	289.64
11	26.12	36.56	51	117.65	164.72	91	209.26	292.97
12	28.40	39.76	52	119.93	167.91	92	211.54	296.16
13	30.69	42.97	53	122.22	171.11	93	213.83	299.36
14	32.98	46.17	54	124.52	174.33	94	216.12	302.57
15	35.27	49.38	55	126.80	177.52	95	218.31	305.63
16	37.56	52.58	56	129.08	180.72	96	220.62	308.86
17	39.84	55.78	57	131.38	183.93	97	222.93	312.10
18	42.13	58.98	58	133.69	187.16	98	225.25	315.35
19	44.42	62.19	59	135.96	190.35	99	227.58	318.62
20	46.71	65.40	60	138.25	193.55	100	229.79	321.71
21	49.00	68.60	61	140.55	196.76	101	232.14	324.99
22	51.29	71.81	62	142.85	199.99	102	234.36	328.10
23	53.57	75.00	63	145.12	203.17	103	236.72	331.40
24	55.86	78.21	64	147.40	206.35	104	238.95	334.53
25	58.16	81.42	65	149.68	209.55	105	241.32	337.85
26	60.44	84.62	66	151.98	212.77	106	243.56	340.99
27	62.73	87.82	67	154.28	215.99	107	245.81	344.13
28	65.02	91.03	68	156.54	219.15	108	248.06	347.29
29	67.30	94.22	69	158.86	222.41	109	250.47	350.65
30	69.60	97.44	70	161.13	225.59	110	252.73	353.82
31	71.88	100.63	71	163.42	228.78	111	255.00	357.00
32	74.17	103.84	72	165.71	231.99	112	257.27	360.18
33	76.46	107.05	73	168.01	235.21	113	259.55	363.37
34	78.76	110.26	74	170.32	238.44	114	261.83	366.57
35	81.03	113.44	75	172.56	241.59	115	264.12	369.77
36	83.33	116.66	76	174.89	244.84	116	266.42	372.99
37	85.62	119.87	77	177.15	248.01	117	268.72	376.21
38	87.91	123.08	78	179.42	251.19	118	271.01	379.44
39	90.20	126.28	79	181.78	254.49	119	273.31	382.68
40	92.48	129.47	80	184.06	257.68	120	275.60	385.92



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	277.80	388.92	148	339.65	475.51	175	401.59	562.22
122	280.13	392.18	149	341.89	478.64	176	403.93	565.50
123	282.47	395.45	150	344.40	482.17	177	406.28	568.79
124	284.81	398.74	151	346.65	485.31	178	408.24	571.53
125	286.96	401.75	152	348.89	488.45	179	410.59	574.82
126	289.32	405.05	153	351.14	491.60	180	412.95	578.13
127	291.68	408.35	154	353.40	494.75	181	415.31	581.44
128	293.84	411.38	155	355.65	497.91	182	417.68	584.75
129	296.22	414.70	156	357.91	501.08	183	420.06	588.08
130	298.60	418.04	157	360.17	504.24	184	422.01	590.82
131	300.77	421.08	158	362.75	507.85	185	424.40	594.15
132	303.17	424.43	159	365.03	511.04	186	426.78	597.49
133	305.35	427.48	160	367.30	514.23	187	429.17	600.84
134	307.75	430.85	161	369.59	517.42	188	431.13	603.59
135	309.94	433.91	162	371.87	520.62	189	433.53	606.94
136	312.13	436.98	163	374.16	523.83	190	435.94	610.31
137	314.55	440.37	164	376.45	527.04	191	438.35	613.69
138	316.75	443.45	165	378.75	530.25	192	440.31	616.43
139	319.19	446.86	166	381.05	533.47	193	442.72	619.81
140	321.39	449.95	167	383.36	536.70	194	445.15	623.21
141	323.60	453.04	168	385.67	539.94	195	447.58	626.61
142	326.06	456.48	169	387.63	542.68	196	449.54	629.35
143	328.27	459.58	170	389.94	545.92	197	451.97	632.76
144	330.49	462.68	171	392.26	549.17	198	454.42	636.19
145	332.97	466.16	172	394.59	552.42	199	456.38	638.93
146	335.19	469.27	173	396.91	555.68	200	458.83	642.36
147	337.42	472.39	174	399.25	558.95			
						201-	2.29	3.21
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.29 บาท/ตัน

3.21 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.56	9.19	41	96.27	134.78	81	189.30	265.02
2	8.39	11.74	42	98.60	138.03	82	191.55	268.18
3	10.22	14.31	43	100.91	141.28	83	193.90	271.46
4	12.05	16.87	44	103.24	144.54	84	196.25	274.75
5	13.88	19.43	45	105.56	147.78	85	198.61	278.06
6	15.71	21.99	46	107.89	151.05	86	200.89	281.25
7	17.54	24.55	47	110.21	154.29	87	203.17	284.44
8	19.54	27.36	48	112.54	157.56	88	205.56	287.79
9	21.87	30.61	49	114.85	160.79	89	207.86	291.00
10	24.19	33.87	50	117.17	164.04	90	210.16	294.22
11	26.52	37.12	51	119.51	167.32	91	212.57	297.60
12	28.84	40.38	52	121.83	170.56	92	214.89	300.85
13	31.17	43.63	53	124.15	173.81	93	217.21	304.10
14	33.49	46.89	54	126.49	177.08	94	219.55	307.36
15	35.81	50.14	55	128.80	180.32	95	221.77	310.47
16	38.14	53.40	56	131.12	183.57	96	224.11	313.75
17	40.46	56.65	57	133.45	186.84	97	226.46	317.05
18	42.79	59.90	58	135.80	190.12	98	228.82	320.35
19	45.11	63.16	59	138.11	193.36	99	231.19	323.66
20	47.44	66.42	60	140.43	196.61	100	233.43	326.81
21	49.76	69.67	61	142.77	199.87	101	235.81	330.14
22	52.09	72.93	62	145.11	203.15	102	238.07	333.30
23	54.41	76.17	63	147.41	206.38	103	240.47	336.65
24	56.74	79.43	64	149.73	209.62	104	242.73	339.83
25	59.07	82.69	65	152.05	212.87	105	245.15	343.20
26	61.39	85.94	66	154.38	216.13	106	247.42	346.39
27	63.71	89.20	67	156.72	219.41	107	249.71	349.59
28	66.04	92.46	68	159.01	222.62	108	251.99	352.79
29	68.36	95.70	69	161.37	225.92	109	254.44	356.21
30	70.69	98.96	70	163.68	229.16	110	256.73	359.43
31	73.00	102.21	71	166.00	232.40	111	259.04	362.65
32	75.34	105.48	72	168.33	235.66	112	261.35	365.89
33	77.66	108.73	73	170.66	238.93	113	263.66	369.13
34	79.99	111.99	74	173.01	242.21	114	265.98	372.38
35	82.31	115.23	75	175.29	245.41	115	268.31	375.63
36	84.64	118.49	76	177.66	248.72	116	270.64	378.90
37	86.97	121.75	77	179.95	251.93	117	272.98	382.17
38	89.29	125.01	78	182.26	255.16	118	275.34	385.45
39	91.62	128.26	79	184.65	258.51	119	277.67	388.74
40	93.94	131.51	80	186.97	261.76	120	280.03	392.04



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	282.21	395.09	148	345.04	483.06	175	407.96	571.14
122	284.57	398.40	149	347.31	486.23	176	410.34	574.47
123	286.94	401.72	150	349.86	489.81	177	412.72	577.81
124	289.32	405.05	151	352.14	493.00	178	414.71	580.60
125	291.51	408.12	152	354.43	496.20	179	417.10	583.95
126	293.91	411.47	153	356.71	499.40	180	419.50	587.30
127	296.30	414.83	154	359.00	502.60	181	421.90	590.66
128	298.50	417.90	155	361.29	505.81	182	424.31	594.03
129	300.91	421.28	156	363.59	509.03	183	426.72	597.40
130	303.33	424.66	157	365.89	512.24	184	428.71	600.20
131	305.54	427.76	158	368.50	515.91	185	431.13	603.58
132	307.97	431.16	159	370.81	519.14	186	433.55	606.97
133	310.19	434.26	160	373.13	522.38	187	435.98	610.37
134	312.63	437.68	161	375.45	525.63	188	437.98	613.17
135	314.85	440.79	162	377.77	528.88	189	440.41	616.58
136	317.08	443.91	163	380.09	532.13	190	442.85	619.99
137	319.54	447.36	164	382.42	535.39	191	445.30	623.42
138	321.77	450.48	165	384.76	538.66	192	447.29	626.21
139	324.25	453.95	166	387.10	541.93	193	449.75	629.65
140	326.49	457.08	167	389.44	545.21	194	452.21	633.09
141	328.73	460.22	168	391.79	548.50	195	454.68	636.55
142	331.23	463.72	169	393.78	551.29	196	456.67	639.34
143	333.48	466.87	170	396.13	554.58	197	459.15	642.80
144	335.73	470.02	171	398.49	557.88	198	461.63	646.28
145	338.25	473.55	172	400.85	561.18	199	463.62	649.07
146	340.51	476.71	173	403.21	564.50	200	466.11	652.55
147	342.77	479.88	174	405.58	567.81			
201- 1000 @	2.33 ต่อ กม.	3.26 ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.33 บาท/ตัน

3.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.60	9.24	41	97.76	136.87	81	192.25	269.15
2	8.46	11.85	42	100.12	140.17	82	194.54	272.35
3	10.33	14.46	43	102.48	143.47	83	196.92	275.69
4	12.19	17.07	44	104.84	146.78	84	199.31	279.03
5	14.06	19.68	45	107.20	150.08	85	201.71	282.39
6	15.92	22.29	46	109.57	153.39	86	204.02	285.63
7	17.79	24.91	47	111.92	156.69	87	206.34	288.88
8	19.83	27.77	48	114.29	160.00	88	208.76	292.27
9	22.20	31.07	49	116.63	163.29	89	211.10	295.53
10	24.56	34.38	50	118.99	166.59	90	213.43	298.81
11	26.92	37.68	51	121.37	169.91	91	215.89	302.24
12	29.28	40.99	52	123.72	173.21	92	218.24	305.53
13	31.64	44.29	53	126.08	176.51	93	220.60	308.84
14	34.00	47.60	54	128.45	179.84	94	222.97	312.15
15	36.36	50.90	55	130.80	183.12	95	225.23	315.32
16	38.72	54.21	56	133.16	186.42	96	227.60	318.65
17	41.08	57.52	57	135.53	189.74	97	229.99	321.99
18	43.44	60.82	58	137.91	193.08	98	232.39	325.34
19	45.81	64.13	59	140.26	196.36	99	234.79	328.71
20	48.17	67.43	60	142.62	199.66	100	237.07	331.90
21	50.53	70.74	61	144.99	202.98	101	239.49	335.29
22	52.89	74.05	62	147.37	206.31	102	241.78	338.50
23	55.25	77.35	63	149.71	209.59	103	244.22	341.90
24	57.61	80.66	64	152.05	212.88	104	246.52	345.13
25	59.98	83.97	65	154.41	216.18	105	248.97	348.55
26	62.34	87.27	66	156.78	219.49	106	251.28	351.79
27	64.70	90.58	67	159.16	222.82	107	253.60	355.04
28	67.06	93.89	68	161.49	226.08	108	255.92	358.29
29	69.41	97.18	69	163.89	229.44	109	258.40	361.76
30	71.78	100.49	70	166.23	232.72	110	260.74	365.03
31	74.13	103.79	71	168.59	236.02	111	263.08	368.31
32	76.50	107.11	72	170.95	239.33	112	265.43	371.60
33	78.87	110.41	73	173.32	242.65	113	267.78	374.89
34	81.23	113.72	74	175.70	245.98	114	270.13	378.19
35	83.58	117.01	75	178.02	249.23	115	272.50	381.49
36	85.95	120.33	76	180.42	252.59	116	274.86	384.81
37	88.31	123.64	77	182.76	255.86	117	277.24	388.13
38	90.68	126.95	78	185.10	259.14	118	279.62	391.46
39	93.04	130.25	79	187.53	262.54	119	282.00	394.79
40	95.39	133.55	80	189.88	265.84	120	284.40	398.13



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดคียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	286.61	401.25	148	350.43	490.60	175	414.33	580.06
122	289.01	404.62	149	352.73	493.83	176	416.74	583.44
123	291.42	407.99	150	355.32	497.45	177	419.16	586.83
124	293.84	411.37	151	357.64	500.70	178	421.19	589.67
125	296.06	414.49	152	359.96	503.94	179	423.62	593.07
126	298.49	417.89	153	362.28	507.19	180	426.05	596.47
127	300.93	421.30	154	364.61	510.45	181	428.49	599.88
128	303.16	424.43	155	366.94	513.71	182	430.93	603.30
129	305.61	427.85	156	369.27	516.97	183	433.38	606.73
130	308.06	431.29	157	371.60	520.25	184	435.41	609.57
131	310.31	434.43	158	374.26	523.96	185	437.86	613.01
132	312.78	437.89	159	376.60	527.24	186	440.32	616.45
133	315.03	441.04	160	378.95	530.53	187	442.79	619.90
134	317.51	444.51	161	381.31	533.83	188	444.82	622.75
135	319.77	447.67	162	383.67	537.13	189	447.29	626.21
136	322.03	450.84	163	386.03	540.44	190	449.77	629.68
137	324.53	454.34	164	388.39	543.75	191	452.25	633.15
138	326.79	457.51	165	390.76	547.07	192	454.28	636.00
139	329.31	461.03	166	393.14	550.39	193	456.77	639.48
140	331.58	464.22	167	395.52	553.72	194	459.27	642.98
141	333.86	467.41	168	397.90	557.06	195	461.78	646.49
142	336.40	470.95	169	399.93	559.90	196	463.81	649.33
143	338.68	474.15	170	402.32	563.25	197	466.32	652.84
144	340.97	477.36	171	404.71	566.59	198	468.83	656.37
145	343.53	480.94	172	407.11	569.95	199	470.87	659.21
146	345.82	484.15	173	409.51	573.31	200	473.39	662.75
147	348.12	487.37	174	411.91	576.68	201- 1000	2.37 ต่อ กม.	3.31 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.37 บาท/ตัน

3.31 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.63	9.29	41	99.25	138.96	81	195.20	273.28
2	8.53	11.95	42	101.65	142.31	82	197.52	276.53
3	10.44	14.61	43	104.04	145.66	83	199.94	279.92
4	12.34	17.27	44	106.45	149.02	84	202.37	283.31
5	14.24	19.94	45	108.84	152.37	85	204.80	286.72
6	16.14	22.60	46	111.24	155.74	86	207.15	290.01
7	18.04	25.26	47	113.63	159.08	87	209.51	293.31
8	20.12	28.17	48	116.03	162.45	88	211.97	296.75
9	22.52	31.53	49	118.42	165.79	89	214.34	300.07
10	24.92	34.89	50	120.81	169.14	90	216.71	303.40
11	27.32	38.24	51	123.22	172.51	91	219.20	306.88
12	29.71	41.60	52	125.61	175.86	92	221.59	310.22
13	32.11	44.96	53	128.01	179.21	93	223.98	313.58
14	34.51	48.31	54	130.42	182.59	94	226.39	316.94
15	36.91	51.67	55	132.80	185.93	95	228.68	320.16
16	39.31	55.03	56	135.20	189.28	96	231.10	323.54
17	41.70	58.38	57	137.60	192.65	97	233.52	326.93
18	44.10	61.74	58	140.02	196.03	98	235.95	330.34
19	46.50	65.10	59	142.41	199.37	99	238.39	333.75
20	48.90	68.45	60	144.80	202.72	100	240.71	337.00
21	51.29	71.81	61	147.21	206.09	101	243.17	340.43
22	53.69	75.17	62	149.62	209.47	102	245.50	343.69
23	56.08	78.52	63	152.00	212.80	103	247.96	347.15
24	58.49	81.88	64	154.38	216.14	104	250.30	350.43
25	60.89	85.24	65	156.78	219.49	105	252.79	353.90
26	63.28	88.59	66	159.18	222.86	106	255.14	357.20
27	65.68	91.95	67	161.60	226.24	107	257.50	360.49
28	68.08	95.31	68	163.96	229.55	108	259.86	363.80
29	70.47	98.65	69	166.40	232.96	109	262.37	367.32
30	72.87	102.02	70	168.78	236.29	110	264.74	370.64
31	75.26	105.37	71	171.17	239.64	111	267.12	373.97
32	77.67	108.74	72	173.57	243.00	112	269.50	377.30
33	80.07	112.09	73	175.98	246.37	113	271.89	380.65
34	82.47	115.46	74	178.40	249.76	114	274.28	384.00
35	84.85	118.80	75	180.75	253.05	115	276.68	387.35
36	87.26	122.16	76	183.19	256.46	116	279.09	390.72
37	89.66	125.52	77	185.56	259.78	117	281.50	394.09
38	92.06	128.88	78	187.94	263.11	118	283.91	397.48
39	94.46	132.24	79	190.40	266.56	119	286.34	400.87
40	96.85	135.59	80	192.80	269.92	120	288.76	404.27



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	291.01	407.42	148	355.81	498.14	175	420.70	588.97
122	293.45	410.84	149	358.16	501.42	176	423.15	592.41
123	295.90	414.26	150	360.78	505.10	177	425.61	595.85
124	298.35	417.69	151	363.14	508.39	178	427.67	598.74
125	300.61	420.86	152	365.49	511.69	179	430.14	602.19
126	303.08	424.31	153	367.85	514.99	180	432.60	605.64
127	305.55	427.77	154	370.21	518.30	181	435.08	609.11
128	307.82	430.95	155	372.58	521.61	182	437.56	612.58
129	310.30	434.43	156	374.95	524.92	183	440.04	616.06
130	312.80	437.91	157	377.32	528.25	184	442.11	618.95
131	315.08	441.11	158	380.01	532.01	185	444.60	622.44
132	317.58	444.61	159	382.39	535.35	186	447.09	625.93
133	319.87	447.82	160	384.78	538.69	187	449.60	629.43
134	322.39	451.34	161	387.17	542.03	188	451.66	632.33
135	324.68	454.55	162	389.56	545.39	189	454.17	635.84
136	326.98	457.77	163	391.96	548.74	190	456.68	639.36
137	329.51	461.32	164	394.36	552.11	191	459.20	642.89
138	331.82	464.54	165	396.77	555.48	192	461.27	645.78
139	334.37	468.11	166	399.18	558.85	193	463.80	649.32
140	336.68	471.35	167	401.60	562.23	194	466.33	652.87
141	338.99	474.59	168	404.02	565.62	195	468.87	656.42
142	341.56	478.19	169	406.08	568.52	196	470.94	659.32
143	343.89	481.44	170	408.51	571.91	197	473.49	662.88
144	346.21	484.70	171	410.93	575.31	198	476.04	666.46
145	348.80	488.33	172	413.37	578.72	199	478.11	669.35
146	351.14	491.59	173	415.81	582.13	200	480.67	672.94
147	353.47	494.86	174	418.25	585.55			
						201- 1000 @	2.40 ต่อ กม.	3.37 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.40 บาท/ตัน

3.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร






## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.67	9.34	41	100.75	141.05	81	198.15	277.41
2	8.61	12.05	42	103.18	144.45	82	200.51	280.71
3	10.55	14.77	43	105.61	147.85	83	202.96	284.15
4	12.48	17.48	44	108.05	151.27	84	205.42	287.59
5	14.42	20.19	45	110.47	154.66	85	207.90	291.06
6	16.36	22.91	46	112.92	158.08	86	210.28	294.40
7	18.30	25.62	47	115.34	161.48	87	212.67	297.74
8	20.42	28.58	48	117.78	164.89	88	215.17	301.24
9	22.85	31.99	49	120.20	168.28	89	217.58	304.61
10	25.28	35.40	50	122.63	171.69	90	219.99	307.98
11	27.72	38.80	51	125.08	175.11	91	222.51	311.51
12	30.15	42.21	52	127.50	178.51	92	224.94	314.91
13	32.58	45.62	53	129.94	181.91	93	227.37	318.32
14	35.02	49.03	54	132.39	185.34	94	229.81	321.73
15	37.45	52.43	55	134.81	188.73	95	232.14	325.00
16	39.89	55.84	56	137.24	192.13	96	234.59	328.43
17	42.32	59.25	57	139.68	195.55	97	237.05	331.87
18	44.75	62.65	58	142.13	198.99	98	239.52	335.33
19	47.19	66.07	59	144.55	202.38	99	242.00	338.80
20	49.62	69.47	60	146.99	205.78	100	244.35	342.09
21	52.05	72.88	61	149.43	209.20	101	246.84	345.58
22	54.49	76.29	62	151.88	212.63	102	249.21	348.89
23	56.92	79.69	63	154.29	216.01	103	251.71	352.40
24	59.36	83.10	64	156.71	219.40	104	254.09	355.73
25	61.80	86.51	65	159.14	222.80	105	256.61	359.26
26	64.23	89.92	66	161.59	226.22	106	259.00	362.60
27	66.66	93.33	67	164.04	229.65	107	261.39	365.95
28	69.10	96.74	68	166.44	233.01	108	263.79	369.30
29	71.52	100.13	69	168.91	236.47	109	266.34	372.87
30	73.97	103.55	70	171.33	239.86	110	268.75	376.25
31	76.39	106.95	71	173.75	243.26	111	271.16	379.62
32	78.83	110.37	72	176.19	246.67	112	273.58	383.01
33	81.27	113.78	73	178.64	250.09	113	276.00	386.40
34	83.71	117.19	74	181.09	253.53	114	278.43	389.81
35	86.13	120.58	75	183.48	256.87	115	280.87	393.21
36	88.57	123.99	76	185.95	260.34	116	283.31	396.63
37	91.01	127.41	77	188.36	263.71	117	285.76	400.06
38	93.44	130.82	78	190.78	267.09	118	288.21	403.49
39	95.88	134.23	79	193.28	270.59	119	290.67	406.93
40	98.30	137.63	80	195.71	273.99	120	293.13	410.39



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	295.42	413.59	148	361.20	505.68	175	427.07	597.89
122	297.89	417.05	149	363.58	509.01	176	429.55	601.38
123	300.38	420.53	150	366.24	512.74	177	432.05	604.87
124	302.87	424.01	151	368.63	516.09	178	434.15	607.81
125	305.16	427.23	152	371.02	519.43	179	436.65	611.31
126	307.66	430.73	153	373.42	522.79	180	439.16	614.82
127	310.17	434.24	154	375.82	526.15	181	441.67	618.33
128	312.48	437.47	155	378.22	529.51	182	444.18	621.85
129	315.00	441.00	156	380.62	532.87	183	446.70	625.38
130	317.53	444.54	157	383.03	536.25	184	448.80	628.33
131	319.85	447.78	158	385.76	540.06	185	451.33	631.86
132	322.39	451.34	159	388.18	543.45	186	453.86	635.41
133	324.71	454.59	160	390.60	546.84	187	456.40	638.96
134	327.26	458.17	161	393.03	550.24	188	458.51	641.91
135	329.59	461.43	162	395.46	553.64	189	461.05	645.47
136	331.93	464.70	163	397.89	557.05	190	463.60	649.04
137	334.50	468.30	164	400.33	560.47	191	466.16	652.62
138	336.84	471.58	165	402.78	563.89	192	468.26	655.56
139	339.43	475.20	166	405.22	567.31	193	470.82	659.15
140	341.78	478.49	167	407.67	570.74	194	473.39	662.75
141	344.13	481.78	168	410.13	574.18	195	475.97	666.36
142	346.73	485.43	169	412.23	577.13	196	478.07	669.30
143	349.09	488.73	170	414.69	580.57	197	480.66	672.92
144	351.45	492.04	171	417.16	584.02	198	483.25	676.55
145	354.08	495.72	172	419.63	587.48	199	485.35	679.49
146	356.45	499.03	173	422.10	590.94	200	487.95	683.13
147	358.83	502.36	174	424.58	594.41			
						201-	2.44	3.42
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.44 บาท/ตัน

3.42 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.71	9.39	41	102.24	143.13	81	201.10	281.53
2	8.68	12.15	42	104.71	146.60	82	203.49	284.89
3	10.66	14.92	43	107.17	150.04	83	205.98	288.38
4	12.63	17.68	44	109.65	153.51	84	208.48	291.88
5	14.61	20.45	45	112.11	156.96	85	210.99	295.39
6	16.58	23.21	46	114.59	160.43	86	213.41	298.78
7	18.55	25.98	47	117.05	163.87	87	215.84	302.18
8	20.71	28.99	48	119.53	167.34	88	218.37	305.72
9	23.18	32.45	49	121.99	170.78	89	220.82	309.14
10	25.65	35.91	50	124.45	174.24	90	223.26	312.57
11	28.12	39.36	51	126.94	177.71	91	225.82	316.15
12	30.59	42.82	52	129.40	181.16	92	228.29	319.60
13	33.06	46.28	53	131.87	184.62	93	230.76	323.06
14	35.53	49.74	54	134.35	188.09	94	233.23	326.52
15	38.00	53.20	55	136.81	191.53	95	235.60	329.84
16	40.47	56.66	56	139.28	194.99	96	238.09	333.32
17	42.94	60.11	57	141.75	198.46	97	240.58	336.82
18	45.41	63.57	58	144.24	201.94	98	243.09	340.32
19	47.88	67.03	59	146.70	205.38	99	245.60	343.84
20	50.35	70.49	60	149.17	208.84	100	247.99	347.19
21	52.82	73.95	61	151.65	212.31	101	250.52	350.73
22	55.29	77.41	62	154.14	215.79	102	252.92	354.09
23	57.76	80.86	63	156.59	219.22	103	255.46	357.65
24	60.23	84.33	64	159.04	222.66	104	257.88	361.03
25	62.71	87.79	65	161.51	226.11	105	260.43	364.61
26	65.17	91.24	66	163.99	229.58	106	262.86	368.00
27	67.65	94.70	67	166.47	233.06	107	265.28	371.40
28	70.12	98.17	68	168.91	236.48	108	267.72	374.80
29	72.58	101.61	69	171.42	239.99	109	270.31	378.43
30	75.06	105.08	70	173.87	243.42	110	272.75	381.85
31	77.52	108.53	71	176.34	246.87	111	275.20	385.28
32	80.00	112.00	72	178.81	250.34	112	277.66	388.72
33	82.47	115.46	73	181.29	253.81	113	280.12	392.16
34	84.94	118.92	74	183.78	257.30	114	282.58	395.61
35	87.40	122.36	75	186.21	260.70	115	285.05	399.07
36	89.88	125.83	76	188.72	264.21	116	287.53	402.54
37	92.35	129.29	77	191.16	267.63	117	290.01	406.02
38	94.83	132.76	78	193.61	271.06	118	292.50	409.50
39	97.30	136.21	79	196.15	274.61	119	295.00	413.00
40	99.76	139.66	80	198.62	278.07	120	297.50	416.50



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ลีวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	299.82	419.75	148	366.59	513.22	175	433.44	606.81
122	302.34	423.27	149	369.00	516.61	176	435.96	610.35
123	304.85	426.80	150	371.70	520.39	177	438.49	613.89
124	307.38	430.33	151	374.13	523.78	178	440.63	616.88
125	309.71	433.60	152	376.56	527.18	179	443.17	620.43
126	312.25	437.15	153	378.99	530.58	180	445.71	623.99
127	314.79	440.71	154	381.42	533.99	181	448.25	627.55
128	317.14	444.00	155	383.86	537.41	182	450.81	631.13
129	319.70	447.57	156	386.30	540.82	183	453.36	634.71
130	322.26	451.16	157	388.75	544.25	184	455.50	637.70
131	324.61	454.46	158	391.51	548.11	185	458.07	641.29
132	327.19	458.07	159	393.96	551.55	186	460.63	644.89
133	329.55	461.37	160	396.42	554.99	187	463.21	648.49
134	332.14	465.00	161	398.89	558.44	188	465.35	651.49
135	334.51	468.31	162	401.36	561.90	189	467.93	655.10
136	336.88	471.63	163	403.83	565.36	190	470.52	658.72
137	339.49	475.28	164	406.30	568.82	191	473.11	662.35
138	341.86	478.61	165	408.78	572.29	192	475.25	665.35
139	344.49	482.28	166	411.27	575.77	193	477.85	668.99
140	346.87	485.62	167	413.75	579.25	194	480.46	672.64
141	349.26	488.96	168	416.25	582.74	195	483.07	676.30
142	351.90	492.66	169	418.39	585.74	196	485.21	679.29
143	354.30	496.02	170	420.88	589.24	197	487.83	682.96
144	356.70	499.37	171	423.38	592.74	198	490.46	686.64
145	359.36	503.10	172	425.89	596.25	199	492.60	689.63
146	361.77	506.47	173	428.40	599.76	200	495.23	693.32
147	364.18	509.85	174	430.92	603.28	201- 1000 @	2.48 ต่อ กม. @	3.47 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.48 บาท/ตัน

3.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.74	9.44	41	103.73	145.22	81	204.04	285.66
2	8.75	12.25	42	106.24	148.74	82	206.48	289.07
3	10.77	15.07	43	108.74	152.23	83	209.00	292.61
4	12.78	17.89	44	111.25	155.75	84	211.54	296.16
5	14.79	20.70	45	113.75	159.25	85	214.08	299.72
6	16.80	23.52	46	116.26	162.77	86	216.54	303.16
7	18.81	26.33	47	118.76	166.27	87	219.01	306.61
8	21.00	29.40	48	121.28	169.79	88	221.58	310.21
9	23.51	32.91	49	123.77	173.28	89	224.05	313.68
10	26.01	36.42	50	126.27	176.78	90	226.54	317.15
11	28.52	39.93	51	128.79	180.31	91	229.14	320.79
12	31.02	43.43	52	131.29	183.81	92	231.63	324.29
13	33.53	46.94	53	133.80	187.32	93	234.14	327.80
14	36.04	50.45	54	136.32	190.84	94	236.65	331.31
15	38.54	53.96	55	138.81	194.33	95	239.06	334.68
16	41.05	57.47	56	141.31	197.84	96	241.58	338.22
17	43.56	60.98	57	143.83	201.36	97	244.12	341.76
18	46.06	64.49	58	146.36	204.90	98	246.66	345.32
19	48.57	68.00	59	148.85	208.39	99	249.20	348.89
20	51.08	71.51	60	151.35	211.90	100	251.63	352.29
21	53.58	75.02	61	153.87	215.42	101	254.20	355.87
22	56.10	78.53	62	156.39	218.95	102	256.63	359.29
23	58.60	82.03	63	158.88	222.43	103	259.21	362.90
24	61.11	85.55	64	161.37	225.92	104	261.66	366.33
25	63.62	89.06	65	163.88	229.43	105	264.26	369.96
26	66.12	92.57	66	166.39	232.95	106	266.71	373.40
27	68.63	96.08	67	168.91	236.48	107	269.18	376.85
28	71.14	99.59	68	171.39	239.94	108	271.65	380.31
29	73.63	103.09	69	173.93	243.50	109	274.27	383.98
30	76.15	106.61	70	176.42	246.99	110	276.75	387.46
31	78.65	110.11	71	178.92	250.49	111	279.24	390.94
32	81.16	113.63	72	181.43	254.00	112	281.73	394.43
33	83.67	117.14	73	183.95	257.53	113	284.23	397.92
34	86.18	120.65	74	186.48	261.07	114	286.73	401.42
35	88.68	124.15	75	188.94	264.52	115	289.24	404.94
36	91.19	127.66	76	191.49	268.08	116	291.75	408.45
37	93.70	131.18	77	193.97	271.55	117	294.27	411.98
38	96.21	134.69	78	196.45	275.04	118	296.80	415.52
39	98.72	138.20	79	199.03	278.64	119	299.33	419.06
40	101.22	141.70	80	201.53	282.15	120	301.87	422.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	304.23	425.92	148	371.98	520.77	175	439.81	615.73
122	306.78	429.49	149	374.43	524.20	176	442.37	619.31
123	309.33	433.06	150	377.16	528.03	177	444.93	622.91
124	311.89	436.65	151	379.63	531.48	178	447.11	625.95
125	314.26	439.97	152	382.09	534.93	179	449.68	629.56
126	316.84	443.57	153	384.56	538.38	180	452.26	633.16
127	319.42	447.18	154	387.03	541.84	181	454.84	636.78
128	321.80	450.52	155	389.50	545.30	182	457.43	640.40
129	324.39	454.15	156	391.98	548.77	183	460.02	644.03
130	326.99	457.79	157	394.46	552.25	184	462.20	647.08
131	329.38	461.14	158	397.26	556.16	185	464.80	650.72
132	331.99	464.79	159	399.75	559.65	186	467.40	654.37
133	334.39	468.15	160	402.25	563.15	187	470.02	658.02
134	337.02	471.83	161	404.75	566.65	188	472.19	661.07
135	339.42	475.19	162	407.25	570.15	189	474.81	664.73
136	341.83	478.56	163	409.76	573.66	190	477.43	668.41
137	344.47	482.26	164	412.27	577.18	191	480.06	672.09
138	346.89	485.64	165	414.79	580.70	192	482.24	675.13
139	349.55	489.36	166	417.31	584.23	193	484.87	678.82
140	351.97	492.75	167	419.83	587.77	194	487.52	682.52
141	354.39	496.15	168	422.36	591.31	195	490.17	686.23
142	357.07	499.90	169	424.54	594.35	196	492.34	689.28
143	359.50	503.30	170	427.07	597.90	197	495.00	693.00
144	361.94	506.71	171	429.61	601.45	198	497.66	696.73
145	364.64	510.49	172	432.15	605.01	199	499.84	699.78
146	367.08	513.91	173	434.70	608.58	200	502.51	703.51
147	369.53	517.34	174	437.25	612.15	201- 1000 @	2.51 ต่อ กม.	3.52 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.51 บาท/ตัน

3.52 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.78	9.49	41	105.22	147.31	81	206.99	289.79
2	8.83	12.36	42	107.77	150.88	82	209.46	293.25
3	10.87	15.22	43	110.30	154.42	83	212.03	296.84
4	12.92	18.09	44	112.85	157.99	84	214.60	300.44
5	14.97	20.96	45	115.39	161.54	85	217.18	304.05
6	17.02	23.82	46	117.94	165.11	86	219.67	307.54
7	19.06	26.69	47	120.47	168.66	87	222.17	311.04
8	21.29	29.80	48	123.02	172.23	88	224.78	314.69
9	23.83	33.37	49	125.55	175.77	89	227.29	318.21
10	26.38	36.93	50	128.09	179.33	90	229.81	321.74
11	28.92	40.49	51	130.65	182.91	91	232.45	325.43
12	31.46	44.04	52	133.18	186.45	92	234.98	328.98
13	34.00	47.61	53	135.73	190.02	93	237.53	332.54
14	36.55	51.17	54	138.28	193.60	94	240.07	336.10
15	39.09	54.73	55	140.81	197.14	95	242.52	339.52
16	41.63	58.29	56	143.35	200.69	96	245.08	343.11
17	44.18	61.85	57	145.90	204.27	97	247.65	346.70
18	46.72	65.40	58	148.47	207.85	98	250.22	350.31
19	49.26	68.97	59	151.00	211.40	99	252.81	353.93
20	51.81	72.53	60	153.54	214.95	100	255.27	357.38
21	54.35	76.09	61	156.09	218.52	101	257.87	361.02
22	56.90	79.65	62	158.65	222.11	102	260.35	364.49
23	59.43	83.21	63	161.17	225.64	103	262.96	368.15
24	61.98	86.77	64	163.70	229.18	104	265.45	371.63
25	64.53	90.34	65	166.24	232.74	105	268.08	375.31
26	67.07	93.89	66	168.79	236.31	106	270.57	378.80
27	69.61	97.46	67	171.35	239.89	107	273.07	382.30
28	72.16	101.02	68	173.86	243.41	108	275.58	385.81
29	74.69	104.56	69	176.44	247.02	109	278.24	389.54
30	77.24	108.14	70	178.97	250.56	110	280.76	393.06
31	79.77	111.68	71	181.51	254.11	111	283.28	396.59
32	82.33	115.26	72	184.05	257.67	112	285.81	400.13
33	84.87	118.82	73	186.61	261.25	113	288.34	403.68
34	87.42	122.39	74	189.17	264.84	114	290.88	407.23
35	89.95	125.93	75	191.67	268.34	115	293.43	410.80
36	92.50	129.50	76	194.25	271.96	116	295.98	414.37
37	95.05	133.07	77	196.77	275.48	117	298.52	417.94
38	97.59	136.63	78	199.29	279.01	118	301.09	421.53
39	100.14	140.19	79	201.90	282.67	119	303.66	425.13
40	102.67	143.74	80	204.44	286.22	120	306.24	428.73

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	308.63	432.09	148	377.36	528.31	175	446.18	624.65	
122	311.22	435.70	149	379.85	531.79	176	448.77	628.28	
123	313.81	439.33	150	382.62	535.67	177	451.38	631.93	
124	316.41	442.97	151	385.12	539.17	178	453.59	635.03	
125	318.81	446.34	152	387.62	542.67	179	456.20	638.68	
126	321.42	449.99	153	390.13	546.18	180	458.81	642.34	
127	324.04	453.66	154	392.63	549.69	181	461.43	646.00	
128	326.46	457.04	155	395.15	553.20	182	464.05	649.68	
129	329.09	460.72	156	397.66	556.72	183	466.68	653.36	
130	331.72	464.41	157	400.18	560.25	184	468.90	656.46	
131	334.15	467.81	158	403.01	564.22	185	471.53	660.15	
132	336.80	471.52	159	405.54	567.76	186	474.17	663.84	
133	339.23	474.93	160	408.07	571.30	187	476.82	667.55	
134	341.90	478.65	161	410.61	574.85	188	479.03	670.65	
135	344.34	482.07	162	413.15	578.41	189	481.69	674.36	
136	346.78	485.49	163	415.69	581.97	190	484.35	678.09	
137	349.46	489.24	164	418.24	585.54	191	487.01	681.82	
138	351.91	492.67	165	420.79	589.11	192	489.23	684.92	
139	354.61	496.45	166	423.35	592.69	193	491.90	688.66	
140	357.06	499.89	167	425.91	596.28	194	494.58	692.41	
141	359.52	503.33	168	428.48	599.87	195	497.27	696.17	
142	362.24	507.14	169	430.69	602.96	196	499.48	699.27	
143	364.71	510.59	170	433.26	606.56	197	502.17	703.04	
144	367.18	514.05	171	435.83	610.17	198	504.87	706.82	
145	369.92	517.88	172	438.41	613.78	199	507.08	709.92	
146	372.40	521.35	173	440.99	617.39	200	509.79	713.71	
147	374.88	524.83	174	443.58	621.02	201- 1000	2.55 ต่อ กม.	3.57 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.55 บาท/ตัน

3.57 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร






ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.82	9.54	41	106.72	149.40	81	209.94	293.92
2	8.90	12.46	42	109.30	153.02	82	212.45	297.43
3	10.98	15.38	43	111.87	156.62	83	215.05	301.07
4	13.07	18.29	44	114.45	160.24	84	217.66	304.72
5	15.15	21.21	45	117.03	163.84	85	220.27	308.38
6	17.23	24.13	46	119.61	167.46	86	222.80	311.93
7	19.32	27.05	47	122.19	171.06	87	225.34	315.48
8	21.58	30.21	48	124.77	174.68	88	227.98	319.18
9	24.16	33.83	49	127.34	178.27	89	230.53	322.75
10	26.74	37.44	50	129.91	181.88	90	233.09	326.33
11	29.32	41.05	51	132.51	185.51	91	235.76	330.06
12	31.90	44.66	52	135.07	189.10	92	238.33	333.66
13	34.48	48.27	53	137.66	192.72	93	240.91	337.27
14	37.06	51.88	54	140.25	196.35	94	243.50	340.89
15	39.64	55.49	55	142.81	199.94	95	245.97	344.36
16	42.22	59.10	56	145.39	203.55	96	248.57	348.00
17	44.79	62.71	57	147.98	207.17	97	251.18	351.65
18	47.37	66.32	58	150.58	210.81	98	253.79	355.31
19	49.96	69.94	59	153.14	214.40	99	256.41	358.98
20	52.54	73.55	60	155.72	218.01	100	258.91	362.48
21	55.11	77.16	61	158.31	221.63	101	261.55	366.17
22	57.70	80.78	62	160.91	225.27	102	264.06	369.68
23	60.27	84.38	63	163.47	228.85	103	266.71	373.40
24	62.85	87.99	64	166.03	232.45	104	269.23	376.93
25	65.44	91.61	65	168.61	236.05	105	271.90	380.66
26	68.01	95.22	66	171.19	239.67	106	274.43	384.20
27	70.59	98.83	67	173.79	243.31	107	276.97	387.76
28	73.18	102.45	68	176.34	246.87	108	279.51	391.32
29	75.74	106.04	69	178.95	250.54	109	282.21	395.09
30	78.33	109.67	70	181.52	254.13	110	284.76	398.67
31	80.90	113.26	71	184.09	257.73	111	287.32	402.25
32	83.49	116.89	72	186.67	261.34	112	289.89	405.84
33	86.07	120.50	73	189.26	264.97	113	292.46	409.44
34	88.66	124.12	74	191.86	268.61	114	295.03	413.04
35	91.22	127.71	75	194.40	272.16	115	297.61	416.66
36	93.81	131.33	76	197.02	275.83	116	300.20	420.28
37	96.39	134.95	77	199.57	279.40	117	302.79	423.91
38	98.98	138.57	78	202.13	282.99	118	305.39	427.54
39	101.55	142.18	79	204.78	286.69	119	307.99	431.19
40	104.13	145.78	80	207.36	290.30	120	310.60	434.85



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	313.04	438.25	148	382.75	535.85	175	452.55	633.56
122	315.66	441.92	149	385.28	539.39	176	455.18	637.25
123	318.29	445.60	150	388.08	543.32	177	457.82	640.95
124	320.92	449.29	151	390.62	546.87	178	460.07	644.10
125	323.36	452.71	152	393.16	550.42	179	462.71	647.80
126	326.01	456.41	153	395.70	553.98	180	465.36	651.51
127	328.66	460.13	154	398.24	557.54	181	468.02	655.23
128	331.12	463.56	155	400.79	561.10	182	470.68	658.95
129	333.78	467.29	156	403.34	564.67	183	473.35	662.68
130	336.46	471.04	157	405.89	568.25	184	475.59	665.83
131	338.92	474.49	158	408.76	572.27	185	478.27	669.57
132	341.60	478.25	159	411.33	575.86	186	480.95	673.32
133	344.07	481.70	160	413.90	579.46	187	483.63	677.08
134	346.77	485.48	161	416.47	583.06	188	485.88	680.23
135	349.25	488.95	162	419.05	586.66	189	488.57	684.00
136	351.73	492.42	163	421.63	590.28	190	491.26	687.77
137	354.45	496.23	164	424.21	593.90	191	493.97	691.55
138	356.93	499.71	165	426.80	597.52	192	496.22	694.70
139	359.67	503.53	166	429.39	601.15	193	498.92	698.49
140	362.16	507.02	167	431.99	604.79	194	501.64	702.30
141	364.66	510.52	168	434.59	608.43	195	504.36	706.11
142	367.41	514.37	169	436.84	611.58	196	506.61	709.26
143	369.91	517.88	170	439.45	615.22	197	509.34	713.08
144	372.42	521.39	171	442.06	618.88	198	512.08	716.91
145	375.19	525.27	172	444.67	622.54	199	514.33	720.06
146	377.71	528.79	173	447.29	626.21	200	517.07	723.90
147	380.23	532.32	174	449.92	629.88			
						201-	2.59	3.62
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.59 บาท/ตัน

3.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.85	9.59	41	108.21	151.49	81	212.89	298.05
2	8.97	12.56	42	110.83	155.16	82	215.43	301.61
3	11.09	15.53	43	113.43	158.81	83	218.07	305.30
4	13.21	18.50	44	116.06	162.48	84	220.71	309.00
5	15.33	21.47	45	118.66	166.13	85	223.37	312.71
6	17.45	24.43	46	121.29	169.80	86	225.93	316.31
7	19.57	27.40	47	123.90	173.45	87	228.51	319.91
8	21.87	30.62	48	126.52	177.12	88	231.19	323.66
9	24.49	34.28	49	129.12	180.77	89	233.77	327.28
10	27.10	37.95	50	131.73	184.43	90	236.37	330.91
11	29.72	41.61	51	134.36	188.11	91	239.07	334.70
12	32.33	45.27	52	136.97	191.75	92	241.68	338.35
13	34.95	48.93	53	139.58	195.42	93	244.30	342.01
14	37.57	52.59	54	142.21	199.10	94	246.92	345.68
15	40.18	56.25	55	144.82	202.74	95	249.43	349.20
16	42.80	59.92	56	147.43	206.40	96	252.07	352.89
17	45.41	63.58	57	150.05	210.07	97	254.71	356.59
18	48.03	67.24	58	152.69	213.77	98	257.36	360.30
19	50.65	70.91	59	155.29	217.41	99	260.01	364.02
20	53.26	74.57	60	157.91	221.07	100	262.55	367.57
21	55.88	78.23	61	160.53	224.74	101	265.23	371.32
22	58.50	81.90	62	163.16	228.43	102	267.77	374.88
23	61.11	85.55	63	165.76	232.06	103	270.46	378.64
24	63.73	89.22	64	168.36	235.71	104	273.02	382.23
25	66.35	92.88	65	170.97	239.36	105	275.72	386.01
26	68.96	96.54	66	173.60	243.04	106	278.29	389.61
27	71.58	100.21	67	176.23	246.72	107	280.86	393.21
28	74.20	103.87	68	178.81	250.34	108	283.44	396.82
29	76.80	107.52	69	181.47	254.05	109	286.18	400.65
30	79.43	111.20	70	184.07	257.69	110	288.77	404.27
31	82.03	114.84	71	186.68	261.35	111	291.36	407.91
32	84.66	118.52	72	189.29	265.01	112	293.96	411.55
33	87.27	122.18	73	191.92	268.69	113	296.57	415.20
34	89.89	125.85	74	194.56	272.38	114	299.18	418.85
35	92.50	129.50	75	197.13	275.98	115	301.80	422.52
36	95.12	133.17	76	199.79	279.70	116	304.42	426.19
37	97.74	136.84	77	202.38	283.33	117	307.05	429.87
38	100.36	140.50	78	204.97	286.96	118	309.68	433.56
39	102.97	144.16	79	207.66	290.72	119	312.32	437.25
40	105.58	147.82	80	210.27	294.38	120	314.97	440.96



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	317.44	444.42	148	388.14	543.39	175	458.92	642.48
122	320.10	448.14	149	390.70	546.98	176	461.59	646.22
123	322.76	451.87	150	393.54	550.96	177	464.26	649.97
124	325.43	455.61	151	396.12	554.56	178	466.55	653.17
125	327.91	459.08	152	398.69	558.16	179	469.23	656.92
126	330.60	462.84	153	401.27	561.77	180	471.92	660.68
127	333.29	466.60	154	403.85	565.38	181	474.61	664.45
128	335.78	470.09	155	406.43	569.00	182	477.30	668.23
129	338.48	473.87	156	409.02	572.62	183	480.01	672.01
130	341.19	477.66	157	411.61	576.25	184	482.29	675.21
131	343.69	481.16	158	414.51	580.32	185	485.00	679.00
132	346.41	484.97	159	417.12	583.96	186	487.72	682.80
133	348.92	488.48	160	419.72	587.61	187	490.44	686.61
134	351.65	492.31	161	422.33	591.26	188	492.72	689.81
135	354.16	495.83	162	424.94	594.92	189	495.45	693.63
136	356.68	499.35	163	427.56	598.58	190	498.18	697.45
137	359.43	503.21	164	430.18	602.25	191	500.92	701.29
138	361.96	506.74	165	432.81	605.93	192	503.20	704.49
139	364.73	510.62	166	435.44	609.61	193	505.95	708.33
140	367.26	514.16	167	438.07	613.30	194	508.70	712.18
141	369.79	517.70	168	440.71	616.99	195	511.46	716.05
142	372.58	521.61	169	442.99	620.19	196	513.75	719.24
143	375.12	525.17	170	445.63	623.89	197	516.51	723.12
144	377.66	528.73	171	448.28	627.59	198	519.28	727.00
145	380.47	532.66	172	450.93	631.31	199	521.57	730.20
146	383.02	536.23	173	453.59	635.02	200	524.35	734.09
147	385.58	539.81	174	456.25	638.75	201- 1000 @	2.62 ต่อ กม. @	3.67 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.62 บาท/ตัน

3.67 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ลีวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.89	9.64	41	109.70	153.58	81	215.84	302.17
2	9.04	12.66	42	112.35	157.30	82	218.42	305.78
3	11.20	15.68	43	115.00	161.00	83	221.09	309.52
4	13.36	18.70	44	117.66	164.72	84	223.77	313.28
5	15.52	21.72	45	120.30	168.42	85	226.46	317.04
6	17.67	24.74	46	122.96	172.15	86	229.06	320.69
7	19.83	27.76	47	125.61	175.85	87	231.67	324.34
8	22.16	31.03	48	128.26	179.57	88	234.39	328.15
9	24.82	34.74	49	130.90	183.26	89	237.01	331.82
10	27.47	38.46	50	133.55	186.98	90	239.64	335.50
11	30.12	42.17	51	136.22	190.71	91	242.38	339.34
12	32.77	45.88	52	138.86	194.40	92	245.03	343.04
13	35.42	49.59	53	141.51	198.12	93	247.68	346.75
14	38.08	53.31	54	144.18	201.85	94	250.34	350.48
15	40.73	57.02	55	146.82	205.55	95	252.89	354.05
16	43.38	60.73	56	149.47	209.25	96	255.56	357.78
17	46.03	64.45	57	152.13	212.98	97	258.24	361.53
18	48.68	68.16	58	154.80	216.72	98	260.92	365.29
19	51.34	71.87	59	157.44	220.42	99	263.62	369.07
20	53.99	75.59	60	160.09	224.13	100	266.19	372.67
21	56.64	79.30	61	162.75	227.85	101	268.90	376.46
22	59.30	83.02	62	165.42	231.59	102	271.49	380.08
23	61.94	86.72	63	168.05	235.27	103	274.21	383.89
24	64.60	90.44	64	170.69	238.97	104	276.80	387.53
25	67.26	94.16	65	173.34	242.68	105	279.54	391.36
26	69.91	97.87	66	176.00	246.40	106	282.15	395.01
27	72.56	101.58	67	178.67	250.14	107	284.76	398.66
28	75.21	105.30	68	181.29	253.80	108	287.37	402.32
29	77.86	109.00	69	183.98	257.57	109	290.14	406.20
30	80.52	112.72	70	186.61	261.26	110	292.77	409.88
31	83.16	116.42	71	189.26	264.96	111	295.40	413.56
32	85.82	120.15	72	191.91	268.68	112	298.04	417.26
33	88.48	123.87	73	194.58	272.41	113	300.68	420.95
34	91.13	127.58	74	197.25	276.15	114	303.33	424.66
35	93.77	131.28	75	199.86	279.81	115	305.98	428.38
36	96.43	135.00	76	202.55	283.57	116	308.64	432.10
37	99.09	138.72	77	205.18	287.25	117	311.31	435.83
38	101.74	142.44	78	207.81	290.94	118	313.98	439.57
39	104.39	146.15	79	210.53	294.74	119	316.66	443.32
40	107.04	149.86	80	213.18	298.45	120	319.34	447.08

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	321.85	450.58	148	393.52	550.93	175	465.29	651.40
122	324.54	454.35	149	396.12	554.57	176	467.99	655.19
123	327.24	458.14	150	399.00	558.61	177	470.71	658.99
124	329.95	461.93	151	401.61	562.26	178	473.03	662.24
125	332.46	465.45	152	404.22	565.91	179	475.74	666.04
126	335.18	469.26	153	406.83	569.57	180	478.47	669.85
127	337.91	473.07	154	409.45	573.23	181	481.20	673.67
128	340.44	476.61	155	412.07	576.90	182	483.93	677.50
129	343.17	480.44	156	414.70	580.57	183	486.67	681.34
130	345.92	484.29	157	417.32	584.25	184	488.99	684.59
131	348.46	487.84	158	420.27	588.37	185	491.74	688.43
132	351.21	491.70	159	422.90	592.06	186	494.49	692.28
133	353.76	495.26	160	425.54	595.76	187	497.24	696.14
134	356.53	499.14	161	428.19	599.47	188	499.56	699.39
135	359.08	502.71	162	430.84	603.18	189	502.33	703.26
136	361.63	506.28	163	433.49	606.89	190	505.10	707.13
137	364.42	510.19	164	436.15	610.61	191	507.87	711.02
138	366.98	513.77	165	438.81	614.34	192	510.19	714.27
139	369.78	517.70	166	441.48	618.07	193	512.98	718.17
140	372.35	521.29	167	444.15	621.81	194	515.76	722.07
141	374.92	524.89	168	446.82	625.55	195	518.56	725.98
142	377.75	528.84	169	449.14	628.80	196	520.88	729.23
143	380.32	532.45	170	451.82	632.55	197	523.68	733.16
144	382.90	536.06	171	454.51	636.31	198	526.49	737.09
145	385.75	540.05	172	457.19	640.07	199	528.81	740.34
146	388.34	543.67	173	459.89	643.84	200	531.63	744.28
147	390.93	547.30	174	462.58	647.62			
						201-	2.66	3.72
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.66 บาท/ตัน

3.72 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.93	9.70	41	111.19	155.67	81	218.79	306.30
2	9.12	12.76	42	113.88	159.44	82	221.40	309.96
3	11.31	15.84	43	116.56	163.19	83	224.11	313.75
4	13.50	18.91	44	119.26	166.96	84	226.83	317.56
5	15.70	21.98	45	121.94	170.72	85	229.55	321.38
6	17.89	25.05	46	124.64	174.49	86	232.20	325.07
7	20.08	28.12	47	127.32	178.24	87	234.84	328.78
8	22.45	31.44	48	130.01	182.02	88	237.59	332.63
9	25.14	35.20	49	132.69	185.76	89	240.25	336.35
10	27.83	38.96	50	135.37	189.52	90	242.92	340.09
11	30.52	42.73	51	138.08	193.31	91	245.70	343.98
12	33.21	46.49	52	140.75	197.05	92	248.38	347.73
13	35.90	50.26	53	143.44	200.82	93	251.07	351.49
14	38.59	54.02	54	146.15	204.60	94	253.76	355.27
15	41.27	57.78	55	148.82	208.35	95	256.35	358.89
16	43.96	61.55	56	151.51	212.11	96	259.05	362.68
17	46.65	65.31	57	154.20	215.88	97	261.77	366.48
18	49.34	69.07	58	156.91	219.68	98	264.49	370.29
19	52.03	72.84	59	159.59	223.42	99	267.22	374.11
20	54.72	76.61	60	162.27	227.18	100	269.83	377.77
21	57.41	80.37	61	164.97	230.96	101	272.58	381.61
22	60.10	84.14	62	167.68	234.75	102	275.20	385.28
23	62.78	87.89	63	170.34	238.48	103	277.96	389.14
24	65.47	91.66	64	173.02	242.23	104	280.59	392.83
25	68.17	95.43	65	175.71	245.99	105	283.37	396.71
26	70.85	99.19	66	178.40	249.76	106	286.01	400.41
27	73.54	102.96	67	181.11	253.55	107	288.65	404.11
28	76.23	106.73	68	183.76	257.27	108	291.30	407.83
29	78.91	110.48	69	186.49	261.09	109	294.11	411.76
30	81.61	114.25	70	189.16	264.83	110	296.77	415.48
31	84.29	118.00	71	191.84	268.58	111	299.44	419.22
32	86.99	121.78	72	194.54	272.35	112	302.12	422.96
33	89.68	125.55	73	197.24	276.13	113	304.80	426.71
34	92.37	129.32	74	199.95	279.92	114	307.48	430.47
35	95.05	133.06	75	202.59	283.63	115	310.17	434.24
36	97.74	136.84	76	205.32	287.45	116	312.87	438.01
37	100.43	140.61	77	207.98	291.17	117	315.57	441.79
38	103.13	144.38	78	210.65	294.91	118	318.27	445.58
39	105.81	148.14	79	213.41	298.77	119	320.99	449.38
40	108.50	151.89	80	216.09	302.53	120	323.71	453.19



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	326.25	456.75	148	398.91	558.48	175	471.66	660.32	
122	328.98	460.57	149	401.55	562.16	176	474.40	664.16	
123	331.72	464.40	150	404.46	566.25	177	477.15	668.01	
124	334.46	468.25	151	407.11	569.95	178	479.51	671.31	
125	337.01	471.82	152	409.75	573.66	179	482.26	675.16	
126	339.77	475.68	153	412.40	577.37	180	485.02	679.03	
127	342.53	479.54	154	415.06	581.08	181	487.78	682.90	
128	345.09	483.13	155	417.71	584.80	182	490.55	686.78	
129	347.87	487.02	156	420.37	588.52	183	493.33	690.66	
130	350.65	490.91	157	423.04	592.25	184	495.69	693.96	
131	353.22	494.51	158	426.02	596.42	185	498.47	697.86	
132	356.02	498.43	159	428.69	600.17	186	501.26	701.76	
133	358.60	502.04	160	431.37	603.92	187	504.05	705.67	
134	361.41	505.97	161	434.05	607.67	188	506.41	708.97	
135	363.99	509.59	162	436.74	611.43	189	509.21	712.89	
136	366.58	513.21	163	439.43	615.20	190	512.01	716.82	
137	369.41	517.17	164	442.12	618.97	191	514.82	720.75	
138	372.00	520.80	165	444.82	622.74	192	517.18	724.06	
139	374.84	524.78	166	447.52	626.53	193	520.00	728.00	
140	377.45	528.43	167	450.23	630.32	194	522.83	731.96	
141	380.05	532.07	168	452.94	634.11	195	525.66	735.92	
142	382.91	536.08	169	455.30	637.41	196	528.02	739.22	
143	385.53	539.74	170	458.01	641.21	197	530.85	743.20	
144	388.14	543.40	171	460.73	645.02	198	533.70	747.18	
145	391.03	547.44	172	463.45	648.84	199	536.06	750.48	
146	393.65	551.11	173	466.18	652.66	200	538.91	754.47	
147	396.28	554.79	174	468.92	656.48	201- 1000	2.70 ต่อ กม.	3.77 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.70 บาท/ตัน

3.77 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร






ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	6.96	9.75	41	112.69	157.76	81	221.73	310.43
2	9.19	12.87	42	115.41	161.58	82	224.39	314.14
3	11.42	15.99	43	118.13	165.38	83	227.13	317.98
4	13.65	19.11	44	120.86	169.20	84	229.89	321.84
5	15.88	22.23	45	123.58	173.01	85	232.65	325.71
6	18.11	25.35	46	126.31	176.84	86	235.33	329.46
7	20.34	28.47	47	129.03	180.64	87	238.01	333.21
8	22.75	31.84	48	131.76	184.46	88	240.80	337.11
9	25.47	35.66	49	134.47	188.26	89	243.49	340.89
10	28.20	39.47	50	137.19	192.07	90	246.19	344.67
11	30.92	43.29	51	139.93	195.90	91	249.01	348.61
12	33.64	47.10	52	142.65	199.70	92	251.73	352.42
13	36.37	50.92	53	145.37	203.52	93	254.45	356.23
14	39.10	54.73	54	148.11	207.36	94	257.18	360.06
15	41.82	58.55	55	150.82	211.15	95	259.81	363.73
16	44.55	62.37	56	153.54	214.96	96	262.55	367.57
17	47.27	66.18	57	156.28	218.79	97	265.30	371.42
18	49.99	69.99	58	159.02	222.63	98	268.06	375.28
19	52.72	73.81	59	161.74	226.43	99	270.83	379.16
20	55.45	77.63	60	164.46	230.24	100	273.47	382.86
21	58.17	81.44	61	167.19	234.07	101	276.25	386.76
22	60.90	85.26	62	169.93	237.91	102	278.91	390.48
23	63.62	89.07	63	172.64	241.69	103	281.71	394.39
24	66.35	92.89	64	175.35	245.49	104	284.38	398.13
25	69.08	96.71	65	178.07	249.30	105	287.19	402.06
26	71.80	100.52	66	180.80	253.13	106	289.87	405.81
27	74.53	104.34	67	183.55	256.97	107	292.55	409.57
28	77.25	108.15	68	186.24	260.73	108	295.24	413.33
29	79.97	111.95	69	189.00	264.60	109	298.08	417.31
30	82.70	115.78	70	191.71	268.40	110	300.78	421.09
31	85.42	119.58	71	194.43	272.20	111	303.48	424.88
32	88.15	123.41	72	197.16	276.02	112	306.19	428.67
33	90.88	127.23	73	199.89	279.85	113	308.91	432.47
34	93.61	131.05	74	202.64	283.69	114	311.63	436.28
35	96.32	134.85	75	205.32	287.45	115	314.36	440.10
36	99.05	138.67	76	208.09	291.32	116	317.09	443.92
37	101.78	142.49	77	210.78	295.10	117	319.85	447.76
38	104.51	146.31	78	213.49	298.88	118	322.57	451.60
39	107.23	150.13	79	216.28	302.80	119	325.32	455.45
40	109.95	153.93	80	219.00	306.61	120	328.08	459.31



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	330.65	462.92	148	404.30	566.02	175	478.03	669.24
122	333.42	466.79	149	406.97	569.76	176	480.81	673.13
123	336.19	470.67	150	409.92	573.89	177	483.59	677.03
124	338.97	474.56	151	412.60	577.65	178	485.99	680.38
125	341.56	478.19	152	415.29	581.40	179	488.78	684.29
126	344.36	482.10	153	417.97	585.16	180	491.57	688.20
127	347.15	486.02	154	420.66	588.93	181	494.37	692.12
128	349.75	489.66	155	423.36	592.70	182	497.18	696.05
129	352.56	493.59	156	426.05	596.47	183	499.99	699.99
130	355.38	497.54	157	428.75	600.25	184	502.39	703.34
131	357.99	501.19	158	431.77	604.47	185	505.20	707.28
132	360.82	505.15	159	434.48	608.27	186	508.03	711.24
133	363.44	508.82	160	437.19	612.07	187	510.86	715.20
134	366.28	512.80	161	439.91	615.88	188	513.25	718.55
135	368.91	516.47	162	442.63	619.69	189	516.09	722.52
136	371.53	520.14	163	445.36	623.50	190	518.93	726.50
137	374.39	524.15	164	448.09	627.33	191	521.78	730.49
138	377.03	527.84	165	450.82	631.15	192	524.17	733.84
139	379.90	531.87	166	453.56	634.99	193	527.03	737.84
140	382.54	535.56	167	456.31	638.83	194	529.89	741.84
141	385.19	539.26	168	459.05	642.67	195	532.76	745.86
142	388.08	543.32	169	461.45	646.03	196	535.15	749.21
143	390.73	547.03	170	464.20	649.88	197	538.02	753.23
144	393.39	550.74	171	466.95	653.74	198	540.91	757.27
145	396.31	554.83	172	469.72	657.60	199	543.30	760.62
146	398.97	558.55	173	472.48	661.47	200	546.19	764.67
147	401.63	562.28	174	475.25	665.35			
						201-	2.73	3.82
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.73 บาท/ตัน

3.82 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.00	9.80	41	114.18	159.85	81	224.68	314.56
2	9.26	12.97	42	116.94	163.72	82	227.37	318.32
3	11.53	16.14	43	119.69	167.57	83	230.15	322.21
4	13.80	19.31	44	122.46	171.45	84	232.94	326.12
5	16.06	22.49	45	125.22	175.30	85	235.74	330.04
6	18.33	25.66	46	127.99	179.18	86	238.46	333.84
7	20.59	28.83	47	130.74	183.03	87	241.18	337.65
8	23.04	32.25	48	133.51	186.91	88	244.00	341.60
9	25.80	36.12	49	136.25	190.76	89	246.73	345.42
10	28.56	39.98	50	139.01	194.62	90	249.47	349.26
11	31.32	43.85	51	141.79	198.50	91	252.32	353.25
12	34.08	47.71	52	144.54	202.35	92	255.08	357.11
13	36.84	51.58	53	147.30	206.22	93	257.84	360.97
14	39.61	55.45	54	150.08	210.11	94	260.60	364.85
15	42.37	59.31	55	152.82	213.95	95	263.26	368.57
16	45.13	63.18	56	155.58	217.82	96	266.04	372.46
17	47.89	67.04	57	158.35	221.69	97	268.83	376.36
18	50.65	70.91	58	161.13	225.59	98	271.63	380.28
19	53.41	74.78	59	163.88	229.44	99	274.43	384.20
20	56.18	78.65	60	166.64	233.30	100	277.11	387.96
21	58.93	82.51	61	169.41	237.18	101	279.93	391.90
22	61.70	86.38	62	172.19	241.07	102	282.62	395.67
23	64.46	90.24	63	174.93	244.90	103	285.46	399.64
24	67.22	94.11	64	177.68	248.75	104	288.16	403.42
25	69.99	97.98	65	180.44	252.61	105	291.01	407.41
26	72.75	101.84	66	183.21	256.49	106	293.72	411.21
27	75.51	105.71	67	185.99	260.38	107	296.44	415.02
28	78.27	109.58	68	188.71	264.20	108	299.17	418.83
29	81.02	113.43	69	191.51	268.12	109	302.05	422.87
30	83.79	117.31	70	194.26	271.96	110	304.78	426.70
31	86.55	121.16	71	197.01	275.82	111	307.52	430.53
32	89.32	125.04	72	199.78	279.69	112	310.27	434.38
33	92.08	128.91	73	202.55	283.57	113	313.02	438.23
34	94.84	132.78	74	205.33	287.47	114	315.78	442.09
35	97.59	136.63	75	208.05	291.27	115	318.54	445.96
36	100.36	140.51	76	210.85	295.19	116	321.31	449.83
37	103.13	144.38	77	213.59	299.02	117	324.08	453.72
38	105.89	148.25	78	216.33	302.86	118	326.86	457.61
39	108.65	152.11	79	219.16	306.82	119	329.65	461.51
40	111.41	155.97	80	221.92	310.68	120	332.44	465.42



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	335.06	469.08	148	409.69	573.56	175	484.40	678.15
122	337.86	473.01	149	412.39	577.35	176	487.21	682.10
123	340.67	476.94	150	415.38	581.54	177	490.03	686.05
124	343.49	480.88	151	418.10	585.34	178	492.46	689.45
125	346.11	484.56	152	420.82	589.15	179	495.29	693.41
126	348.94	488.52	153	423.54	592.96	180	498.12	697.37
127	351.78	492.49	154	426.27	596.78	181	500.96	701.34
128	354.41	496.18	155	429.00	600.60	182	503.80	705.32
129	357.26	500.16	156	431.73	604.42	183	506.65	709.31
130	360.12	504.16	157	434.47	608.25	184	509.08	712.72
131	362.76	507.87	158	437.52	612.53	185	511.94	716.71
132	365.63	511.88	159	440.27	616.37	186	514.80	720.72
133	368.28	515.59	160	443.02	620.22	187	517.66	724.73
134	371.16	519.63	161	445.77	624.08	188	520.09	728.13
135	373.82	523.35	162	448.53	627.94	189	522.97	732.15
136	376.48	527.08	163	451.29	631.81	190	525.84	736.18
137	379.38	531.13	164	454.06	635.68	191	528.73	740.22
138	382.05	534.87	165	456.83	639.56	192	531.16	743.62
139	384.96	538.95	166	459.60	643.45	193	534.05	747.67
140	387.64	542.70	167	462.38	647.34	194	536.95	751.73
141	390.32	546.45	168	465.17	651.23	195	539.85	755.79
142	393.25	550.55	169	467.60	654.64	196	542.28	759.20
143	395.94	554.31	170	470.39	658.54	197	545.20	763.27
144	398.63	558.08	171	473.18	662.45	198	548.11	767.36
145	401.58	562.22	172	475.98	666.37	199	550.54	770.76
146	404.28	565.99	173	478.78	670.29	200	553.47	774.86
147	406.98	569.78	174	481.58	674.22	201- 1000 @	2.77 ต่อ กม. ต่อ กม.	3.88 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.77 บาท/ตัน

3.88 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.03	9.85	41	115.67	161.94	81	227.63	318.68
2	9.34	13.07	42	118.47	165.86	82	230.36	322.50
3	11.64	16.29	43	121.26	169.76	83	233.17	326.44
4	13.94	19.52	44	124.06	173.69	84	236.00	330.40
5	16.24	22.74	45	126.85	177.60	85	238.84	334.37
6	18.55	25.96	46	129.66	181.52	86	241.59	338.22
7	20.85	29.19	47	132.45	185.43	87	244.34	342.08
8	23.33	32.66	48	135.25	189.35	88	247.20	346.08
9	26.13	36.58	49	138.04	193.25	89	249.97	349.96
10	28.92	40.49	50	140.83	197.17	90	252.75	353.85
11	31.72	44.41	51	143.64	201.10	91	255.63	357.89
12	34.52	48.33	52	146.43	205.00	92	258.42	361.79
13	37.32	52.24	53	149.23	208.92	93	261.22	365.71
14	40.12	56.16	54	152.04	212.86	94	264.03	369.64
15	42.91	60.08	55	154.83	216.76	95	266.72	373.41
16	45.71	64.00	56	157.62	220.67	96	269.54	377.35
17	48.51	67.91	57	160.43	224.60	97	272.36	381.31
18	51.30	71.83	58	163.25	228.54	98	275.19	385.27
19	54.11	75.75	59	166.03	232.44	99	278.03	389.25
20	56.90	79.66	60	168.83	236.36	100	280.75	393.05
21	59.70	83.58	61	171.63	240.28	101	283.61	397.05
22	62.50	87.50	62	174.45	244.23	102	286.34	400.87
23	65.29	91.41	63	177.22	248.11	103	289.21	404.89
24	68.10	95.33	64	180.01	252.01	104	291.95	408.72
25	70.90	99.25	65	182.80	255.93	105	294.83	412.76
26	73.69	103.17	66	185.61	259.85	106	297.58	416.62
27	76.49	107.09	67	188.42	263.79	107	300.34	420.47
28	79.29	111.01	68	191.19	267.66	108	303.10	424.34
29	82.08	114.91	69	194.02	271.63	109	306.01	428.42
30	84.89	118.84	70	196.81	275.53	110	308.79	432.30
31	87.67	122.74	71	199.60	279.44	111	311.56	436.19
32	90.48	126.67	72	202.40	283.36	112	314.35	440.09
33	93.28	130.59	73	205.21	287.29	113	317.13	443.99
34	96.08	134.51	74	208.03	291.24	114	319.93	447.90
35	98.87	138.42	75	210.78	295.09	115	322.73	451.82
36	101.67	142.34	76	213.62	299.07	116	325.53	455.75
37	104.47	146.26	77	216.39	302.95	117	328.34	459.68
38	107.28	150.19	78	219.17	306.83	118	331.16	463.63
39	110.07	154.10	79	222.03	310.85	119	333.98	467.58
40	112.86	158.01	80	224.83	314.76	120	336.81	471.54



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	339.46	475.25	148	415.07	581.10	175	490.77	687.07
122	342.30	479.22	149	417.82	584.94	176	493.62	691.07
123	345.15	483.21	150	420.84	589.18	177	496.48	695.07
124	348.00	487.20	151	423.60	593.04	178	498.94	698.52
125	350.66	490.93	152	426.35	596.89	179	501.81	702.53
126	353.53	494.94	153	429.11	600.76	180	504.68	706.55
127	356.40	498.96	154	431.87	604.62	181	507.55	710.57
128	359.07	502.70	155	434.64	608.50	182	510.43	714.60
129	361.96	506.74	156	437.41	612.37	183	513.31	718.64
130	364.85	510.79	157	440.18	616.25	184	515.78	722.09
131	367.53	514.54	158	443.27	620.58	185	518.67	726.14
132	370.43	518.61	159	446.05	624.47	186	521.57	730.19
133	373.12	522.37	160	448.84	628.38	187	524.47	734.26
134	376.04	526.45	161	451.63	632.28	188	526.94	737.71
135	378.73	530.23	162	454.43	636.20	189	529.85	741.78
136	381.43	534.01	163	457.23	640.12	190	532.76	745.86
137	384.37	538.12	164	460.03	644.04	191	535.68	749.95
138	387.07	541.90	165	462.84	647.97	192	538.15	753.41
139	390.02	546.03	166	465.65	651.91	193	541.08	757.51
140	392.74	549.83	167	468.46	655.85	194	544.01	761.61
141	395.45	553.63	168	471.28	659.80	195	546.95	765.73
142	398.42	557.79	169	473.75	663.25	196	549.42	769.19
143	401.14	561.60	170	476.57	667.20	197	552.37	773.31
144	403.87	565.42	171	479.40	671.16	198	555.32	777.45
145	406.86	569.61	172	482.24	675.13	199	557.79	780.90
146	409.60	573.44	173	485.07	679.10	200	560.75	785.05
147	412.33	577.27	174	487.92	683.09	201- 1000	2.80 ต่อ กม.	3.93 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.80 บาท/ตัน

3.93 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.07	9.90	41	117.16	164.03	81	230.58	322.81
2	9.41	13.17	42	120.00	168.00	82	233.34	326.68
3	11.75	16.45	43	122.82	171.95	83	236.20	330.67
4	14.09	19.72	44	125.66	175.93	84	239.06	334.68
5	16.43	23.00	45	128.49	179.89	85	241.93	338.70
6	18.76	26.27	46	131.33	183.87	86	244.72	342.60
7	21.10	29.54	47	134.16	187.82	87	247.51	346.51
8	23.62	33.07	48	137.00	191.80	88	250.41	350.57
9	26.45	37.04	49	139.82	195.75	89	253.21	354.50
10	29.29	41.00	50	142.65	199.72	90	256.02	358.43
11	32.12	44.97	51	145.50	203.70	91	258.95	362.53
12	34.95	48.94	52	148.32	207.65	92	261.77	366.48
13	37.79	52.91	53	151.16	211.62	93	264.61	370.45
14	40.62	56.87	54	154.01	215.61	94	267.45	374.43
15	43.46	60.84	55	156.83	219.56	95	270.18	378.25
16	46.29	64.81	56	159.66	223.52	96	273.03	382.25
17	49.13	68.78	57	162.50	227.50	97	275.89	386.25
18	51.96	72.74	58	165.36	231.50	98	278.76	390.26
19	54.80	76.72	59	168.18	235.45	99	281.64	394.29
20	57.63	80.68	60	171.01	239.41	100	284.39	398.15
21	60.46	84.65	61	173.85	243.39	101	287.28	402.20
22	63.30	88.62	62	176.71	247.39	102	290.05	406.07
23	66.13	92.58	63	179.52	251.32	103	292.96	410.14
24	68.97	96.56	64	182.34	255.28	104	295.73	414.02
25	71.81	100.53	65	185.17	259.24	105	298.65	418.11
26	74.64	104.49	66	188.01	263.22	106	301.44	422.02
27	77.47	108.46	67	190.86	267.21	107	304.23	425.93
28	80.31	112.43	68	193.66	271.13	108	307.03	429.84
29	83.13	116.39	69	196.54	275.15	109	309.98	433.97
30	85.98	120.37	70	199.35	279.10	110	312.79	437.91
31	88.80	124.32	71	202.18	283.06	111	315.60	441.85
32	91.65	128.31	72	205.02	287.03	112	318.42	445.79
33	94.48	132.27	73	207.86	291.01	113	321.25	449.75
34	97.32	136.25	74	210.72	295.01	114	324.08	453.71
35	100.14	140.20	75	213.51	298.92	115	326.91	457.68
36	102.98	144.17	76	216.39	302.94	116	329.75	461.66
37	105.82	148.15	77	219.19	306.87	117	332.60	465.64
38	108.66	152.12	78	222.01	310.81	118	335.46	469.64
39	111.49	156.09	79	224.91	314.87	119	338.31	473.64
40	114.32	160.05	80	227.74	318.84	120	341.19	477.65



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	343.87	481.41	148	420.46	588.65	175	497.14	695.99
122	346.74	485.44	149	423.24	592.54	176	500.03	700.04
123	349.63	489.48	150	426.30	596.83	177	502.92	704.09
124	352.52	493.52	151	429.09	600.73	178	505.42	707.59
125	355.21	497.30	152	431.89	604.64	179	508.32	711.65
126	358.12	501.36	153	434.68	608.55	180	511.23	715.72
127	361.02	505.43	154	437.48	612.47	181	514.14	719.79
128	363.73	509.22	155	440.28	616.39	182	517.05	723.87
129	366.65	513.31	156	443.09	620.32	183	519.97	727.96
130	369.58	517.41	157	445.90	624.25	184	522.48	731.47
131	372.30	521.22	158	449.02	628.63	185	525.41	735.57
132	375.24	525.33	159	451.84	632.58	186	528.34	739.67
133	377.96	529.15	160	454.66	636.53	187	531.28	743.79
134	380.92	533.28	161	457.49	640.49	188	533.78	747.29
135	383.65	537.11	162	460.32	644.45	189	536.73	751.42
136	386.38	540.94	163	463.16	648.42	190	539.68	755.55
137	389.35	545.10	164	466.00	652.40	191	542.63	759.69
138	392.10	548.93	165	468.84	656.38	192	545.14	763.19
139	395.08	553.12	166	471.69	660.37	193	548.10	767.34
140	397.83	556.96	167	474.54	664.36	194	551.07	771.50
141	400.58	560.82	168	477.40	668.36	195	554.05	775.67
142	403.59	565.03	169	479.90	671.86	196	556.55	779.17
143	406.35	568.89	170	482.76	675.87	197	559.54	783.35
144	409.11	572.76	171	485.63	679.88	198	562.53	787.54
145	412.14	577.00	172	488.50	683.90	199	565.03	791.04
146	414.91	580.88	173	491.37	687.92	200	568.03	795.24
147	417.68	584.76	174	494.25	691.95			
						201-	2.84	3.98
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.84 บาท/ตัน

3.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร






## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.11	9.95	41	118.66	166.12	81	233.53	326.94
2	9.48	13.27	42	121.53	170.14	82	236.33	330.86
3	11.86	16.60	43	124.39	174.15	83	239.22	334.90
4	14.23	19.92	44	127.27	178.17	84	242.12	338.96
5	16.61	23.25	45	130.13	182.18	85	245.02	343.03
6	18.98	26.57	46	133.01	186.21	86	247.85	346.99
7	21.36	29.90	47	135.87	190.22	87	250.68	350.95
8	23.91	33.47	48	138.75	194.25	88	253.61	355.05
9	26.78	37.49	49	141.60	198.25	89	256.45	359.03
10	29.65	41.51	50	144.47	202.26	90	259.30	363.02
11	32.52	45.53	51	147.36	206.30	91	262.26	367.16
12	35.39	49.55	52	150.22	210.30	92	265.12	371.17
13	38.26	53.57	53	153.09	214.32	93	267.99	375.19
14	41.13	57.59	54	155.97	218.36	94	270.87	379.22
15	44.00	61.61	55	158.83	222.36	95	273.64	383.09
16	46.88	65.63	56	161.70	226.38	96	276.53	387.14
17	49.75	69.64	57	164.58	230.41	97	279.42	391.19
18	52.61	73.66	58	167.47	234.46	98	282.33	395.26
19	55.49	77.68	59	170.33	238.46	99	285.24	399.34
20	58.36	81.70	60	173.19	242.47	100	288.03	403.25
21	61.23	85.72	61	176.07	246.50	101	290.96	407.34
22	64.10	89.74	62	178.96	250.55	102	293.76	411.27
23	66.97	93.76	63	181.81	254.54	103	296.70	415.39
24	69.84	97.78	64	184.67	258.54	104	299.52	419.32
25	72.72	101.80	65	187.54	262.55	105	302.48	423.47
26	75.58	105.82	66	190.41	266.58	106	305.30	427.42
27	78.46	109.84	67	193.30	270.62	107	308.13	431.38
28	81.33	113.86	68	196.14	274.60	108	310.96	435.34
29	84.19	117.86	69	199.05	278.67	109	313.95	439.53
30	87.07	121.90	70	201.90	282.66	110	316.79	443.51
31	89.93	125.90	71	204.77	286.67	111	319.64	447.50
32	92.81	129.94	72	207.64	290.70	112	322.50	451.50
33	95.68	133.96	73	210.52	294.73	113	325.36	455.51
34	98.56	137.98	74	213.41	298.78	114	328.23	459.52
35	101.42	141.98	75	216.24	302.74	115	331.10	463.54
36	104.29	146.01	76	219.15	306.81	116	333.98	467.57
37	107.17	150.04	77	222.00	310.79	117	336.86	471.60
38	110.04	154.06	78	224.85	314.78	118	339.75	475.65
39	112.91	158.08	79	227.78	318.90	119	342.65	479.70
40	115.78	162.09	80	230.65	322.91	120	345.55	483.77



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	348.27	487.58	148	425.85	596.19	175	503.51	704.91
122	351.18	491.66	149	428.66	600.13	176	506.43	709.00
123	354.10	495.74	150	431.76	604.47	177	509.36	713.11
124	357.03	499.84	151	434.59	608.43	178	511.90	716.66
125	359.76	503.67	152	437.42	612.39	179	514.84	720.77
126	362.70	507.78	153	440.25	616.35	180	517.78	724.89
127	365.65	511.90	154	443.09	620.32	181	520.73	729.02
128	368.39	515.75	155	445.92	624.29	182	523.68	733.15
129	371.35	519.89	156	448.77	628.27	183	526.64	737.29
130	374.31	524.04	157	451.61	632.26	184	529.18	740.85
131	377.07	527.89	158	454.77	636.68	185	532.14	744.99
132	380.04	532.06	159	457.63	640.68	186	535.11	749.15
133	382.80	535.93	160	460.49	644.68	187	538.08	753.32
134	385.79	540.11	161	463.35	648.69	188	540.62	756.87
135	388.56	543.99	162	466.22	652.71	189	543.60	761.05
136	391.33	547.87	163	469.09	656.73	190	546.59	765.23
137	394.34	552.08	164	471.97	660.75	191	549.59	769.42
138	397.12	555.97	165	474.85	664.79	192	552.13	772.98
139	400.14	560.20	166	477.73	668.82	193	555.13	777.18
140	402.93	564.10	167	480.62	672.87	194	558.13	781.39
141	405.72	568.00	168	483.51	676.92	195	561.15	785.61
142	408.76	572.26	169	486.05	680.47	196	563.69	789.16
143	411.55	576.18	170	488.95	684.53	197	566.71	793.39
144	414.35	580.09	171	491.85	688.59	198	569.74	797.63
145	417.42	584.39	172	494.76	692.66	199	572.28	801.19
146	420.23	588.32	173	497.67	696.74	200	575.31	805.43
147	423.04	592.25	174	500.59	700.82			
						201-	2.88	4.03
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.88 บาท/ตัน

4.03 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.14	10.00	41	120.15	168.21	81	236.48	331.07
2	9.55	13.38	42	123.06	172.28	82	239.31	335.03
3	11.97	16.75	43	125.96	176.34	83	242.24	339.13
4	14.38	20.13	44	128.87	180.42	84	245.17	343.24
5	16.79	23.51	45	131.77	184.48	85	248.12	347.37
6	19.20	26.88	46	134.68	188.56	86	250.98	351.37
7	21.61	30.26	47	137.58	192.62	87	253.84	355.38
8	24.20	33.88	48	140.49	196.69	88	256.81	359.54
9	27.11	37.95	49	143.39	200.74	89	259.69	363.57
10	30.02	42.02	50	146.29	204.81	90	262.57	367.60
11	32.92	46.09	51	149.21	208.90	91	265.57	371.80
12	35.83	50.16	52	152.11	212.95	92	268.47	375.86
13	38.74	54.23	53	155.02	217.03	93	271.38	379.93
14	41.64	58.30	54	157.94	221.11	94	274.29	384.01
15	44.55	62.37	55	160.83	225.16	95	277.10	387.93
16	47.46	66.44	56	163.74	229.23	96	280.02	392.03
17	50.36	70.51	57	166.65	233.31	97	282.95	396.14
18	53.27	74.58	58	169.58	237.41	98	285.89	400.25
19	56.18	78.65	59	172.47	241.46	99	288.84	404.38
20	59.09	82.72	60	175.38	245.53	100	291.67	408.34
21	61.99	86.79	61	178.29	249.61	101	294.64	412.49
22	64.90	90.87	62	181.22	253.71	102	297.48	416.47
23	67.81	94.93	63	184.10	257.75	103	300.45	420.64
24	70.72	99.00	64	187.00	261.80	104	303.30	424.62
25	73.63	103.08	65	189.90	265.86	105	306.30	428.82
26	76.53	107.14	66	192.82	269.94	106	309.16	432.82
27	79.44	111.22	67	195.74	274.04	107	312.02	436.83
28	82.35	115.29	68	198.61	278.06	108	314.89	440.85
29	85.24	119.34	69	201.56	282.18	109	317.92	445.08
30	88.16	123.43	70	204.45	286.23	110	320.80	449.12
31	91.06	127.48	71	207.35	290.29	111	323.69	453.16
32	93.98	131.57	72	210.26	294.36	112	326.58	457.21
33	96.88	135.64	73	213.18	298.45	113	329.47	461.26
34	99.79	139.71	74	216.11	302.55	114	332.38	465.33
35	102.69	143.77	75	218.97	306.56	115	335.29	469.40
36	105.60	147.84	76	221.92	310.69	116	338.20	473.48
37	108.52	151.92	77	224.80	314.72	117	341.12	477.57
38	111.43	156.00	78	227.69	318.76	118	344.05	481.66
39	114.33	160.06	79	230.66	322.92	119	346.98	485.77
40	117.23	164.12	80	233.56	326.99	120	349.92	489.88



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	352.68	493.75	148	431.24	603.73	175	509.88	713.83	
122	355.62	497.87	149	434.09	607.72	176	512.84	717.97	
123	358.58	502.01	150	437.22	612.11	177	515.80	722.13	
124	361.54	506.16	151	440.09	616.12	178	518.38	725.73	
125	364.31	510.04	152	442.95	620.13	179	521.35	729.90	
126	367.29	514.20	153	445.82	624.15	180	524.33	734.06	
127	370.27	518.38	154	448.69	628.17	181	527.31	738.24	
128	373.05	522.27	155	451.57	632.19	182	530.30	742.42	
129	376.04	526.46	156	454.44	636.22	183	533.30	746.62	
130	379.04	530.66	157	457.33	640.26	184	535.87	750.22	
131	381.83	534.57	158	460.52	644.73	185	538.87	754.42	
132	384.85	538.79	159	463.42	648.78	186	541.88	758.63	
133	387.65	542.70	160	466.31	652.84	187	544.89	762.85	
134	390.67	546.94	161	469.21	656.90	188	547.47	766.45	
135	393.48	550.87	162	472.12	660.96	189	550.48	770.68	
136	396.28	554.80	163	475.03	665.04	190	553.51	774.91	
137	399.33	559.06	164	477.94	669.11	191	556.54	779.15	
138	402.14	563.00	165	480.85	673.20	192	559.11	782.76	
139	405.20	567.28	166	483.77	677.28	193	562.15	787.01	
140	408.02	571.23	167	486.70	681.38	194	565.19	791.27	
141	410.85	575.19	168	489.63	685.48	195	568.25	795.54	
142	413.93	579.50	169	492.20	689.09	196	570.82	799.15	
143	416.76	583.46	170	495.14	693.19	197	573.88	803.43	
144	419.59	587.43	171	498.08	697.31	198	576.94	807.72	
145	422.70	591.77	172	501.02	701.43	199	579.52	811.33	
146	425.54	595.76	173	503.97	705.55	200	582.59	815.63	
147	428.39	599.74	174	506.92	709.69	201- 1000	2.91 ต่อ กม.	4.08 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.91 บาท/ตัน

4.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.18	10.05	41	121.64	170.30	81	239.43	335.20
2	9.63	13.48	42	124.59	174.42	82	242.30	339.21
3	12.08	16.91	43	127.52	178.53	83	245.26	343.36
4	14.52	20.33	44	130.47	182.66	84	248.23	347.52
5	16.97	23.76	45	133.41	186.77	85	251.21	351.70
6	19.42	27.19	46	136.36	190.90	86	254.11	355.75
7	21.87	30.61	47	139.29	195.01	87	257.01	359.81
8	24.49	34.29	48	142.24	199.14	88	260.02	364.02
9	27.44	38.41	49	145.17	203.24	89	262.93	368.10
10	30.38	42.53	50	148.11	207.36	90	265.85	372.19
11	33.32	46.65	51	151.07	211.50	91	268.88	376.44
12	36.27	50.77	52	154.00	215.60	92	271.82	380.55
13	39.21	54.89	53	156.95	219.73	93	274.76	384.67
14	42.15	59.02	54	159.90	223.87	94	277.71	388.80
15	45.10	63.13	55	162.83	227.97	95	280.55	392.78
16	48.04	67.26	56	165.77	232.08	96	283.52	396.92
17	50.98	71.38	57	168.73	236.22	97	286.48	401.08
18	53.92	75.49	58	171.69	240.37	98	289.46	405.25
19	56.87	79.62	59	174.62	244.47	99	292.45	409.43
20	59.82	83.74	60	177.56	248.59	100	295.31	413.44
21	62.76	87.86	61	180.51	252.72	101	298.31	417.64
22	65.70	91.99	62	183.48	256.87	102	301.19	421.66
23	68.64	96.10	63	186.40	260.96	103	304.20	425.88
24	71.59	100.23	64	189.33	265.06	104	307.09	429.92
25	74.54	104.35	65	192.27	269.18	105	310.12	434.17
26	77.48	108.47	66	195.22	273.31	106	313.02	438.22
27	80.42	112.59	67	198.18	277.45	107	315.92	442.28
28	83.37	116.72	68	201.09	281.53	108	318.82	446.35
29	86.30	120.82	69	204.07	285.70	109	321.88	450.64
30	89.25	124.95	70	207.00	289.80	110	324.80	454.72
31	92.19	129.06	71	209.94	293.91	111	327.73	458.82
32	95.14	133.20	72	212.88	298.03	112	330.65	462.92
33	98.08	137.32	73	215.84	302.17	113	333.59	467.02
34	101.03	141.44	74	218.80	306.32	114	336.53	471.14
35	103.96	145.55	75	221.70	310.38	115	339.47	475.26
36	106.91	149.68	76	224.68	314.56	116	342.42	479.39
37	109.86	153.81	77	227.60	318.64	117	345.38	483.53
38	112.81	157.93	78	230.52	322.73	118	348.34	487.68
39	115.75	162.05	79	233.54	326.95	119	351.3	491.83
40	118.69	166.16	80	236.48	331.07	120	354.28	496.00



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	357.08	499.91	148	436.62	611.27	175	516.25	722.74
122	360.07	504.09	149	439.51	615.32	176	519.24	726.94
123	363.06	508.28	150	442.68	619.76	177	522.25	731.15
124	366.06	512.48	151	445.58	623.82	178	524.86	734.80
125	368.86	516.41	152	448.48	627.88	179	527.87	739.02
126	371.87	520.62	153	451.39	631.94	180	530.88	743.24
127	374.89	524.85	154	454.30	636.01	181	533.90	747.46
128	377.71	528.79	155	457.21	640.09	182	536.93	751.70
129	380.74	533.03	156	460.12	644.17	183	539.96	755.94
130	383.78	537.29	157	463.04	648.26	184	542.57	759.60
131	386.60	541.24	158	466.27	652.78	185	545.61	763.85
132	389.65	545.51	159	469.20	656.89	186	548.65	768.11
133	392.49	549.48	160	472.14	660.99	187	551.70	772.38
134	395.55	553.77	161	475.07	665.10	188	554.31	776.03
135	398.39	557.75	162	478.01	669.22	189	557.36	780.31
136	401.23	561.73	163	480.96	673.34	190	560.42	784.59
137	404.32	566.04	164	483.91	677.47	191	563.49	788.89
138	407.17	570.03	165	486.86	681.60	192	566.10	792.55
139	410.26	574.37	166	489.82	685.74	193	569.18	796.85
140	413.12	578.37	167	492.78	689.89	194	572.26	801.16
141	415.98	582.37	168	495.74	694.04	195	575.34	805.48
142	419.10	586.73	169	498.36	697.70	196	577.96	809.14
143	421.96	590.75	170	501.33	701.86	197	581.05	813.47
144	424.84	594.77	171	504.30	706.02	198	584.15	817.81
145	427.97	599.16	172	507.28	710.19	199	586.76	821.47
146	430.85	603.20	173	510.26	714.37	200	589.87	825.82
147	433.74	607.23	174	513.25	718.55	201- 1000 @	2.95 ต่อ กม. @	4.13 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.95 บาท/ตัน

4.13 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.22	10.10	41	123.13	172.39	81	242.37	339.32
2	9.70	13.58	42	126.11	176.56	82	245.28	343.39
3	12.18	17.06	43	129.09	180.72	83	248.28	347.59
4	14.67	20.54	44	132.07	184.90	84	251.29	351.80
5	17.15	24.01	45	135.04	189.06	85	254.31	356.03
6	19.64	27.49	46	138.03	193.24	86	257.24	360.13
7	22.12	30.97	47	141.00	197.41	87	260.18	364.25
8	24.78	34.70	48	143.99	201.58	88	263.22	368.51
9	27.76	38.87	49	146.96	205.74	89	266.17	372.64
10	30.74	43.04	50	149.93	209.91	90	269.13	376.78
11	33.72	47.21	51	152.93	214.10	91	272.20	381.08
12	36.70	51.38	52	155.90	218.25	92	275.17	385.24
13	39.68	55.56	53	158.88	222.43	93	278.15	389.41
14	42.66	59.73	54	161.87	226.62	94	281.13	393.59
15	45.64	63.90	55	164.84	230.77	95	284.01	397.62
16	48.62	68.07	56	167.81	234.94	96	287.01	401.81
17	51.60	72.24	57	170.80	239.12	97	290.02	406.02
18	54.58	76.41	58	173.80	243.32	98	293.03	410.24
19	57.56	80.59	59	176.77	247.48	99	296.05	414.47
20	60.54	84.76	60	179.75	251.64	100	298.95	418.53
21	63.52	88.93	61	182.73	255.83	101	301.99	422.78
22	66.51	93.11	62	185.73	260.03	102	304.90	426.86
23	69.48	97.27	63	188.69	264.17	103	307.95	431.13
24	72.46	101.45	64	191.66	268.32	104	310.87	435.22
25	75.45	105.62	65	194.63	272.49	105	313.94	439.52
26	78.42	109.79	66	197.62	276.67	106	316.87	443.62
27	81.41	113.97	67	200.62	280.87	107	319.81	447.74
28	84.39	118.14	68	203.57	284.99	108	322.75	451.86
29	87.36	122.30	69	206.58	289.22	109	325.85	456.19
30	90.35	126.48	70	209.55	293.37	110	328.81	460.33
31	93.32	130.64	71	212.52	297.53	111	331.77	464.47
32	96.31	134.83	72	215.50	301.70	112	334.73	468.62
33	99.29	139.00	73	218.49	305.89	113	337.70	472.78
34	102.27	143.18	74	221.49	310.09	114	340.68	476.95
35	105.24	147.33	75	224.43	314.20	115	343.66	481.12
36	108.22	151.51	76	227.45	318.43	116	346.64	485.30
37	111.21	155.69	77	230.40	322.57	117	349.64	489.49
38	114.19	159.87	78	233.36	326.71	118	352.64	493.69
39	117.17	164.04	79	236.41	330.98	119	355.64	497.90
40	120.14	168.20	80	239.39	335.14	120	358.65	502.17



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	361.49	506.08	148	442.01	618.81	175	522.62	731.66
122	364.51	510.31	149	444.93	622.91	176	525.65	735.91
123	367.53	514.55	150	448.14	627.40	177	528.69	740.17
124	370.57	518.80	151	451.08	631.51	178	531.34	743.88
125	373.41	522.78	152	454.02	635.62	179	534.38	748.14
126	376.46	527.04	153	456.96	639.74	180	537.44	752.41
127	379.51	531.32	154	459.90	643.86	181	540.49	756.69
128	382.37	535.32	155	462.85	647.99	182	543.55	760.97
129	385.43	539.61	156	465.80	652.12	183	546.62	765.27
130	388.51	543.91	157	468.76	656.26	184	549.27	768.98
131	391.37	547.92	158	472.03	660.84	185	552.34	773.28
132	394.46	552.24	159	474.99	664.99	186	555.42	777.59
133	397.33	556.26	160	477.96	669.14	187	558.50	781.91
134	400.43	560.60	161	480.93	673.31	188	561.15	785.61
135	403.30	564.63	162	483.91	677.47	189	564.24	789.94
136	406.18	568.66	163	486.89	681.65	190	567.34	794.28
137	409.30	573.02	164	489.88	685.83	191	570.44	798.62
138	412.19	577.06	165	492.87	690.01	192	573.09	802.33
139	415.32	581.45	166	495.86	694.20	193	576.20	806.68
140	418.22	585.50	167	498.86	698.40	194	579.32	811.05
141	421.11	589.56	168	501.86	702.60	195	582.44	815.42
142	424.27	593.97	169	504.51	706.31	196	585.09	819.13
143	427.17	598.04	170	507.51	710.52	197	588.22	823.51
144	430.08	602.11	171	510.53	714.74	198	591.36	827.90
145	433.25	606.55	172	513.54	718.96	199	594.01	831.61
146	436.17	610.64	173	516.56	723.19	200	597.15	836.01
147	439.09	614.72	174	519.59	727.42	201- 1000	2.99 ต่อ กม.	4.18 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.99 บาท/ตัน

4.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.25	10.15	41	124.63	174.48	81	245.32	343.45
2	9.77	13.68	42	127.64	178.70	82	248.27	347.57
3	12.29	17.21	43	130.65	182.91	83	251.30	351.82
4	14.81	20.74	44	133.67	187.14	84	254.35	356.08
5	17.34	24.27	45	136.68	191.36	85	257.40	360.36
6	19.86	27.80	46	139.71	195.59	86	260.37	364.52
7	22.38	31.33	47	142.71	199.80	87	263.34	368.68
8	25.07	35.10	48	145.74	204.03	88	266.42	372.99
9	28.09	39.33	49	148.74	208.23	89	269.41	377.17
10	31.11	43.55	50	151.75	212.46	90	272.40	381.36
11	34.12	47.77	51	154.78	216.70	91	275.51	385.71
12	37.14	51.99	52	157.79	220.90	92	278.52	389.92
13	40.16	56.22	53	160.81	225.13	93	281.53	394.15
14	43.17	60.44	54	163.84	229.37	94	284.56	398.38
15	46.19	64.66	55	166.84	233.57	95	287.47	402.46
16	49.21	68.89	56	169.85	237.79	96	290.50	406.71
17	52.22	73.11	57	172.88	242.03	97	293.55	410.96
18	55.23	77.33	58	175.91	246.28	98	296.60	415.23
19	58.26	81.56	59	178.92	250.48	99	299.65	419.52
20	61.27	85.78	60	181.93	254.70	100	302.59	423.63
21	64.29	90.00	61	184.95	258.94	101	305.67	427.93
22	67.31	94.23	62	187.99	263.18	102	308.61	432.06
23	70.32	98.44	63	190.98	267.38	103	311.70	436.38
24	73.34	102.67	64	193.99	271.58	104	314.66	440.52
25	76.36	106.90	65	197.00	275.80	105	317.76	444.87
26	79.37	111.12	66	200.02	280.03	106	320.73	449.03
27	82.39	115.34	67	203.06	284.28	107	323.71	453.19
28	85.41	119.57	68	206.04	288.46	108	326.69	457.36
29	88.41	123.78	69	209.09	292.73	109	329.82	461.75
30	91.44	128.01	70	212.09	296.93	110	332.81	465.93
31	94.44	132.22	71	215.10	301.15	111	335.81	470.13
32	97.47	136.46	72	218.12	305.37	112	338.81	474.33
33	100.49	140.68	73	221.15	309.61	113	341.81	478.54
34	103.51	144.91	74	224.19	313.86	114	344.83	482.76
35	106.51	149.12	75	227.16	318.03	115	347.84	486.98
36	109.53	153.35	76	230.22	322.30	116	350.87	491.21
37	112.56	157.58	77	233.21	326.49	117	353.90	495.45
38	115.57	161.80	78	236.20	330.68	118	356.93	499.70
39	118.59	166.03	79	239.29	335.00	119	359.97	503.96
40	121.60	170.24	80	242.30	339.22	120	363.02	508.22



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	365.89	512.25	148	447.40	626.36	175	528.99	740.58	
122	368.95	516.53	149	450.36	630.50	176	532.06	744.88	
123	372.01	520.82	150	453.60	635.05	177	535.13	749.19	
124	375.08	525.12	151	456.58	639.21	178	537.82	752.95	
125	377.96	529.15	152	459.55	643.37	179	540.90	757.26	
126	381.05	533.47	153	462.53	647.54	180	543.99	761.58	
127	384.14	537.79	154	465.51	651.71	181	547.08	765.91	
128	387.03	541.84	155	468.49	655.89	182	550.18	770.25	
129	390.13	546.18	156	471.48	660.07	183	553.28	774.59	
130	393.24	550.53	157	474.47	664.26	184	555.97	778.35	
131	396.14	554.60	158	477.78	668.89	185	559.08	782.71	
132	399.26	558.97	159	480.78	673.09	186	562.19	787.07	
133	402.17	563.04	160	483.78	677.30	187	565.31	791.43	
134	405.30	567.43	161	486.79	681.51	188	568.00	795.19	
135	408.22	571.51	162	489.81	685.73	189	571.12	799.57	
136	411.13	575.59	163	492.82	689.95	190	574.26	803.96	
137	414.29	580.00	164	495.85	694.18	191	577.40	808.35	
138	417.21	584.10	165	498.87	698.42	192	580.08	812.11	
139	420.38	588.53	166	501.90	702.66	193	583.23	816.52	
140	423.31	592.64	167	504.94	706.91	194	586.38	820.93	
141	426.24	596.74	168	507.97	711.16	195	589.54	825.35	
142	429.43	601.21	169	510.66	714.92	196	592.22	829.11	
143	432.38	605.33	170	513.70	719.18	197	595.39	833.55	
144	435.32	609.45	171	516.75	723.45	198	598.56	837.99	
145	438.53	613.94	172	519.80	727.72	199	601.25	841.75	
146	441.48	618.08	173	522.86	732.00	200	604.43	846.20	
147	444.44	622.21	174	525.92	736.29	201- 1000	3.02 ต่อ กม.	4.23 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.02 บาท/ตัน

4.23 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.29	10.20	41	126.12	176.56	81	248.27	347.58
2	9.85	13.78	42	129.17	180.84	82	251.25	351.75
3	12.40	17.36	43	132.22	185.10	83	254.32	356.05
4	14.96	20.94	44	135.27	189.38	84	257.40	360.37
5	17.52	24.52	45	138.32	193.65	85	260.49	364.69
6	20.07	28.10	46	141.38	197.93	86	263.50	368.90
7	22.63	31.68	47	144.43	202.20	87	266.51	373.11
8	25.37	35.51	48	147.48	206.48	88	269.62	377.47
9	28.42	39.79	49	150.52	210.73	89	272.65	381.71
10	31.47	44.06	50	153.57	215.00	90	275.68	385.95
11	34.52	48.33	51	156.64	219.29	91	278.82	390.35
12	37.58	52.61	52	159.68	223.55	92	281.87	394.61
13	40.63	56.88	53	162.74	227.83	93	284.92	398.89
14	43.68	61.16	54	165.80	232.12	94	287.98	403.17
15	46.73	65.43	55	168.84	236.38	95	290.93	407.30
16	49.79	69.70	56	171.89	240.65	96	294.00	411.60
17	52.84	73.98	57	174.95	244.93	97	297.08	415.91
18	55.89	78.25	58	178.02	249.23	98	300.16	420.23
19	58.95	82.53	59	181.06	253.49	99	303.26	424.56
20	62.00	86.80	60	184.11	257.76	100	306.23	428.73
21	65.05	91.07	61	187.17	262.04	101	309.34	433.08
22	68.11	95.35	62	190.25	266.34	102	312.33	437.26
23	71.15	99.62	63	193.28	270.59	103	315.45	441.63
24	74.21	103.89	64	196.32	274.84	104	318.45	445.82
25	77.27	108.17	65	199.37	279.11	105	321.59	450.22
26	80.32	112.44	66	202.43	283.40	106	324.59	454.43
27	83.37	116.72	67	205.50	287.69	107	327.60	458.64
28	86.43	121.00	68	208.52	291.92	108	330.62	462.86
29	89.47	125.25	69	211.61	296.25	109	333.79	467.30
30	92.53	129.54	70	214.64	300.50	110	336.81	471.54
31	95.57	133.80	71	217.69	304.76	111	339.85	475.79
32	98.64	138.09	72	220.74	309.04	112	342.88	480.04
33	101.69	142.36	73	223.81	313.33	113	345.93	484.30
34	104.74	146.64	74	226.88	317.63	114	348.98	488.57
35	107.79	150.90	75	229.89	321.85	115	352.03	492.84
36	110.84	155.18	76	232.98	326.18	116	355.09	497.12
37	113.90	159.46	77	236.01	330.41	117	358.15	501.42
38	116.96	163.74	78	239.04	334.66	118	361.23	505.72
39	120.01	168.01	79	242.16	339.03	119	364.30	510.03
40	123.06	172.28	80	245.21	343.30	120	367.39	514.34



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	370.29	518.41	148	452.78	633.90	175	535.36	749.50
122	373.39	522.74	149	455.78	638.09	176	538.46	753.85
123	376.49	527.08	150	459.06	642.69	177	541.58	758.21
124	379.60	531.44	151	462.07	646.90	178	544.30	762.02
125	382.51	535.52	152	465.08	651.12	179	547.42	766.38
126	385.63	539.89	153	468.10	655.33	180	550.54	770.76
127	388.76	544.26	154	471.11	659.56	181	553.67	775.14
128	391.69	548.36	155	474.13	663.79	182	556.80	779.52
129	394.82	552.75	156	477.16	668.02	183	559.94	783.92
130	397.97	557.16	157	480.18	672.26	184	562.66	787.73
131	400.91	561.27	158	483.53	676.94	185	565.81	792.13
132	404.07	565.69	159	486.57	681.19	186	568.96	796.54
133	407.01	569.81	160	489.61	685.45	187	572.12	800.96
134	410.18	574.26	161	492.65	689.72	188	574.84	804.78
135	413.13	578.39	162	495.70	693.99	189	578.00	809.20
136	416.09	582.52	163	498.76	698.26	190	581.17	813.64
137	419.28	586.99	164	501.82	702.54	191	584.35	818.09
138	422.24	591.13	165	504.88	706.83	192	587.07	821.90
139	425.44	595.62	166	507.94	711.12	193	590.25	826.35
140	428.41	599.77	167	511.01	715.42	194	593.44	830.82
141	431.38	603.93	168	514.09	719.72	195	596.64	835.29
142	434.60	608.44	169	516.81	723.54	196	599.36	839.10
143	437.58	612.61	170	519.89	727.85	197	602.56	843.59
144	440.56	616.79	171	522.97	732.16	198	605.77	848.08
145	443.81	621.33	172	526.06	736.49	199	608.49	851.89
146	446.80	625.52	173	529.16	740.82	200	611.71	856.39
147	449.79	629.70	174	532.25	745.15			
						201- 1000 @	3.06 ต่อ กม.	4.28 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.06 บาท/ตัน

4.28 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.33	10.26	41	127.61	178.65	81	251.22	351.71
2	9.92	13.89	42	130.70	182.98	82	254.23	355.93
3	12.51	17.52	43	133.78	187.29	83	257.34	360.28
4	15.11	21.15	44	136.88	191.63	84	260.46	364.65
5	17.70	24.78	45	139.96	195.94	85	263.59	369.02
6	20.29	28.41	46	143.06	200.28	86	266.63	373.28
7	22.89	32.04	47	146.14	204.59	87	269.68	377.55
8	25.66	35.92	48	149.23	208.92	88	272.83	381.96
9	28.75	40.25	49	152.31	213.23	89	275.89	386.24
10	31.84	44.57	50	155.39	217.55	90	278.95	390.54
11	34.92	48.89	51	158.50	221.89	91	282.13	394.99
12	38.01	53.22	52	161.57	226.20	92	285.22	399.30
13	41.10	57.54	53	164.66	230.53	93	288.30	403.62
14	44.19	61.87	54	167.77	234.87	94	291.40	407.96
15	47.28	66.19	55	170.84	239.18	95	294.39	412.14
16	50.37	70.52	56	173.93	243.50	96	297.49	416.49
17	53.46	74.84	57	177.03	247.84	97	300.61	420.85
18	56.55	79.16	58	180.14	252.19	98	303.73	425.22
19	59.64	83.49	59	183.21	256.50	99	306.86	429.61
20	62.73	87.82	60	186.30	260.82	100	309.87	433.82
21	65.81	92.14	61	189.39	265.15	101	313.02	438.23
22	68.91	96.47	62	192.50	269.50	102	316.04	442.46
23	71.99	100.79	63	195.57	273.80	103	319.20	446.88
24	75.08	105.12	64	198.65	278.11	104	322.23	451.12
25	78.18	109.45	65	201.73	282.43	105	325.41	455.57
26	81.26	113.77	66	204.83	286.76	106	328.45	459.83
27	84.35	118.10	67	207.93	291.11	107	331.50	464.09
28	87.44	122.42	68	210.99	295.39	108	334.55	468.37
29	90.52	126.73	69	214.12	299.76	109	337.75	472.86
30	93.62	131.07	70	217.19	304.07	110	340.82	477.15
31	96.70	135.38	71	220.27	308.38	111	343.89	481.44
32	99.80	139.72	72	223.36	312.71	112	346.96	485.75
33	102.89	144.05	73	226.46	317.05	113	350.04	490.06
34	105.98	148.38	74	229.57	321.40	114	353.13	494.38
35	109.06	152.68	75	232.62	325.67	115	356.22	498.70
36	112.15	157.02	76	235.75	330.05	116	359.31	503.04
37	115.25	161.35	77	238.81	334.34	117	362.41	507.38
38	118.34	165.68	78	241.88	338.63	118	365.52	511.73
39	121.43	170.00	79	245.04	343.05	119	368.64	516.09
40	124.51	174.32	80	248.12	347.37	120	371.76	520.46



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	374.70	524.58	148	458.17	641.44	175	541.73	758.42
122	377.83	528.96	149	461.21	645.69	176	544.87	762.82
123	380.97	533.35	150	464.52	650.33	177	548.02	767.23
124	384.11	537.75	151	467.57	654.60	178	550.78	771.09
125	387.06	541.89	152	470.62	658.86	179	553.93	775.50
126	390.22	546.31	153	473.67	663.13	180	557.09	779.93
127	393.38	550.74	154	476.72	667.41	181	560.26	784.36
128	396.35	554.88	155	479.78	671.69	182	563.43	788.80
129	399.52	559.33	156	482.84	675.97	183	566.60	793.24
130	402.70	563.78	157	485.90	680.26	184	569.36	797.11
131	405.68	567.95	158	489.28	684.99	185	572.54	801.56
132	408.87	572.42	159	492.35	689.30	186	575.73	806.02
133	411.85	576.59	160	495.43	693.61	187	578.92	810.49
134	415.06	581.08	161	498.51	697.92	188	581.68	814.36
135	418.05	585.27	162	501.60	702.24	189	584.88	818.84
136	421.04	589.45	163	504.69	706.57	190	588.09	823.32
137	424.26	593.97	164	507.79	710.90	191	591.30	827.82
138	427.26	598.16	165	510.88	715.24	192	594.06	831.68
139	430.50	602.70	166	513.99	719.58	193	597.28	836.19
140	433.50	606.90	167	517.09	723.93	194	600.50	840.70
141	436.51	611.11	168	520.20	728.29	195	603.74	845.23
142	439.77	615.68	169	522.96	732.15	196	606.49	849.09
143	442.79	619.90	170	526.08	736.51	197	609.73	853.63
144	445.80	624.12	171	529.20	740.88	198	612.98	858.17
145	449.09	628.72	172	532.32	745.25	199	615.74	862.03
146	452.11	632.96	173	535.45	749.63	200	618.99	866.59
147	455.14	637.20	174	538.59	754.02	201- 1000 @	3.10 ต่อ กม.	4.33 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.10 บาท/ตัน

4.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.36	10.31	41	129.10	180.74	81	254.17	355.83
2	9.99	13.99	42	132.23	185.12	82	257.22	360.11
3	12.62	17.67	43	135.35	189.48	83	260.36	364.51
4	15.25	21.35	44	138.48	193.87	84	263.52	368.93
5	17.88	25.03	45	141.60	198.24	85	266.68	373.36
6	20.51	28.72	46	144.73	202.62	86	269.76	377.66
7	23.14	32.40	47	147.85	206.99	87	272.84	381.98
8	25.95	36.33	48	150.98	211.37	88	276.03	386.44
9	29.07	40.70	49	154.09	215.73	89	279.13	390.78
10	32.20	45.08	50	157.21	220.10	90	282.23	395.12
11	35.32	49.45	51	160.35	224.49	91	285.45	399.62
12	38.45	53.83	52	163.47	228.85	92	288.56	403.99
13	41.58	58.21	53	166.59	233.23	93	291.69	408.36
14	44.70	62.58	54	169.73	237.63	94	294.82	412.75
15	47.83	66.96	55	172.84	241.98	95	297.84	416.98
16	50.95	71.33	56	175.97	246.35	96	300.99	421.38
17	54.08	75.71	57	179.10	250.74	97	304.14	425.79
18	57.20	80.08	58	182.25	255.15	98	307.30	430.22
19	60.33	84.46	59	185.36	259.50	99	310.47	434.65
20	63.46	88.84	60	188.48	263.87	100	313.51	438.92
21	66.58	93.21	61	191.61	268.26	101	316.69	443.37
22	69.71	97.59	62	194.76	272.66	102	319.75	447.65
23	72.83	101.96	63	197.86	277.01	103	322.95	452.13
24	75.96	106.34	64	200.98	281.37	104	326.02	456.42
25	79.09	110.72	65	204.10	285.74	105	329.23	460.92
26	82.21	115.09	66	207.23	290.12	106	332.31	465.23
27	85.34	119.47	67	210.37	294.52	107	335.39	469.55
28	88.46	123.85	68	213.47	298.85	108	338.48	473.87
29	91.58	128.21	69	216.63	303.28	109	341.72	478.41
30	94.71	132.60	70	219.74	307.63	110	344.82	482.75
31	97.83	136.96	71	222.86	312.00	111	347.93	487.10
32	100.96	141.35	72	225.99	316.38	112	351.04	491.45
33	104.09	145.73	73	229.12	320.77	113	354.15	495.82
34	107.22	150.11	74	232.27	325.18	114	357.27	500.18
35	110.33	154.47	75	235.35	329.49	115	360.40	504.56
36	113.47	158.85	76	238.52	333.92	116	363.53	508.95
37	116.60	163.23	77	241.61	338.26	117	366.67	513.34
38	119.72	167.61	78	244.72	342.61	118	369.82	517.74
39	122.85	171.99	79	247.91	347.08	119	372.97	522.15
40	125.97	176.36	80	251.04	351.45	120	376.12	526.57



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	379.10	530.74	148	463.56	648.98	175	548.10	767.33
122	382.27	535.18	149	466.63	653.28	176	551.28	771.79
123	385.44	539.62	150	469.98	657.98	177	554.46	776.25
124	388.62	544.07	151	473.06	662.29	178	557.26	780.16
125	391.61	548.26	152	476.15	666.61	179	560.45	784.63
126	394.81	552.73	153	479.23	670.93	180	563.64	789.10
127	398.01	557.21	154	482.32	675.25	181	566.84	793.58
128	401.01	561.41	155	485.42	679.58	182	570.05	798.07
129	404.22	565.90	156	488.51	683.92	183	573.26	802.57
130	407.44	570.41	157	491.61	688.26	184	576.06	806.48
131	410.45	574.62	158	495.03	693.04	185	579.28	810.99
132	413.68	579.15	159	498.14	697.40	186	582.50	815.50
133	416.69	583.37	160	501.26	701.76	187	585.73	820.02
134	419.94	587.91	161	504.38	706.13	188	588.53	823.94
135	422.96	592.15	162	507.50	710.50	189	591.76	828.47
136	425.99	596.38	163	510.62	714.87	190	595.00	833.01
137	429.25	600.95	164	513.76	719.26	191	598.25	837.55
138	432.28	605.19	165	516.89	723.65	192	601.05	841.47
139	435.56	609.78	166	520.03	728.04	193	604.30	846.02
140	438.60	614.04	167	523.17	732.44	194	607.56	850.59
141	441.64	618.30	168	526.32	736.85	195	610.83	855.17
142	444.94	622.92	169	529.11	740.76	196	613.63	859.08
143	447.99	627.19	170	532.27	745.17	197	616.90	863.66
144	451.04	631.46	171	535.42	749.59	198	620.19	868.26
145	454.36	636.11	172	538.58	754.02	199	622.98	872.17
146	457.43	640.40	173	541.75	758.45	200	626.27	876.78
147	460.49	644.69	174	544.92	762.89	201- 1000 @	3.13 ต่อ กม. ต่อ กม.	4.39 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.13 บาท/ตัน

4.39 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร





## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.40	10.36	41	130.59	182.83	81	257.12	359.96
2	10.06	14.09	42	133.76	187.26	82	260.20	364.29
3	12.73	17.82	43	136.91	191.68	83	263.39	368.74
4	15.40	21.56	44	140.08	196.11	84	266.58	373.21
5	18.06	25.29	45	143.23	200.53	85	269.78	377.69
6	20.73	29.02	46	146.40	204.97	86	272.89	382.05
7	23.40	32.75	47	149.56	209.38	87	276.01	386.41
8	26.24	36.74	48	152.72	213.81	88	279.23	390.93
9	29.40	41.16	49	155.87	218.22	89	282.37	395.31
10	32.56	45.59	50	159.03	222.65	90	285.51	399.71
11	35.73	50.02	51	162.21	227.09	91	288.76	404.26
12	38.89	54.44	52	165.36	231.50	92	291.91	408.68
13	42.05	58.87	53	168.52	235.93	93	295.07	413.10
14	45.21	63.30	54	171.70	240.38	94	298.24	417.54
15	48.37	67.72	55	174.85	244.78	95	301.30	421.82
16	51.54	72.15	56	178.01	249.21	96	304.48	426.27
17	54.70	76.57	57	181.18	253.65	97	307.67	430.74
18	57.86	81.00	58	184.36	258.10	98	310.87	435.21
19	61.02	85.43	59	187.51	262.51	99	314.07	439.70
20	64.18	89.86	60	190.67	266.93	100	317.15	444.01
21	67.34	94.28	61	193.84	271.37	101	320.37	448.52
22	70.51	98.71	62	197.02	275.82	102	323.47	452.85
23	73.67	103.13	63	200.16	280.22	103	326.70	457.38
24	76.83	107.56	64	203.31	284.63	104	329.80	461.72
25	80.00	111.99	65	206.46	289.05	105	333.05	466.27
26	83.16	116.42	66	209.63	293.49	106	336.17	470.63
27	86.32	120.85	67	212.81	297.94	107	339.29	475.00
28	89.48	125.28	68	215.94	302.32	108	342.41	479.37
29	92.63	129.69	69	219.14	306.80	109	345.69	483.97
30	95.81	134.13	70	222.29	311.20	110	348.83	488.36
31	98.96	138.54	71	225.44	315.62	111	351.97	492.76
32	102.13	142.98	72	228.61	320.05	112	355.11	497.16
33	105.29	147.41	73	231.78	324.49	113	358.27	501.57
34	108.46	151.84	74	234.96	328.95	114	361.42	505.99
35	111.61	156.25	75	238.08	333.31	115	364.59	510.42
36	114.78	160.69	76	241.28	337.80	116	367.76	514.86
37	117.94	165.12	77	244.42	342.18	117	370.93	519.30
38	121.11	169.55	78	247.56	346.58	118	374.11	523.76
39	124.27	173.98	79	250.79	351.11	119	377.30	528.23
40	127.42	178.39	80	253.95	355.53	120	380.49	532.69



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	383.51	536.91	148	468.95	656.52	175	554.47	776.25
122	386.71	541.39	149	472.05	660.87	176	557.68	780.76
123	389.92	545.89	150	475.44	665.62	177	560.90	785.27
124	393.14	550.39	151	478.56	669.99	178	563.74	789.23
125	396.16	554.63	152	481.68	674.35	179	566.96	793.75
126	399.39	559.15	153	484.80	678.73	180	570.20	798.27
127	402.63	563.68	154	487.93	683.10	181	573.43	802.81
128	405.66	567.93	155	491.06	687.48	182	576.68	807.35
129	408.91	572.48	156	494.19	691.87	183	579.93	811.90
130	412.17	577.03	157	497.33	696.26	184	582.76	815.86
131	415.21	581.30	158	500.78	701.09	185	586.01	820.42
132	418.48	585.87	159	503.93	705.50	186	589.27	824.98
133	421.53	590.15	160	507.08	709.91	187	592.54	829.55
134	424.82	594.74	161	510.24	714.33	188	595.37	833.52
135	427.87	599.02	162	513.39	718.75	189	598.64	838.10
136	430.94	603.31	163	516.56	723.18	190	601.92	842.69
137	434.24	607.93	164	519.72	727.61	191	605.21	847.29
138	437.31	612.23	165	522.90	732.05	192	608.04	851.25
139	440.62	616.87	166	526.07	736.50	193	611.33	855.86
140	443.70	621.17	167	529.25	740.95	194	614.63	860.48
141	446.77	625.48	168	532.43	745.41	195	617.93	865.10
142	450.11	630.15	169	535.27	749.37	196	620.76	869.07
143	453.20	634.47	170	538.45	753.84	197	624.07	873.70
144	456.29	638.80	171	541.65	758.31	198	627.39	878.35
145	459.64	643.50	172	544.84	762.78	199	630.22	882.31
146	462.74	647.84	173	548.05	767.27	200	633.55	886.97
147	465.84	652.18	174	551.25	771.76			
						201-	3.17	4.44
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.17 บาท/ตัน

4.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.43	10.41	41	132.09	184.92	81	260.06	364.09
2	10.14	14.19	42	135.29	189.40	82	263.19	368.46
3	12.84	17.98	43	138.48	193.87	83	266.41	372.97
4	15.54	21.76	44	141.68	198.35	84	269.63	377.49
5	18.25	25.54	45	144.87	202.82	85	272.87	382.02
6	20.95	29.33	46	148.08	207.31	86	276.02	386.43
7	23.65	33.11	47	151.27	211.78	87	279.18	390.85
8	26.53	37.14	48	154.47	216.26	88	282.44	395.41
9	29.73	41.62	49	157.66	220.72	89	285.61	399.85
10	32.93	46.10	50	160.85	225.20	90	288.78	404.30
11	36.13	50.58	51	164.06	229.69	91	292.07	408.90
12	39.32	55.05	52	167.25	234.15	92	295.26	413.37
13	42.52	59.53	53	170.45	238.63	93	298.46	417.84
14	45.72	64.01	54	173.66	243.13	94	301.66	422.33
15	48.92	68.49	55	176.85	247.59	95	304.76	426.66
16	52.12	72.97	56	180.04	252.06	96	307.98	431.17
17	55.31	77.44	57	183.25	256.55	97	311.20	435.68
18	58.51	81.92	58	186.47	261.06	98	314.43	440.21
19	61.71	86.40	59	189.65	265.52	99	317.67	444.74
20	64.91	90.88	60	192.85	269.99	100	320.79	449.11
21	68.11	95.35	61	196.06	274.48	101	324.05	453.67
22	71.31	99.83	62	199.27	278.98	102	327.18	458.05
23	74.50	104.30	63	202.45	283.43	103	330.45	462.63
24	77.70	108.79	64	205.64	287.89	104	333.59	467.02
25	80.91	113.27	65	208.83	292.36	105	336.87	471.62
26	84.10	117.74	66	212.04	296.85	106	340.02	476.03
27	87.30	122.22	67	215.25	301.35	107	343.18	480.45
28	90.50	126.70	68	218.42	305.78	108	346.34	484.88
29	93.69	131.17	69	221.65	310.31	109	349.66	489.52
30	96.90	135.66	70	224.83	314.77	110	352.83	493.96
31	100.09	140.12	71	228.03	319.24	111	356.01	498.41
32	103.29	144.61	72	231.23	323.72	112	359.19	502.87
33	106.49	149.09	73	234.44	328.21	113	362.38	507.33
34	109.70	153.57	74	237.66	332.72	114	365.57	511.80
35	112.88	158.03	75	240.81	337.14	115	368.77	516.28
36	116.09	162.52	76	244.05	341.67	116	371.98	520.77
37	119.29	167.01	77	247.22	346.11	117	375.19	525.27
38	122.49	171.49	78	250.40	350.56	118	378.41	529.77
39	125.69	175.96	79	253.67	355.13	119	381.67	534.28
40	128.88	180.43	80	256.86	359.60	120	384.86	538.80



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	387.91	543.08	148	474.33	664.07	175	560.84	785.17
122	391.15	547.61	149	477.48	668.47	176	564.09	789.72
123	394.40	552.16	150	480.90	673.27	177	567.35	794.29
124	397.65	556.71	151	484.06	677.68	178	570.22	798.30
125	400.71	561.00	152	487.21	682.10	179	573.48	802.87
126	403.98	565.57	153	490.37	686.52	180	576.75	807.45
127	407.25	570.15	154	493.54	690.95	181	580.02	812.03
128	410.32	574.45	155	496.70	695.38	182	583.30	816.62
129	413.61	579.05	156	499.87	699.82	183	586.59	821.22
130	416.90	583.66	157	503.04	704.26	184	589.45	825.24
131	419.98	587.97	158	506.53	709.15	185	592.75	829.84
132	423.29	592.60	159	509.72	713.60	186	596.04	834.46
133	426.38	596.93	160	512.90	718.07	187	599.34	839.08
134	429.69	601.57	161	516.10	722.53	188	602.21	843.10
135	432.79	605.90	162	519.29	727.01	189	605.52	847.73
136	435.89	610.24	163	522.49	731.49	190	608.84	852.37
137	439.22	614.91	164	525.69	735.97	191	612.16	857.02
138	442.33	619.26	165	528.90	740.46	192	615.03	861.04
139	445.68	623.95	166	532.11	744.96	193	618.35	865.69
140	448.79	628.31	167	535.33	749.46	194	621.69	870.36
141	451.91	632.67	168	538.55	753.97	195	625.03	875.04
142	455.28	637.39	169	541.42	757.98	196	627.90	879.06
143	458.40	641.76	170	544.64	762.50	197	631.24	883.74
144	461.53	646.14	171	547.87	767.02	198	634.60	888.44
145	464.92	650.89	172	551.11	771.55	199	637.47	892.46
146	468.05	655.28	173	554.34	776.08	200	640.83	897.16
147	471.19	659.67	174	557.59	780.62			
						201-	3.20	4.49
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.20 บาท/ตัน

4.49 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.47	10.46	41	133.58	187.01	81	263.01	368.22
2	10.21	14.29	42	136.82	191.54	82	266.17	372.64
3	12.95	18.13	43	140.04	196.06	83	269.43	377.20
4	15.69	21.96	44	143.28	200.60	84	272.69	381.77
5	18.43	25.80	45	146.51	205.11	85	275.96	386.35
6	21.17	29.63	46	149.75	209.65	86	279.15	390.81
7	23.91	33.47	47	152.98	214.17	87	282.34	395.28
8	26.82	37.55	48	156.22	218.71	88	285.64	399.90
9	30.06	42.08	49	159.44	223.22	89	288.85	404.39
10	33.29	46.61	50	162.67	227.74	90	292.06	408.88
11	36.53	51.14	51	165.92	232.29	91	295.38	413.54
12	39.76	55.66	52	169.15	236.80	92	298.61	418.05
13	43.00	60.19	53	172.38	241.33	93	301.84	422.58
14	46.23	64.72	54	175.63	245.88	94	305.09	427.12
15	49.46	69.25	55	178.85	250.39	95	308.22	431.50
16	52.70	73.78	56	182.08	254.91	96	311.47	436.06
17	55.93	78.31	57	185.32	259.45	97	314.73	440.62
18	59.17	82.83	58	188.58	264.01	98	318.00	445.20
19	62.40	87.37	59	191.80	268.52	99	321.28	449.79
20	65.64	91.90	60	195.03	273.05	100	324.43	454.21
21	68.87	96.42	61	198.28	277.59	101	327.72	458.81
22	72.11	100.96	62	201.53	282.14	102	330.89	463.25
23	75.34	105.48	63	204.74	286.64	103	334.20	467.87
24	78.58	110.01	64	207.97	291.15	104	337.37	472.32
25	81.82	114.54	65	211.20	295.68	105	340.70	476.97
26	85.05	119.07	66	214.44	300.21	106	343.88	481.44
27	88.28	123.60	67	217.69	304.77	107	347.08	485.91
28	91.52	128.13	68	220.89	309.25	108	350.27	490.38
29	94.75	132.64	69	224.16	313.83	109	353.63	495.08
30	97.99	137.18	70	227.38	318.34	110	356.83	499.57
31	101.21	141.70	71	230.61	322.86	111	360.05	504.07
32	104.46	146.24	72	233.85	327.39	112	363.27	508.58
33	107.69	150.77	73	237.09	331.93	113	366.49	513.09
34	110.93	155.31	74	240.35	336.49	114	369.72	517.61
35	114.16	159.82	75	243.54	340.96	115	372.96	522.14
36	117.40	164.36	76	246.82	345.54	116	376.20	526.68
37	120.64	168.89	77	250.02	350.03	117	379.45	531.23
38	123.87	173.42	78	253.24	354.53	118	382.70	535.78
39	127.11	177.95	79	256.54	359.16	119	385.96	540.33
40	130.34	182.47	80	259.77	363.68	120	389.23	544.88



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	392.32	549.24	148	479.72	671.61	175	567.21	794.09
122	395.59	553.83	149	482.90	676.06	176	570.50	798.69
123	398.87	558.42	150	486.36	680.91	177	573.79	803.31
124	402.16	563.03	151	489.55	685.38	178	576.69	807.37
125	405.26	567.37	152	492.75	689.84	179	579.99	811.99
126	408.57	571.99	153	495.94	694.32	180	583.30	816.62
127	411.87	576.62	154	499.14	698.80	181	586.61	821.25
128	414.98	580.98	155	502.34	703.28	182	589.93	825.90
129	418.30	585.62	156	505.55	707.77	183	593.25	830.55
130	421.63	590.28	157	508.76	712.26	184	596.15	834.61
131	424.75	594.65	158	512.28	717.20	185	599.48	839.27
132	428.09	599.33	159	515.50	721.71	186	602.81	843.94
133	431.22	603.70	160	518.73	726.22	187	606.15	848.61
134	434.57	608.40	161	521.96	730.74	188	609.06	852.68
135	437.70	612.78	162	525.19	735.26	189	612.40	857.36
136	440.84	617.17	163	528.42	739.79	190	615.75	862.05
137	444.21	621.89	164	531.66	744.33	191	619.11	866.75
138	447.35	626.29	165	534.91	748.87	192	622.01	870.82
139	450.74	631.03	166	538.16	753.42	193	625.38	875.53
140	453.89	635.44	167	541.41	757.97	194	628.75	880.25
141	457.04	639.86	168	544.67	762.53	195	632.13	884.98
142	460.45	644.63	169	547.57	766.60	196	635.03	889.04
143	463.61	649.05	170	550.83	771.16	197	638.42	893.78
144	466.77	653.48	171	554.10	775.73	198	641.81	898.53
145	470.20	658.28	172	557.37	780.31	199	644.71	902.60
146	473.37	662.72	173	560.64	784.90	200	648.11	907.35
147	476.54	667.16	174	563.92	789.49			
						201-	3.24	4.54
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.24 บาท/ตัน

4.54 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.51	10.51	41	135.07	189.10	81	265.96	372.35
2	10.28	14.39	42	138.34	193.68	82	269.16	376.82
3	13.06	18.28	43	141.61	198.25	83	272.45	381.43
4	15.83	22.17	44	144.88	202.84	84	275.75	386.05
5	18.61	26.05	45	148.15	207.41	85	279.06	390.68
6	21.38	29.94	46	151.43	212.00	86	282.28	395.19
7	24.16	33.82	47	154.69	216.57	87	285.51	399.71
8	27.11	37.96	48	157.97	221.15	88	288.84	404.38
9	30.39	42.54	49	161.22	225.71	89	292.09	408.92
10	33.66	47.12	50	164.49	230.29	90	295.33	413.47
11	36.93	51.70	51	167.78	234.89	91	298.70	418.17
12	40.20	56.27	52	171.04	239.45	92	301.96	422.74
13	43.47	60.86	53	174.31	244.03	93	305.23	427.32
14	46.74	65.44	54	177.59	248.63	94	308.51	431.91
15	50.01	70.01	55	180.85	253.19	95	311.68	436.35
16	53.28	74.60	56	184.12	257.77	96	314.96	440.95
17	56.55	79.17	57	187.40	262.36	97	318.26	445.57
18	59.82	83.75	58	190.69	266.97	98	321.57	450.19
19	63.10	88.33	59	193.95	271.53	99	324.88	454.83
20	66.37	92.91	60	197.22	276.10	100	328.07	459.30
21	69.64	97.49	61	200.50	280.70	101	331.40	463.96
22	72.91	102.08	62	203.79	285.30	102	334.60	468.44
23	76.18	106.65	63	207.04	289.85	103	337.95	473.12
24	79.45	111.23	64	210.29	294.41	104	341.16	477.62
25	82.73	115.82	65	213.56	298.99	105	344.52	482.32
26	86.00	120.39	66	216.84	303.58	106	347.74	486.84
27	89.27	124.97	67	220.13	308.18	107	350.97	491.36
28	92.54	129.56	68	223.37	312.71	108	354.20	495.89
29	95.80	134.12	69	226.68	317.35	109	357.59	500.63
30	99.08	138.71	70	229.93	321.90	110	360.84	505.17
31	102.34	143.28	71	233.20	326.47	111	364.09	509.72
32	105.62	147.87	72	236.47	331.06	112	367.35	514.28
33	108.90	152.45	73	239.75	335.65	113	370.61	518.85
34	112.17	157.04	74	243.04	340.26	114	373.87	523.42
35	115.43	161.60	75	246.27	344.78	115	377.15	528.00
36	118.71	166.19	76	249.58	349.41	116	380.42	532.59
37	121.98	170.78	77	252.83	353.96	117	383.71	537.19
38	125.26	175.36	78	256.08	358.51	118	387.00	541.80
39	128.53	179.94	79	259.42	363.18	119	390.29	546.41
40	131.79	184.51	80	262.68	367.76	120	393.60	551.03



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	396.72	555.41	148	485.11	679.15	175	573.58	803.01
122	400.03	560.05	149	488.32	683.65	176	576.90	807.66
123	403.35	564.69	150	491.82	688.55	177	580.23	812.33
124	406.68	569.35	151	495.05	693.07	178	583.17	816.44
125	409.81	573.74	152	498.28	697.59	179	586.51	821.11
126	413.15	578.41	153	501.51	702.12	180	589.85	825.79
127	416.50	583.10	154	504.75	706.65	181	593.20	830.48
128	419.64	587.50	155	507.99	711.18	182	596.55	835.17
129	423.00	592.20	156	511.23	715.72	183	599.91	839.87
130	426.36	596.91	157	514.47	720.26	184	602.85	843.99
131	429.52	601.33	158	518.04	725.25	185	606.21	848.70
132	432.90	606.05	159	521.29	729.81	186	609.58	853.42
133	436.06	610.48	160	524.55	734.37	187	612.96	858.14
134	439.45	615.23	161	527.82	738.94	188	615.90	862.26
135	442.62	619.66	162	531.09	743.52	189	619.28	866.99
136	445.79	624.10	163	534.36	748.10	190	622.67	871.74
137	449.20	628.88	164	537.63	752.69	191	626.06	876.49
138	452.37	633.32	165	540.91	757.28	192	629.00	880.60
139	455.80	638.12	166	544.20	761.88	193	632.40	885.37
140	458.98	642.58	167	547.49	766.48	194	635.81	890.14
141	462.17	647.04	168	550.78	771.09	195	639.23	894.92
142	465.62	651.86	169	553.72	775.21	196	642.17	899.03
143	468.81	656.34	170	557.02	779.83	197	645.59	903.82
144	472.01	660.81	171	560.32	784.45	198	649.01	908.62
145	475.48	665.67	172	563.63	789.08	199	651.96	912.74
146	478.68	670.16	173	566.94	793.71	200	655.39	917.55
147	481.89	674.65	174	570.25	798.36			
						201-	3.28	4.59
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.28 บาท/ตัน

4.59 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร





## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.54	10.56	41	136.56	191.19	81	268.91	376.47
2	10.35	14.50	42	139.87	195.82	82	272.14	381.00
3	13.17	18.43	43	143.17	200.44	83	275.47	385.66
4	15.98	22.37	44	146.49	205.08	84	278.81	390.33
5	18.79	26.31	45	149.79	209.70	85	282.15	395.01
6	21.60	30.24	46	153.10	214.34	86	285.41	399.58
7	24.41	34.18	47	156.40	218.96	87	288.68	404.15
8	27.40	38.37	48	159.71	223.60	88	292.05	408.87
9	30.71	43.00	49	163.01	228.21	89	295.33	413.46
10	34.02	47.63	50	166.31	232.84	90	298.61	418.06
11	37.33	52.26	51	169.63	237.49	91	302.01	422.81
12	40.63	56.89	52	172.93	242.10	92	305.31	427.43
13	43.94	61.52	53	176.24	246.74	93	308.61	432.06
14	47.25	66.15	54	179.56	251.38	94	311.93	436.70
15	50.56	70.78	55	182.85	256.00	95	315.13	441.19
16	53.87	75.41	56	186.16	260.62	96	318.46	445.84
17	57.17	80.04	57	189.47	265.26	97	321.79	450.51
18	60.48	84.67	58	192.80	269.92	98	325.13	455.19
19	63.79	89.30	59	196.10	274.54	99	328.48	459.88
20	67.10	93.93	60	199.40	279.16	100	331.71	464.40
21	70.40	98.56	61	202.72	283.80	101	335.08	469.11
22	73.71	103.20	62	206.04	288.46	102	338.32	473.64
23	77.01	107.82	63	209.33	293.06	103	341.69	478.37
24	80.33	112.46	64	212.62	297.67	104	344.94	482.92
25	83.64	117.09	65	215.93	302.30	105	348.34	487.67
26	86.94	121.72	66	219.24	306.94	106	351.60	492.24
27	90.25	126.35	67	222.57	311.59	107	354.87	496.81
28	93.56	130.98	68	225.84	316.18	108	358.14	501.39
29	96.86	135.60	69	229.19	320.86	109	361.56	506.18
30	100.17	140.24	70	232.48	325.47	110	364.84	510.78
31	103.47	144.86	71	235.78	330.09	111	368.13	515.38
32	106.79	149.50	72	239.09	334.73	112	371.42	519.99
33	110.10	154.14	73	242.41	339.37	113	374.72	524.61
34	113.41	158.77	74	245.74	344.03	114	378.02	529.23
35	116.70	163.39	75	249.00	348.60	115	381.33	533.86
36	120.02	168.02	76	252.35	353.29	116	384.65	538.50
37	123.33	172.66	77	255.63	357.88	117	387.97	543.15
38	126.64	177.30	78	258.92	362.48	118	391.29	547.81
39	129.95	181.93	79	262.29	367.21	119	394.63	552.48
40	133.25	186.55	80	265.60	371.84	120	397.96	557.15



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	401.12	561.57	148	490.49	686.69	175	579.95	811.92
122	404.47	566.26	149	493.75	691.25	176	583.31	816.63
123	407.83	570.96	150	497.28	696.20	177	586.68	821.35
124	411.19	575.67	151	500.55	700.77	178	589.65	825.51
125	414.36	580.11	152	503.81	705.34	179	593.03	830.24
126	417.74	584.83	153	507.08	709.91	180	596.40	834.96
127	421.12	589.57	154	510.35	714.49	181	599.79	839.70
128	424.30	594.02	155	513.63	719.08	182	603.18	844.45
129	427.69	598.77	156	516.91	723.67	183	606.57	849.20
130	431.10	603.53	157	520.19	728.26	184	609.55	853.37
131	434.29	608.00	158	523.79	733.30	185	612.95	858.13
132	437.70	612.78	159	527.08	737.91	186	616.35	862.89
133	440.90	617.26	160	530.38	742.53	187	619.77	867.67
134	444.33	622.06	161	533.68	747.15	188	622.74	871.84
135	447.53	626.54	162	536.98	751.77	189	626.16	876.62
136	450.74	631.03	163	540.29	756.41	190	629.58	881.42
137	454.18	635.86	164	543.60	761.04	191	633.01	886.22
138	457.40	640.36	165	546.92	765.69	192	635.99	890.39
139	460.86	645.20	166	550.24	770.34	193	639.43	895.20
140	464.08	649.71	167	553.57	774.99	194	642.87	900.02
141	467.30	654.23	168	556.90	779.65	195	646.32	904.85
142	470.78	659.10	169	559.87	783.82	196	649.30	909.02
143	474.02	663.62	170	563.21	788.49	197	652.76	913.86
144	477.25	668.15	171	566.54	793.16	198	656.22	918.71
145	480.75	673.06	172	569.89	797.84	199	659.20	922.88
146	484.00	677.60	173	573.24	802.53	200	662.67	927.74
147	487.24	682.14	174	576.59	807.22			
						201-	3.31	4.64
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.31 บาท/ตัน

4.64 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	7.58	10.61	41	138.06	193.28	81	271.86	380.60
2	10.43	14.60	42	141.40	197.96	82	275.13	385.18
3	13.28	18.59	43	144.74	202.63	83	278.49	389.89
4	16.12	22.57	44	148.09	207.32	84	281.86	394.61
5	18.97	26.56	45	151.42	211.99	85	285.25	399.35
6	21.82	30.55	46	154.78	216.69	86	288.54	403.96
7	24.67	34.54	47	158.11	221.36	87	291.84	408.58
8	27.70	38.77	48	161.46	226.05	88	295.25	413.35
9	31.04	43.46	49	164.79	230.71	89	298.57	417.99
10	34.38	48.14	50	168.13	235.39	90	301.89	422.64
11	37.73	52.82	51	171.49	240.09	91	305.32	427.45
12	41.07	57.50	52	174.82	244.75	92	308.66	432.12
13	44.41	62.18	53	178.17	249.44	93	312.00	436.80
14	47.76	66.86	54	181.53	254.14	94	315.35	441.49
15	51.10	71.54	55	184.86	258.80	95	318.59	446.03
16	54.45	76.23	56	188.20	263.48	96	321.95	450.74
17	57.79	80.91	57	191.55	268.17	97	325.32	455.45
18	61.13	85.58	58	194.91	272.88	98	328.70	460.18
19	64.48	90.27	59	198.24	277.54	99	332.09	464.92
20	67.82	94.95	60	201.59	282.22	100	335.35	469.49
21	71.16	99.63	61	204.94	286.91	101	338.75	474.25
22	74.51	104.32	62	208.30	291.62	102	342.03	478.84
23	77.85	108.99	63	211.62	296.27	103	345.44	483.62
24	81.20	113.68	64	214.95	300.94	104	348.73	488.22
25	84.55	118.36	65	218.29	305.61	105	352.16	493.03
26	87.89	123.04	66	221.65	310.30	106	355.46	497.64
27	91.23	127.73	67	225.01	315.01	107	358.76	502.26
28	94.58	132.41	68	228.32	319.64	108	362.07	506.89
29	97.91	137.08	69	231.70	324.38	109	365.53	511.74
30	101.27	141.77	70	235.03	329.04	110	368.85	516.39
31	104.60	146.44	71	238.36	333.71	111	372.17	521.04
32	107.95	151.14	72	241.71	338.39	112	375.50	525.70
33	111.30	155.82	73	245.07	343.09	113	378.83	530.37
34	114.65	160.50	74	248.43	347.80	114	382.17	535.04
35	117.98	165.17	75	251.73	352.42	115	385.52	539.72
36	121.33	169.86	76	255.11	357.16	116	388.87	544.42
37	124.68	174.55	77	258.43	361.80	117	392.23	549.12
38	128.02	179.23	78	261.76	366.46	118	395.59	553.82
39	131.37	183.91	79	265.17	371.23	119	398.96	558.52
40	134.70	188.59	80	268.51	375.91	120	402.33	563.22



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	405.53	567.74	148	495.88	694.23	175	586.32	820.84
122	408.91	572.48	149	499.17	698.84	176	589.71	825.60
123	412.31	577.23	150	502.74	703.84	177	593.12	830.37
124	415.71	581.99	151	506.04	708.46	178	596.13	834.58
125	418.91	586.48	152	509.34	713.08	179	599.54	839.36
126	422.32	591.25	153	512.65	717.71	180	602.96	844.14
127	425.74	596.04	154	515.96	722.34	181	606.38	848.93
128	428.96	600.54	155	519.27	726.98	182	609.80	853.72
129	432.39	605.35	156	522.58	731.62	183	613.23	858.52
130	435.83	610.16	157	525.90	736.26	184	616.24	862.74
131	439.06	614.68	158	529.54	741.35	185	619.68	867.55
132	442.51	619.51	159	532.87	746.01	186	623.12	872.37
133	445.74	624.04	160	536.20	750.68	187	626.57	877.20
134	449.20	628.88	161	539.54	755.35	188	629.59	881.42
135	452.44	633.42	162	542.88	760.03	189	633.04	886.26
136	455.69	637.96	163	546.22	764.71	190	636.50	891.10
137	459.17	642.84	164	549.57	769.40	191	639.97	895.95
138	462.42	647.39	165	552.93	774.10	192	642.98	900.17
139	465.92	652.28	166	556.28	778.80	193	646.45	905.04
140	469.18	656.85	167	559.64	783.50	194	649.93	909.91
141	472.44	661.41	168	563.01	788.21	195	653.42	914.79
142	475.95	666.33	169	566.02	792.43	196	656.43	919.01
143	479.22	670.91	170	569.39	797.15	197	659.93	923.90
144	482.49	675.49	171	572.77	801.88	198	663.43	928.80
145	486.03	680.45	172	576.15	806.61	199	666.44	933.02
146	489.31	685.04	173	579.53	811.35	200	669.95	937.93
147	492.60	689.63	174	582.92	816.09			
						201-	3.35	4.69
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.35 บาท/ตัน

4.69 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.62	10.66	41	139.55	195.37	81	274.81	384.73
2	10.50	14.70	42	142.93	200.10	82	278.11	389.36
3	13.39	18.74	43	146.30	204.82	83	281.51	394.12
4	16.27	22.78	44	149.69	209.56	84	284.92	398.89
5	19.16	26.82	45	153.06	214.29	85	288.34	403.68
6	22.04	30.86	46	156.45	219.03	86	291.67	408.34
7	24.92	34.89	47	159.82	223.75	87	295.01	413.02
8	27.99	39.18	48	163.21	228.49	88	298.45	417.84
9	31.37	43.92	49	166.58	233.21	89	301.81	422.53
10	34.75	48.65	50	169.95	237.94	90	305.16	427.23
11	38.13	53.38	51	173.35	242.69	91	308.63	432.09
12	41.51	58.11	52	176.72	247.40	92	312.01	436.81
13	44.89	62.84	53	180.10	252.14	93	315.39	441.54
14	48.27	67.58	54	183.49	256.89	94	318.77	446.28
15	51.65	72.31	55	186.86	261.60	95	322.05	450.87
16	55.03	77.04	56	190.24	266.33	96	325.45	455.63
17	58.41	81.77	57	193.62	271.07	97	328.85	460.40
18	61.79	86.50	58	197.02	275.83	98	332.27	465.18
19	65.17	91.24	59	200.39	280.55	99	335.69	469.97
20	68.55	95.97	60	203.77	285.28	100	338.99	474.59
21	71.93	100.70	61	207.16	290.02	101	342.43	479.40
22	75.31	105.44	62	210.56	294.78	102	345.74	484.04
23	78.69	110.16	63	213.92	299.48	103	349.19	488.87
24	82.07	114.90	64	217.28	304.20	104	352.52	493.52
25	85.46	119.64	65	220.66	308.92	105	355.98	498.38
26	88.83	124.37	66	224.05	313.67	106	359.32	503.04
27	92.22	129.10	67	227.44	318.42	107	362.65	507.72
28	95.60	133.84	68	230.79	323.11	108	366.00	512.40
29	98.97	138.55	69	234.21	327.89	109	369.50	517.29
30	102.36	143.30	70	237.57	332.60	110	372.85	521.99
31	105.73	148.02	71	240.95	337.33	111	376.21	526.69
32	109.12	152.77	72	244.33	342.06	112	379.58	531.41
33	112.50	157.50	73	247.72	346.81	113	382.95	536.12
34	115.88	162.24	74	251.12	351.57	114	386.32	540.85
35	119.25	166.95	75	254.46	356.25	115	389.70	545.58
36	122.64	171.69	76	257.88	361.03	116	393.09	550.33
37	126.02	176.43	77	261.23	365.73	117	396.48	555.08
38	129.41	181.17	78	264.59	370.43	118	399.88	559.84
39	132.79	185.90	79	268.04	375.26	119	403.29	564.60
40	136.16	190.62	80	271.42	379.99	120	406.70	569.35



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ สีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	409.93	573.91	148	501.27	701.78	175	592.69	829.76
122	413.36	578.70	149	504.59	706.43	176	596.12	834.57
123	416.78	583.50	150	508.20	711.49	177	599.56	839.39
124	420.22	588.31	151	511.54	716.16	178	602.61	843.66
125	423.46	592.85	152	514.88	720.83	179	606.06	848.48
126	426.91	597.68	153	518.22	725.51	180	609.51	853.31
127	430.36	602.51	154	521.56	730.19	181	612.96	858.15
128	433.62	607.07	155	524.91	734.88	182	616.43	863.00
129	437.09	611.92	156	528.26	739.57	183	619.89	867.85
130	440.56	616.78	157	531.62	744.27	184	622.94	872.12
131	443.82	621.35	158	535.29	749.40	185	626.42	876.98
132	447.31	626.23	159	538.65	754.12	186	629.89	881.85
133	450.58	630.81	160	542.02	758.83	187	633.38	886.73
134	454.08	635.71	161	545.40	763.56	188	636.43	891.00
135	457.36	640.30	162	548.78	768.29	189	639.92	895.89
136	460.64	644.89	163	552.16	773.02	190	643.42	900.78
137	464.16	649.82	164	555.54	777.76	191	646.92	905.69
138	467.44	654.42	165	558.93	782.50	192	649.97	909.96
139	470.98	659.37	166	562.33	787.26	193	653.48	914.87
140	474.27	663.98	167	565.72	792.01	194	657.00	919.79
141	477.57	668.60	168	569.13	796.78	195	660.52	924.73
142	481.12	673.57	169	572.18	801.05	196	663.57	929.00
143	484.43	678.20	170	575.58	805.82	197	667.10	933.94
144	487.74	682.83	171	578.99	810.59	198	670.64	938.89
145	491.31	687.83	172	582.41	815.37	199	673.69	943.16
146	494.63	692.48	173	585.83	820.16	200	677.23	948.12
147	497.95	697.12	174	589.26	824.96	201-	3.39	4.74
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.39 บาท/ตัน

4.74 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ลีวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.65	10.71	41	141.04	197.46	81	277.75	388.86
2	10.57	14.80	42	144.46	202.24	82	281.10	393.54
3	13.50	18.89	43	147.87	207.02	83	284.53	398.35
4	16.42	22.98	44	151.29	211.81	84	287.98	403.17
5	19.34	27.07	45	154.70	216.58	85	291.43	408.01
6	22.26	31.16	46	158.12	221.37	86	294.80	412.72
7	25.18	35.25	47	161.53	226.15	87	298.18	417.45
8	28.28	39.59	48	164.96	230.94	88	301.66	422.32
9	31.70	44.37	49	168.36	235.70	89	305.04	427.06
10	35.11	49.16	50	171.77	240.48	90	308.44	431.81
11	38.53	53.94	51	175.20	245.28	91	311.95	436.72
12	41.94	58.72	52	178.61	250.05	92	315.35	441.50
13	45.36	63.51	53	182.03	254.84	93	318.77	446.28
14	48.78	68.29	54	185.46	259.64	94	322.19	451.07
15	52.19	73.07	55	188.86	264.40	95	325.51	455.71
16	55.61	77.86	56	192.27	269.18	96	328.94	460.52
17	59.03	82.64	57	195.70	273.98	97	332.39	465.34
18	62.44	87.42	58	199.14	278.79	98	335.84	470.17
19	65.86	92.21	59	202.54	283.56	99	339.29	475.01
20	69.28	96.99	60	205.95	288.34	100	342.63	479.69
21	72.69	101.77	61	209.38	293.13	101	346.11	484.55
22	76.12	106.56	62	212.81	297.94	102	349.45	489.24
23	79.53	111.34	63	216.21	302.69	103	352.94	494.12
24	82.95	116.12	64	219.61	307.46	104	356.30	498.82
25	86.37	120.91	65	223.03	312.24	105	359.81	503.73
26	89.78	125.69	66	226.45	317.03	106	363.17	508.44
27	93.20	130.48	67	229.88	321.84	107	366.55	513.17
28	96.62	135.26	68	233.27	326.57	108	369.93	517.90
29	100.02	140.03	69	236.72	331.41	109	373.46	522.85
30	103.45	144.83	70	240.12	336.17	110	376.85	527.60
31	106.86	149.60	71	243.53	340.95	111	380.25	532.35
32	110.28	154.40	72	246.95	345.73	112	383.65	537.11
33	113.70	159.18	73	250.38	350.53	113	387.06	541.88
34	117.12	163.97	74	253.82	355.34	114	390.47	546.66
35	120.53	168.74	75	257.19	360.07	115	393.89	551.45
36	123.95	173.53	76	260.65	364.91	116	397.31	556.24
37	127.37	178.32	77	264.04	369.65	117	400.74	561.04
38	130.79	183.11	78	267.43	374.41	118	404.18	565.85
39	134.21	187.89	79	270.92	379.29	119	407.62	570.66
40	137.62	192.66	80	274.33	384.07	120	411.01	575.47



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	414.34	580.07	148	506.66	709.32	175	599.06	838.68
122	417.80	584.91	149	510.02	714.02	176	602.53	843.54
123	421.26	589.77	150	513.66	719.13	177	606.00	848.41
124	424.73	594.63	151	517.04	723.85	178	609.09	852.73
125	428.01	599.22	152	520.41	728.57	179	612.57	857.60
126	431.50	604.10	153	523.79	733.30	180	616.06	862.48
127	434.99	608.98	154	527.17	738.04	181	619.55	867.37
128	438.28	613.59	155	530.55	742.77	182	623.05	872.27
129	441.78	618.49	156	533.94	747.52	183	626.55	877.17
130	445.29	623.41	157	537.33	752.27	184	629.64	881.50
131	448.59	628.03	158	541.04	757.46	185	633.15	886.41
132	452.11	632.96	159	544.44	762.22	186	636.66	891.33
133	455.42	637.59	160	547.85	766.99	187	640.19	896.26
134	458.96	642.54	161	551.26	771.76	188	643.27	900.58
135	462.27	647.18	162	554.67	776.54	189	646.80	905.52
136	465.59	651.83	163	558.09	781.33	190	650.33	910.47
137	469.14	656.80	164	561.51	786.12	191	653.87	915.42
138	472.47	661.45	165	564.94	790.91	192	656.96	919.74
139	476.04	666.45	166	568.37	795.72	193	660.50	924.71
140	479.37	671.11	167	571.80	800.52	194	664.06	929.68
141	482.70	675.78	168	575.24	805.34	195	667.62	934.66
142	486.29	680.81	169	578.33	809.66	196	670.70	938.98
143	489.63	685.49	170	581.77	814.48	197	674.27	943.98
144	492.98	690.17	171	585.22	819.31	198	677.84	948.98
145	496.59	695.22	172	588.67	824.14	199	680.93	953.30
146	499.94	699.92	173	592.13	828.98	200	684.51	958.31
147	503.30	704.62	174	595.59	833.82			
						201-	3.42	4.79
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.42 บาท/ตัน

4.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ดินทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.69	10.77	41	142.53	199.55	81	280.70	392.98
2	10.65	14.90	42	145.99	204.38	82	284.08	397.72
3	13.60	19.05	43	149.43	209.21	83	287.56	402.58
4	16.56	23.19	44	152.89	214.05	84	291.04	407.45
5	19.52	27.33	45	156.34	218.87	85	294.53	412.34
6	22.48	31.47	46	159.80	223.72	86	297.93	417.11
7	25.43	35.61	47	163.24	228.54	87	301.34	421.88
8	28.57	40.00	48	166.70	233.38	88	304.86	426.80
9	32.02	44.83	49	170.14	238.20	89	308.28	431.60
10	35.48	49.67	50	173.59	243.03	90	311.71	436.40
11	38.93	54.50	51	177.06	247.88	91	315.26	441.36
12	42.38	59.33	52	180.50	252.70	92	318.70	446.18
13	45.83	64.17	53	183.96	257.54	93	322.16	451.02
14	49.29	69.00	54	187.42	262.39	94	325.61	455.86
15	52.74	73.84	55	190.86	267.21	95	328.97	460.55
16	56.19	78.67	56	194.31	272.04	96	332.44	465.41
17	59.65	83.50	57	197.77	276.88	97	335.92	470.28
18	63.10	88.34	58	201.25	281.75	98	339.40	475.16
19	66.55	93.18	59	204.69	286.56	99	342.90	480.06
20	70.01	98.01	60	208.14	291.39	100	346.27	484.78
21	73.46	102.84	61	211.60	296.24	101	349.78	489.70
22	76.92	107.68	62	215.07	301.10	102	353.17	494.43
23	80.36	112.51	63	218.50	305.90	103	356.69	499.37
24	83.82	117.35	64	221.94	310.72	104	360.09	504.12
25	87.28	122.19	65	225.39	315.55	105	363.63	509.08
26	90.73	127.02	66	228.85	320.39	106	367.03	513.85
27	94.18	131.85	67	232.32	325.25	107	370.44	518.62
28	97.64	136.69	68	235.74	330.04	108	373.86	523.40
29	101.08	141.51	69	239.23	334.93	109	377.43	528.40
30	104.54	146.36	70	242.67	339.74	110	380.86	533.20
31	107.98	151.18	71	246.12	344.56	111	384.29	538.01
32	111.45	156.03	72	249.57	349.40	112	387.73	542.82
33	114.90	160.86	73	253.04	354.25	113	391.17	547.64
34	118.36	165.70	74	256.51	359.12	114	394.62	552.47
35	121.80	170.52	75	259.92	363.89	115	398.08	557.31
36	125.26	175.36	76	263.41	368.78	116	401.54	562.15
37	128.72	180.20	77	266.84	373.58	117	405.00	567.00
38	132.17	185.04	78	270.27	378.38	118	408.47	571.86
39	135.63	189.88	79	273.79	383.31	119	411.95	576.73
40	139.07	194.70	80	277.24	388.14	120	415.44	581.61



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	418.74	586.24	148	512.04	716.86	175	605.43	847.60
122	422.24	591.13	149	515.44	721.62	176	608.93	852.51
123	425.74	596.03	150	519.12	726.77	177	612.45	857.43
124	429.25	600.95	151	522.53	731.55	178	615.57	861.80
125	432.56	605.59	152	525.94	736.32	179	619.09	866.72
126	436.08	610.52	153	529.36	741.10	180	622.61	871.66
127	439.61	615.45	154	532.77	745.88	181	626.14	876.60
128	442.94	620.11	155	536.20	750.67	182	629.67	881.54
129	446.48	625.07	156	539.62	755.47	183	633.21	886.50
130	450.02	630.03	157	543.05	760.27	184	636.34	890.87
131	453.36	634.70	158	546.79	765.51	185	639.88	895.84
132	456.92	639.69	159	550.23	770.32	186	643.43	900.81
133	460.26	644.37	160	553.67	775.14	187	646.99	905.79
134	463.84	649.37	161	557.12	779.97	188	650.11	910.16
135	467.19	654.06	162	560.57	784.80	189	653.68	915.15
136	470.54	658.76	163	564.02	789.63	190	657.25	920.15
137	474.13	663.78	164	567.48	794.47	191	660.82	925.15
138	477.49	668.49	165	570.94	799.32	192	663.95	929.53
139	481.10	673.53	166	574.41	804.17	193	667.53	934.54
140	484.46	678.25	167	577.88	809.03	194	671.12	939.57
141	487.83	682.97	168	581.36	813.90	195	674.72	944.60
142	491.46	688.04	169	584.48	818.27	196	677.84	948.97
143	494.84	692.77	170	587.96	823.14	197	681.44	954.02
144	498.22	697.51	171	591.44	828.02	198	685.05	959.07
145	501.87	702.61	172	594.93	832.90	199	688.17	963.44
146	505.26	707.36	173	598.42	837.79	200	691.79	968.51
147	508.65	712.11	174	601.92	842.69			
						201-	3.46	4.84
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.46 บาท/ตัน

4.84 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.73	10.82	41	144.03	201.64	81	283.65	397.11
2	10.72	15.01	42	147.52	206.52	82	287.07	401.89
3	13.71	19.20	43	151.00	211.40	83	290.58	406.81
4	16.71	23.39	44	154.49	216.29	84	294.10	411.73
5	19.70	27.58	45	157.98	221.17	85	297.62	416.67
6	22.69	31.77	46	161.47	226.06	86	301.06	421.49
7	25.69	35.96	47	164.96	230.94	87	304.51	426.32
8	28.86	40.40	48	168.45	235.83	88	308.06	431.29
9	32.35	45.29	49	171.93	240.70	89	311.52	436.13
10	35.84	50.18	50	175.41	245.58	90	314.99	440.99
11	39.33	55.06	51	178.92	250.48	91	318.57	446.00
12	42.82	59.94	52	182.39	255.35	92	322.05	450.87
13	46.31	64.83	53	185.89	260.24	93	325.54	455.76
14	49.80	69.72	54	189.39	265.14	94	329.04	460.65
15	53.29	74.60	55	192.86	270.01	95	332.42	465.39
16	56.78	79.49	56	196.35	274.89	96	335.93	470.30
17	60.26	84.37	57	199.85	279.79	97	339.45	475.23
18	63.75	89.25	58	203.36	284.70	98	342.97	480.16
19	67.25	94.14	59	206.83	289.57	99	346.50	485.10
20	70.74	99.03	60	210.32	294.45	100	349.91	489.88
21	74.22	103.91	61	213.82	299.35	101	353.46	494.84
22	77.72	108.80	62	217.33	304.26	102	356.88	499.63
23	81.20	113.68	63	220.80	309.11	103	360.44	504.62
24	84.69	118.57	64	224.27	313.98	104	363.87	509.42
25	88.19	123.46	65	227.76	318.86	105	367.45	514.43
26	91.67	128.34	66	231.25	323.76	106	370.89	519.25
27	95.16	133.23	67	234.76	328.67	107	374.34	524.07
28	98.66	138.12	68	238.22	333.51	108	377.79	528.91
29	102.13	142.99	69	241.74	338.44	109	381.40	533.96
30	105.63	147.89	70	245.22	343.31	110	384.86	538.81
31	109.11	152.76	71	248.70	348.18	111	388.33	543.66
32	112.61	157.66	72	252.19	353.07	112	391.81	548.53
33	116.10	162.54	73	255.69	357.97	113	395.29	553.40
34	119.60	167.43	74	259.20	362.89	114	398.77	558.28
35	123.07	172.30	75	262.65	367.71	115	402.26	563.17
36	126.57	177.20	76	266.18	372.65	116	405.76	568.06
37	130.06	182.09	77	269.64	377.50	117	409.26	572.96
38	133.56	186.98	78	273.11	382.36	118	412.77	577.88
39	137.04	191.86	79	276.67	387.34	119	416.28	582.80
40	140.53	196.74	80	280.16	392.22	120	419.80	587.73



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	423.15	592.41	148	517.43	724.40	175	611.80	856.51
122	426.68	597.35	149	520.87	729.21	176	615.34	861.48
123	430.22	602.30	150	524.58	734.42	177	618.89	866.45
124	433.76	607.26	151	528.03	739.24	178	622.05	870.87
125	437.11	611.96	152	531.48	744.07	179	625.60	875.84
126	440.67	616.94	153	534.93	748.90	180	629.16	880.83
127	444.23	621.93	154	538.38	753.73	181	632.73	885.82
128	447.60	626.64	155	541.84	758.57	182	636.30	890.82
129	451.17	631.64	156	545.30	763.42	183	639.88	895.83
130	454.76	636.66	157	548.76	768.27	184	643.03	900.25
131	458.13	641.38	158	552.54	773.56	185	646.62	905.26
132	461.72	646.41	159	556.02	778.42	186	650.21	910.29
133	465.10	651.15	160	559.50	783.30	187	653.80	915.32
134	468.71	656.20	161	562.98	788.17	188	656.96	919.74
135	472.10	660.94	162	566.47	793.05	189	660.56	924.78
136	475.49	665.69	163	569.96	797.94	190	664.16	929.83
137	479.12	670.76	164	573.45	802.83	191	667.78	934.89
138	482.51	675.52	165	576.95	807.73	192	670.94	939.31
139	486.16	680.62	166	580.45	812.63	193	674.55	944.38
140	489.56	685.38	167	583.96	817.54	194	678.18	949.45
141	492.97	690.15	168	587.47	822.46	195	681.81	954.54
142	496.63	695.28	169	590.63	826.88	196	684.97	958.96
143	500.04	700.06	170	594.15	831.80	197	688.61	964.06
144	503.46	704.84	171	597.67	836.73	198	692.26	969.16
145	507.14	710.00	172	601.19	841.67	199	695.42	973.58
146	510.57	714.80	173	604.72	846.61	200	699.07	978.70
147	514.00	719.60	174	608.26	851.56			
						201- 1000	3.50 ต่อ กม.	4.89 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.50 บาท/ตัน

4.89 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.76	10.87	41	145.52	203.73	81	286.60	401.24
2	10.79	15.11	42	149.05	208.66	82	290.05	406.07
3	13.82	19.35	43	152.56	213.59	83	293.60	411.04
4	16.85	23.59	44	156.10	218.53	84	297.15	416.01
5	19.88	27.84	45	159.61	223.46	85	300.72	421.00
6	22.91	32.08	46	163.15	228.41	86	304.19	425.87
7	25.94	36.32	47	166.67	233.33	87	307.68	430.75
8	29.15	40.81	48	170.20	238.28	88	311.27	435.77
9	32.68	45.75	49	173.71	243.19	89	314.76	440.67
10	36.20	50.69	50	177.23	248.13	90	318.27	445.57
11	39.73	55.62	51	180.77	253.08	91	321.88	450.64
12	43.25	60.56	52	184.29	258.00	92	325.40	455.56
13	46.78	65.49	53	187.81	262.94	93	328.93	460.50
14	50.31	70.43	54	191.35	267.90	94	332.46	465.44
15	53.83	75.36	55	194.87	272.81	95	335.88	470.23
16	57.36	80.30	56	198.39	277.74	96	339.43	475.20
17	60.88	85.24	57	201.92	282.69	97	342.98	480.17
18	64.41	90.17	58	205.47	287.66	98	346.54	485.15
19	67.94	95.11	59	208.98	292.58	99	350.10	490.15
20	71.46	100.05	60	212.51	297.51	100	353.55	494.97
21	74.99	104.98	61	216.04	302.46	101	357.14	499.99
22	78.52	109.92	62	219.58	307.42	102	360.59	504.83
23	82.04	114.85	63	223.09	312.32	103	364.19	509.87
24	85.57	119.79	64	226.60	317.24	104	367.66	514.72
25	89.10	124.73	65	230.12	322.17	105	371.27	519.78
26	92.62	129.67	66	233.66	327.12	106	374.75	524.65
27	96.15	134.61	67	237.20	332.08	107	378.23	529.53
28	99.68	139.55	68	240.69	336.97	108	381.72	534.41
29	103.19	144.47	69	244.26	341.96	109	385.37	539.51
30	106.73	149.42	70	247.77	346.87	110	388.87	544.41
31	110.24	154.34	71	251.29	351.80	111	392.37	549.32
32	113.78	159.29	72	254.81	356.74	112	395.88	554.24
33	117.30	164.23	73	258.35	361.69	113	399.40	559.16
34	120.83	169.17	74	261.90	366.66	114	402.92	564.09
35	124.35	174.09	75	265.38	371.53	115	406.45	569.03
36	127.88	179.03	76	268.95	376.53	116	409.98	573.97
37	131.41	183.97	77	272.45	381.42	117	413.52	578.93
38	134.94	188.92	78	275.95	386.33	118	417.06	583.89
39	138.46	193.85	79	279.55	391.36	119	420.61	588.86
40	141.98	198.78	80	283.07	396.30	120	424.17	593.84



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	427.55	598.57	148	522.82	731.94	175	618.17	865.43
122	431.12	603.57	149	526.29	736.80	176	621.75	870.45
123	434.69	608.57	150	530.04	742.06	177	625.33	875.47
124	438.27	613.58	151	533.53	746.94	178	628.53	879.94
125	441.66	618.33	152	537.01	751.81	179	632.12	884.97
126	445.26	623.36	153	540.50	756.69	180	635.72	890.00
127	448.86	628.40	154	543.99	761.58	181	639.32	895.04
128	452.26	633.16	155	547.48	766.47	182	642.92	900.09
129	455.87	638.21	156	550.98	771.37	183	646.54	905.15
130	459.49	643.28	157	554.48	776.27	184	649.73	909.63
131	462.90	648.06	158	558.29	781.61	185	653.35	914.69
132	466.53	653.14	159	561.81	786.53	186	656.98	919.77
133	469.95	657.92	160	565.32	791.45	187	660.61	924.85
134	473.59	663.03	161	568.84	796.38	188	663.80	929.32
135	477.01	667.82	162	572.36	801.31	189	667.44	934.41
136	480.44	672.62	163	575.89	806.25	190	671.08	939.51
137	484.10	677.75	164	579.42	811.19	191	674.73	944.62
138	487.54	682.55	165	582.96	816.14	192	677.92	949.09
139	491.22	687.70	166	586.50	821.09	193	681.58	954.21
140	494.66	692.52	167	590.04	826.05	194	685.24	959.34
141	498.10	697.34	168	593.59	831.02	195	688.91	964.48
142	501.80	702.52	169	596.78	835.49	196	692.11	968.95
143	505.25	707.35	170	600.33	840.47	197	695.78	974.09
144	508.70	712.18	171	603.89	845.45	198	699.46	979.25
145	512.42	717.39	172	607.45	850.43	199	702.66	983.72
146	515.88	722.24	173	611.02	855.43	200	706.35	988.89
147	519.35	727.09	174	614.59	860.43	201- 1000	3.53 ต่อ กม.	4.95 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.53 บาท/ตัน

4.95 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.80	10.92	41	147.01	205.82	81	289.55	405.37
2	10.86	15.21	42	150.57	210.80	82	293.04	410.25
3	13.93	19.50	43	154.13	215.78	83	296.62	415.27
4	17.00	23.80	44	157.70	220.78	84	300.21	420.29
5	20.07	28.09	45	161.25	225.75	85	303.81	425.33
6	23.13	32.38	46	164.82	230.75	86	307.32	430.25
7	26.20	36.68	47	168.38	235.73	87	310.84	435.18
8	29.44	41.22	48	171.94	240.72	88	314.47	440.26
9	33.01	46.21	49	175.49	245.69	89	318.00	445.20
10	36.57	51.20	50	179.05	250.68	90	321.54	450.16
11	40.13	56.18	51	182.63	255.68	91	325.19	455.27
12	43.69	61.17	52	186.18	260.65	92	328.75	460.25
13	47.25	66.16	53	189.74	265.64	93	332.31	465.24
14	50.82	71.14	54	193.32	270.65	94	335.88	470.23
15	54.38	76.13	55	196.87	275.62	95	339.34	475.08
16	57.94	81.12	56	200.43	280.60	96	342.92	480.09
17	61.50	86.10	57	204.00	285.60	97	346.51	485.11
18	65.06	91.09	58	207.58	290.61	98	350.10	490.15
19	68.63	96.08	59	211.13	295.58	99	353.71	495.19
20	72.19	101.07	60	214.69	300.57	100	357.19	500.07
21	75.75	106.05	61	218.26	305.56	101	360.81	505.14
22	79.32	111.05	62	221.84	310.58	102	364.31	510.03
23	82.87	116.02	63	225.38	315.53	103	367.94	515.11
24	86.44	121.02	64	228.93	320.50	104	371.44	520.02
25	90.01	126.01	65	232.49	325.49	105	375.09	525.13
26	93.57	130.99	66	236.06	330.48	106	378.61	530.05
27	97.13	135.98	67	239.64	335.49	107	382.13	534.98
28	100.69	140.97	68	243.17	340.44	108	385.65	539.91
29	104.25	145.94	69	246.77	345.48	109	389.33	545.07
30	107.82	150.94	70	250.31	350.44	110	392.87	550.02
31	111.37	155.92	71	253.87	355.42	111	396.41	554.98
32	114.94	160.92	72	257.43	360.41	112	399.96	559.94
33	118.51	165.91	73	261.01	365.41	113	403.51	564.92
34	122.07	170.90	74	264.59	370.43	114	407.07	569.90
35	125.62	175.87	75	268.11	375.36	115	410.63	574.89
36	129.19	180.87	76	271.71	380.40	116	414.20	579.88
37	132.76	185.86	77	275.25	385.35	117	417.78	584.89
38	136.32	190.85	78	278.79	390.31	118	421.36	589.90
39	139.88	195.84	79	282.42	395.39	119	424.94	594.93
40	143.44	200.82	80	285.98	400.37	120	428.54	599.96



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	431.96	604.74	148	528.20	739.49	175	624.54	874.35
122	435.56	609.78	149	531.71	744.40	176	628.15	879.41
123	439.17	614.84	150	535.50	749.71	177	631.78	884.49
124	442.79	619.90	151	539.02	754.63	178	635.01	889.01
125	446.21	624.70	152	542.54	759.56	179	638.63	894.09
126	449.84	629.78	153	546.06	764.49	180	642.27	899.17
127	453.48	634.87	154	549.59	769.43	181	645.91	904.27
128	456.92	639.68	155	553.12	774.37	182	649.55	909.37
129	460.56	644.79	156	556.66	779.32	183	653.20	914.48
130	464.22	649.91	157	560.19	784.27	184	656.43	919.00
131	467.67	654.73	158	564.05	789.66	185	660.09	924.12
132	471.33	659.87	159	567.59	794.63	186	663.75	929.24
133	474.79	664.70	160	571.14	799.60	187	667.41	934.38
134	478.47	669.86	161	574.70	804.58	188	670.64	938.90
135	481.93	674.70	162	578.26	809.56	189	674.32	944.04
136	485.39	679.55	163	581.82	814.55	190	678.00	949.19
137	489.09	684.73	164	585.39	819.55	191	681.68	954.35
138	492.56	689.58	165	588.96	824.55	192	684.91	958.88
139	496.27	694.78	166	592.54	829.55	193	688.61	964.05
140	499.75	699.65	167	596.12	834.56	194	692.30	969.23
141	503.23	704.52	168	599.70	839.58	195	696.01	974.41
142	506.97	709.75	169	602.93	844.11	196	699.24	978.94
143	510.45	714.63	170	606.52	849.13	197	702.95	984.13
144	513.94	719.52	171	610.12	854.16	198	706.67	989.34
145	517.70	724.78	172	613.71	859.20	199	709.90	993.87
146	521.20	729.68	173	617.32	864.24	200	713.63	999.08
147	524.70	734.58	174	620.92	869.29			
						201- 1000 @	3.57 ต่อ กม.	5.00 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.57 บาท/ตัน

5.00 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร






ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)  
สำหรับน้ำมันดีเซลราคา 25.00 – 69.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	3.85	5.38	41	52.91	74.08	81	104.02	145.63
2	4.98	6.97	42	54.19	75.87	82	105.28	147.40
3	6.10	8.55	43	55.46	77.65	83	106.57	149.20
4	7.23	10.13	44	56.75	79.45	84	107.84	150.97
5	8.36	11.71	45	58.02	81.23	85	109.13	152.79
6	9.49	13.29	46	59.31	83.03	86	110.40	154.56
7	10.62	14.87	47	60.58	84.81	87	111.67	156.34
8	11.75	16.45	48	61.85	86.59	88	112.94	158.12
9	12.88	18.03	49	63.13	88.39	89	114.22	159.90
10	14.01	19.61	50	64.41	90.17	90	115.53	161.74
11	15.14	21.19	51	65.69	91.97	91	116.80	163.53
12	16.27	22.77	52	66.96	93.75	92	118.05	165.27
13	17.39	24.35	53	68.24	95.53	93	119.33	167.07
14	18.52	25.93	54	69.52	97.32	94	120.62	168.86
15	19.70	27.58	55	70.80	99.12	95	121.90	170.67
16	20.98	29.37	56	72.07	100.90	96	123.19	172.47
17	22.26	31.16	57	73.35	102.68	97	124.45	174.23
18	23.53	32.95	58	74.62	104.47	98	125.74	176.04
19	24.81	34.74	59	75.91	106.27	99	127.00	177.79
20	26.09	36.52	60	77.19	108.07	100	128.29	179.61
21	27.37	38.31	61	78.46	109.85	101	129.55	181.37
22	28.64	40.10	62	79.74	111.63	102	130.86	183.20
23	29.92	41.89	63	81.02	113.42	103	132.12	184.97
24	31.20	43.68	64	82.30	115.22	104	133.38	186.74
25	32.48	45.47	65	83.57	116.99	105	134.69	188.57
26	33.75	47.25	66	84.85	118.79	106	135.96	190.34
27	35.03	49.04	67	86.12	120.57	107	137.23	192.12
28	36.31	50.83	68	87.40	122.36	108	138.50	193.90
29	37.58	52.62	69	88.68	124.15	109	139.77	195.68
30	38.86	54.41	70	89.95	125.94	110	141.04	197.46
31	40.14	56.20	71	91.24	127.73	111	142.32	199.25
32	41.42	57.98	72	92.52	129.53	112	143.60	201.03
33	42.69	59.77	73	93.79	131.30	113	144.87	202.82
34	43.97	61.56	74	95.08	133.11	114	146.16	204.62
35	45.25	63.35	75	96.35	134.89	115	147.44	206.41
36	46.53	65.14	76	97.62	136.67	116	148.72	208.21
37	47.80	66.92	77	98.90	138.46	117	150.01	210.01
38	49.08	68.71	78	100.18	140.25	118	151.29	211.81
39	50.36	70.51	79	101.46	142.04	119	152.58	213.61
40	51.64	72.29	80	102.74	143.83	120	153.82	215.41



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	155.11	217.16	148	189.59	265.42	175	224.10	313.74
122	156.41	218.97	149	190.94	267.31	176	225.40	315.56
123	157.64	220.70	150	192.20	269.08	177	226.70	317.38
124	158.94	222.52	151	193.47	270.86	178	228.00	319.20
125	160.24	224.34	152	194.74	272.63	179	229.18	320.85
126	161.48	226.08	153	196.01	274.41	180	230.48	322.67
127	162.79	227.90	154	197.28	276.19	181	231.78	324.49
128	164.09	229.73	155	198.55	277.97	182	233.09	326.32
129	165.34	231.47	156	199.82	279.75	183	234.39	328.15
130	166.65	233.31	157	201.09	281.53	184	235.57	329.80
131	167.89	235.05	158	202.37	283.31	185	236.88	331.63
132	169.14	236.79	159	203.64	285.10	186	238.19	333.47
133	170.45	238.64	160	204.92	286.88	187	239.50	335.30
134	171.70	240.38	161	206.20	288.67	188	240.68	336.95
135	173.02	242.23	162	207.47	290.46	189	241.99	338.79
136	174.27	243.98	163	208.75	292.26	190	243.31	340.64
137	175.60	245.84	164	210.04	294.05	191	244.63	342.48
138	176.85	247.59	165	211.32	295.85	192	245.81	344.13
139	178.10	249.34	166	212.60	297.64	193	247.13	345.98
140	179.36	251.10	167	213.89	299.44	194	248.45	347.83
141	180.69	252.97	168	215.17	301.24	195	249.63	349.48
142	181.95	254.72	169	216.46	303.05	196	250.95	351.33
143	183.20	256.48	170	217.75	304.85	197	252.28	353.19
144	184.54	258.36	171	219.04	306.66	198	253.46	354.84
145	185.80	260.12	172	220.33	308.47	199	254.79	356.70
146	187.06	261.89	173	221.51	310.12	200	256.12	358.56
147	188.33	263.66	174	222.81	311.93	201- 1000	1.28 ต่อ กม.	1.79 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.28 บาท/ตัน

1.79 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	3.87	5.42	41	53.97	75.55	81	106.11	148.55
2	5.03	7.04	42	55.27	77.38	82	107.39	150.35
3	6.18	8.65	43	56.57	79.20	83	108.71	152.19
4	7.34	10.27	44	57.88	81.03	84	110.00	154.00
5	8.49	11.89	45	59.18	82.85	85	111.32	155.85
6	9.65	13.50	46	60.49	84.68	86	112.61	157.66
7	10.80	15.12	47	61.79	86.51	87	113.91	159.47
8	11.95	16.74	48	63.08	88.32	88	115.21	161.29
9	13.11	18.35	49	64.39	90.15	89	116.51	163.11
10	14.26	19.97	50	65.70	91.97	90	117.84	164.98
11	15.42	21.59	51	67.00	93.80	91	119.14	166.80
12	16.57	23.20	52	68.30	95.62	92	120.42	168.58
13	17.73	24.82	53	69.60	97.44	93	121.72	170.41
14	18.88	26.44	54	70.90	99.27	94	123.03	172.25
15	20.09	28.12	55	72.21	101.10	95	124.35	174.08
16	21.39	29.95	56	73.51	102.91	96	125.66	175.92
17	22.69	31.77	57	74.81	104.74	97	126.94	177.72
18	24.00	33.60	58	76.11	106.56	98	128.26	179.56
19	25.30	35.42	59	77.42	108.39	99	129.54	181.36
20	26.60	37.24	60	78.73	110.23	100	130.86	183.21
21	27.91	39.07	61	80.03	112.04	101	132.15	185.01
22	29.21	40.89	62	81.33	113.87	102	133.48	186.87
23	30.51	42.72	63	82.64	115.69	103	134.77	188.67
24	31.81	44.54	64	83.94	117.52	104	136.06	190.48
25	33.12	46.37	65	85.24	119.33	105	137.39	192.35
26	34.42	48.19	66	86.55	121.17	106	138.68	194.16
27	35.72	50.01	67	87.85	122.98	107	139.98	195.97
28	37.03	51.84	68	89.15	124.80	108	141.27	197.78
29	38.33	53.66	69	90.45	126.63	109	142.57	199.60
30	39.63	55.49	70	91.75	128.46	110	143.87	201.42
31	40.94	57.31	71	93.06	130.29	111	145.17	203.24
32	42.24	59.13	72	94.37	132.12	112	146.47	205.06
33	43.54	60.96	73	95.66	133.93	113	147.78	206.89
34	44.84	62.78	74	96.98	135.77	114	149.08	208.72
35	46.15	64.60	75	98.28	137.59	115	150.39	210.55
36	47.45	66.43	76	99.58	139.41	116	151.70	212.38
37	48.75	68.25	77	100.88	141.23	117	153.01	214.22
38	50.06	70.08	78	102.18	143.05	118	154.33	216.06
39	51.36	71.91	79	103.49	144.88	119	155.64	217.90
40	52.66	73.73	80	104.80	146.71	120	156.96	219.76



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	158.22	221.51	148	193.39	270.75	175	228.60	320.04
122	159.54	223.36	149	194.77	272.67	176	229.92	321.89
123	160.81	225.13	150	196.06	274.48	177	231.25	323.74
124	162.13	226.98	151	197.35	276.29	178	232.57	325.60
125	163.46	228.84	152	198.64	278.10	179	233.78	327.29
126	164.72	230.61	153	199.94	279.91	180	235.10	329.14
127	166.05	232.47	154	201.23	281.73	181	236.43	331.01
128	167.38	234.34	155	202.53	283.54	182	237.76	332.87
129	168.65	236.11	156	203.83	285.36	183	239.10	334.73
130	169.99	237.98	157	205.13	287.18	184	240.30	336.42
131	171.26	239.76	158	206.43	289.00	185	241.63	338.29
132	172.53	241.54	159	207.73	290.82	186	242.97	340.16
133	173.87	243.42	160	209.03	292.64	187	244.31	342.03
134	175.15	245.21	161	210.33	294.47	188	245.51	343.72
135	176.49	247.09	162	211.64	296.29	189	246.85	345.59
136	177.77	248.88	163	212.94	298.12	190	248.19	347.47
137	179.12	250.77	164	214.25	299.95	191	249.54	349.35
138	180.40	252.55	165	215.56	301.78	192	250.74	351.04
139	181.68	254.35	166	216.87	303.62	193	252.09	352.92
140	182.96	256.14	167	218.18	305.45	194	253.44	354.81
141	184.31	258.04	168	219.49	307.29	195	254.64	356.50
142	185.60	259.83	169	220.81	309.13	196	255.99	358.39
143	186.88	261.63	170	222.12	310.97	197	257.34	360.28
144	188.24	263.54	171	223.44	312.81	198	258.55	361.96
145	189.53	265.34	172	224.75	314.66	199	259.90	363.86
146	190.82	267.14	173	225.96	316.34	200	261.26	365.76
147	192.10	268.94	174	227.28	318.19	201- 1000 @	1.31 ต่อ กม.	1.83 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.31 บาท/ตัน

1.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

26.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	3.90	5.46	41	55.02	77.03	81	108.19	151.46
2	5.08	7.11	42	56.35	78.90	82	109.50	153.30
3	6.26	8.76	43	57.67	80.74	83	110.84	155.18
4	7.44	10.41	44	59.01	82.61	84	112.16	157.02
5	8.62	12.07	45	60.34	84.47	85	113.50	158.90
6	9.80	13.72	46	61.67	86.34	86	114.82	160.75
7	10.98	15.37	47	63.00	88.20	87	116.14	162.60
8	12.16	17.02	48	64.32	90.05	88	117.47	164.45
9	13.34	18.68	49	65.65	91.91	89	118.79	166.31
10	14.52	20.33	50	66.98	93.77	90	120.15	168.21
11	15.70	21.98	51	68.31	95.64	91	121.48	170.08
12	16.88	23.63	52	69.64	97.49	92	122.78	171.89
13	18.06	25.29	53	70.96	99.35	93	124.11	173.76
14	19.24	26.94	54	72.29	101.21	94	125.45	175.63
15	20.47	28.66	55	73.63	103.08	95	126.79	177.50
16	21.80	30.52	56	74.95	104.93	96	128.13	179.38
17	23.13	32.38	57	76.28	106.79	97	129.43	181.21
18	24.46	34.24	58	77.61	108.65	98	130.78	183.09
19	25.79	36.10	59	78.94	110.51	99	132.08	184.92
20	27.12	37.96	60	80.27	112.38	100	133.43	186.81
21	28.45	39.83	61	81.60	114.24	101	134.74	188.64
22	29.77	41.68	62	82.93	116.10	102	136.10	190.54
23	31.10	43.55	63	84.26	117.96	103	137.41	192.38
24	32.43	45.40	64	85.59	119.82	104	138.73	194.22
25	33.76	47.27	65	86.91	121.67	105	140.09	196.12
26	35.09	49.12	66	88.24	123.54	106	141.41	197.97
27	36.42	50.98	67	89.57	125.40	107	142.73	199.82
28	37.75	52.85	68	90.89	127.25	108	144.05	201.67
29	39.07	54.70	69	92.22	129.11	109	145.37	203.52
30	40.41	56.57	70	93.55	130.97	110	146.70	205.38
31	41.73	58.43	71	94.89	132.84	111	148.02	207.23
32	43.06	60.29	72	96.22	134.71	112	149.35	209.09
33	44.39	62.15	73	97.54	136.56	113	150.68	210.96
34	45.72	64.01	74	98.88	138.44	114	152.01	212.82
35	47.05	65.86	75	100.21	140.29	115	153.35	214.69
36	48.38	67.73	76	101.53	142.14	116	154.68	216.56
37	49.70	69.58	77	102.86	144.00	117	156.02	218.43
38	51.03	71.45	78	104.19	145.86	118	157.36	220.30
39	52.37	73.31	79	105.52	147.72	119	158.70	222.18
40	53.69	75.17	80	106.85	149.59	120	159.99	224.08



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	161.33	225.86	148	197.20	276.07	175	233.10	326.34	
122	162.68	227.75	149	198.60	278.03	176	234.45	328.22	
123	163.97	229.55	150	199.91	279.88	177	235.79	330.11	
124	165.32	231.44	151	201.23	281.72	178	237.15	332.00	
125	166.67	233.34	152	202.55	283.57	179	238.38	333.73	
126	167.96	235.14	153	203.87	285.42	180	239.73	335.62	
127	169.32	237.04	154	205.19	287.27	181	241.08	337.52	
128	170.67	238.94	155	206.51	289.12	182	242.44	339.42	
129	171.97	240.76	156	207.84	290.97	183	243.80	341.32	
130	173.33	242.66	157	209.16	292.83	184	245.03	343.04	
131	174.63	244.48	158	210.49	294.68	185	246.39	344.94	
132	175.92	246.29	159	211.81	296.54	186	247.75	346.85	
133	177.29	248.21	160	213.14	298.40	187	249.11	348.76	
134	178.59	250.03	161	214.47	300.26	188	250.34	350.48	
135	179.96	251.95	162	215.80	302.12	189	251.71	352.39	
136	181.26	253.77	163	217.13	303.99	190	253.08	354.31	
137	182.64	255.69	164	218.47	305.85	191	254.45	356.22	
138	183.94	257.52	165	219.80	307.72	192	255.68	357.95	
139	185.25	259.35	166	221.13	309.59	193	257.05	359.87	
140	186.55	261.17	167	222.47	311.46	194	258.42	361.79	
141	187.94	263.11	168	223.81	313.33	195	259.65	363.51	
142	189.24	264.94	169	225.15	315.21	196	261.03	365.44	
143	190.55	266.77	170	226.49	317.09	197	262.40	367.37	
144	191.94	268.72	171	227.83	318.96	198	263.63	369.09	
145	193.26	270.56	172	229.18	320.85	199	265.01	371.02	
146	194.57	272.39	173	230.41	322.57	200	266.40	372.96	
147	195.88	274.23	174	231.75	324.45	201- 1000	1.33 ต่อ กม.	1.86 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.33 บาท/ตัน

1.86 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

27.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	3.92	5.49	41	56.07	78.50	81	110.27	154.38
2	5.13	7.18	42	57.43	80.41	82	111.61	156.25
3	6.34	8.87	43	58.78	82.29	83	112.97	158.16
4	7.54	10.56	44	60.14	84.19	84	114.32	160.04
5	8.75	12.25	45	61.49	86.09	85	115.69	161.96
6	9.95	13.94	46	62.85	87.99	86	117.03	163.85
7	11.16	15.63	47	64.21	89.89	87	118.38	165.73
8	12.37	17.31	48	65.55	91.77	88	119.73	167.62
9	13.57	19.00	49	66.91	93.68	89	121.08	169.51
10	14.78	20.69	50	68.27	95.57	90	122.47	171.45
11	15.98	22.38	51	69.62	97.47	91	123.82	173.35
12	17.19	24.07	52	70.97	99.36	92	125.14	175.20
13	18.40	25.76	53	72.32	101.25	93	126.50	177.10
14	19.60	27.44	54	73.68	103.15	94	127.86	179.01
15	20.86	29.20	55	75.04	105.05	95	129.23	180.92
16	22.21	31.10	56	76.39	106.94	96	130.59	182.83
17	23.57	32.99	57	77.74	108.84	97	131.93	184.70
18	24.92	34.89	58	79.10	110.73	98	133.30	186.61
19	26.28	36.79	59	80.45	112.64	99	134.63	188.48
20	27.63	38.68	60	81.82	114.54	100	136.00	190.41
21	28.99	40.58	61	83.17	116.43	101	137.34	192.28
22	30.34	42.47	62	84.52	118.33	102	138.72	194.21
23	31.70	44.37	63	85.87	120.22	103	140.06	196.08
24	33.05	46.27	64	87.23	122.13	104	141.40	197.96
25	34.40	48.17	65	88.58	124.01	105	142.79	199.90
26	35.76	50.06	66	89.94	125.92	106	144.13	201.78
27	37.11	51.96	67	91.29	127.81	107	145.48	203.67
28	38.47	53.86	68	92.64	129.70	108	146.83	205.56
29	39.82	55.75	69	94.00	131.59	109	148.17	207.44
30	41.18	57.65	70	95.35	133.49	110	149.53	209.34
31	42.53	59.54	71	96.71	135.40	111	150.88	211.23
32	43.88	61.44	72	98.07	137.30	112	152.23	213.12
33	45.24	63.33	73	99.42	139.18	113	153.59	215.02
34	46.59	65.23	74	100.79	141.10	114	154.94	216.92
35	47.95	67.12	75	102.13	142.99	115	156.30	218.83
36	49.30	69.02	76	103.48	144.88	116	157.66	220.73
37	50.65	70.92	77	104.84	146.77	117	159.03	222.64
38	52.01	72.81	78	106.19	148.67	118	160.39	224.55
39	53.37	74.72	79	107.55	150.57	119	161.76	226.46
40	54.72	76.61	80	108.91	152.47	120	163.07	228.39





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทิศทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	164.44	230.22	148	201.00	281.40	175	237.59	332.63
122	165.81	232.14	149	202.43	283.40	176	238.97	334.56
123	167.13	233.98	150	203.77	285.28	177	240.34	336.48
124	168.50	235.90	151	205.11	287.16	178	241.72	338.41
125	169.88	237.83	152	206.46	289.04	179	242.98	340.17
126	171.20	239.68	153	207.80	290.92	180	244.36	342.10
127	172.58	241.61	154	209.15	292.81	181	245.74	344.03
128	173.96	243.55	155	210.50	294.70	182	247.12	345.96
129	175.28	245.40	156	211.85	296.59	183	248.50	347.90
130	176.67	247.34	157	213.20	298.48	184	249.76	349.66
131	177.99	249.19	158	214.55	300.37	185	251.14	351.60
132	179.32	251.04	159	215.90	302.26	186	252.53	353.54
133	180.71	252.99	160	217.25	304.16	187	253.92	355.49
134	182.03	254.85	161	218.61	306.05	188	255.18	357.25
135	183.43	256.80	162	219.96	307.95	189	256.57	359.19
136	184.76	258.66	163	221.32	309.85	190	257.96	361.14
137	186.16	260.62	164	222.68	311.75	191	259.35	363.10
138	187.49	262.49	165	224.04	313.66	192	260.61	364.85
139	188.82	264.35	166	225.40	315.56	193	262.01	366.81
140	190.15	266.21	167	226.76	317.47	194	263.41	368.77
141	191.56	268.18	168	228.13	319.38	195	264.66	370.53
142	192.89	270.05	169	229.49	321.29	196	266.06	372.49
143	194.23	271.92	170	230.86	323.20	197	267.47	374.45
144	195.64	273.90	171	232.23	325.12	198	268.72	376.21
145	196.98	275.77	172	233.60	327.03	199	270.13	378.18
146	198.32	277.65	173	234.85	328.79	200	271.54	380.15
147	199.66	279.52	174	236.22	330.71	201- 1000 @	1.36 ต่อ กม.	1.90 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.36 บาท/ตัน

1.90 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	3.95	5.53	41	57.13	79.98	81	112.35	157.29
2	5.18	7.25	42	58.51	81.92	82	113.71	159.20
3	6.41	8.98	43	59.89	83.84	83	115.11	161.15
4	7.64	10.70	44	61.27	85.78	84	116.47	163.06
5	8.88	12.43	45	62.65	87.71	85	117.87	165.02
6	10.11	14.15	46	64.03	89.65	86	119.24	166.94
7	11.34	15.88	47	65.41	91.58	87	120.62	168.86
8	12.57	17.60	48	66.79	93.50	88	121.99	170.79
9	13.80	19.33	49	68.17	95.44	89	123.37	172.71
10	15.04	21.05	50	69.55	97.37	90	124.78	174.69
11	16.27	22.77	51	70.93	99.31	91	126.16	176.62
12	17.50	24.50	52	72.31	101.23	92	127.51	178.51
13	18.73	26.22	53	73.69	103.16	93	128.89	180.45
14	19.96	27.95	54	75.07	105.09	94	130.28	182.39
15	21.24	29.74	55	76.45	107.03	95	131.67	184.34
16	22.62	31.67	56	77.83	108.96	96	133.06	186.29
17	24.00	33.61	57	79.21	110.89	97	134.42	188.19
18	25.38	35.54	58	80.59	112.82	98	135.81	190.14
19	26.76	37.47	59	81.97	114.76	99	137.17	192.04
20	28.14	39.40	60	83.36	116.70	100	138.57	194.00
21	29.53	41.34	61	84.73	118.63	101	139.94	195.91
22	30.90	43.27	62	86.11	120.56	102	141.34	197.88
23	32.29	45.20	63	87.49	122.49	103	142.71	199.79
24	33.66	47.13	64	88.88	124.43	104	144.07	201.70
25	35.05	49.06	65	90.25	126.35	105	145.49	203.68
26	36.42	50.99	66	91.64	128.29	106	146.86	205.60
27	37.80	52.93	67	93.01	130.22	107	148.23	207.52
28	39.19	54.86	68	94.39	132.14	108	149.60	209.44
29	40.56	56.79	69	95.77	134.08	109	150.98	211.37
30	41.95	58.73	70	97.15	136.01	110	152.35	213.29
31	43.33	60.66	71	98.54	137.95	111	153.73	215.22
32	44.71	62.59	72	99.92	139.89	112	155.11	217.15
33	46.09	64.52	73	101.29	141.81	113	156.49	219.09
34	47.47	66.45	74	102.69	143.76	114	157.87	221.02
35	48.84	68.38	75	104.06	145.68	115	159.26	222.96
36	50.23	70.32	76	105.44	147.61	116	160.65	224.90
37	51.61	72.25	77	106.81	149.54	117	162.03	226.85
38	52.99	74.18	78	108.19	151.47	118	163.42	228.79
39	54.37	76.12	79	109.58	153.41	119	164.81	230.74
40	55.75	78.05	80	110.96	155.35	120	166.16	232.62



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	167.55	234.57	148	204.80	286.72	175	242.09	338.93
122	168.95	236.53	149	206.25	288.76	176	243.49	340.89
123	170.29	238.40	150	207.62	290.67	177	244.89	342.85
124	171.69	240.37	151	208.99	292.59	178	246.30	344.81
125	173.09	242.33	152	210.36	294.51	179	247.58	346.61
126	174.44	244.21	153	211.73	296.43	180	248.98	348.57
127	175.84	246.18	154	213.11	298.35	181	250.39	350.54
128	177.25	248.15	155	214.48	300.27	182	251.80	352.51
129	178.60	250.04	156	215.86	302.20	183	253.20	354.49
130	180.01	252.02	157	217.23	304.12	184	254.49	356.28
131	181.36	253.90	158	218.61	306.05	185	255.90	358.26
132	182.71	255.79	159	219.99	307.98	186	257.31	360.23
133	184.13	257.78	160	221.37	309.91	187	258.73	362.22
134	185.48	259.67	161	222.75	311.84	188	260.01	364.01
135	186.90	261.66	162	224.13	313.78	189	261.42	365.99
136	188.25	263.56	163	225.51	315.72	190	262.84	367.98
137	189.68	265.55	164	226.89	317.65	191	264.26	369.97
138	191.04	267.45	165	228.28	319.59	192	265.54	371.76
139	192.39	269.35	166	229.67	321.53	193	266.97	373.75
140	193.75	271.25	167	231.06	323.48	194	268.39	375.75
141	195.18	273.26	168	232.44	325.42	195	269.67	377.54
142	196.54	275.16	169	233.84	327.37	196	271.10	379.54
143	197.90	277.07	170	235.23	329.32	197	272.53	381.54
144	199.35	279.08	171	236.62	331.27	198	273.81	383.34
145	200.71	280.99	172	238.02	333.22	199	275.24	385.34
146	202.07	282.90	173	239.30	335.02	200	276.68	387.35
147	203.44	284.81	174	240.69	336.97	201-	1.38	1.94
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.38 บาท/ตัน

1.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	3.97	5.56	41	58.18	81.45	81	114.43	160.21
2	5.23	7.33	42	59.59	83.43	82	115.82	162.15
3	6.49	9.09	43	60.99	85.39	83	117.24	164.14
4	7.75	10.85	44	62.40	87.36	84	118.63	166.09
5	9.00	12.61	45	63.81	89.33	85	120.06	168.08
6	10.26	14.37	46	65.22	91.30	86	121.45	170.03
7	11.52	16.13	47	66.62	93.27	87	122.85	171.99
8	12.78	17.89	48	68.02	95.23	88	124.25	173.95
9	14.04	19.65	49	69.43	97.20	89	125.65	175.92
10	15.29	21.41	50	70.84	99.17	90	127.09	177.93
11	16.55	23.17	51	72.24	101.14	91	128.50	179.90
12	17.81	24.93	52	73.64	103.10	92	129.87	181.82
13	19.07	26.69	53	75.05	105.07	93	131.28	183.80
14	20.32	28.45	54	76.46	107.04	94	132.70	185.78
15	21.63	30.28	55	77.87	109.01	95	134.11	187.76
16	23.04	32.25	56	79.27	110.97	96	135.53	189.74
17	24.44	34.22	57	80.67	112.94	97	136.91	191.68
18	25.85	36.19	58	82.08	114.91	98	138.33	193.67
19	27.25	38.15	59	83.49	116.88	99	139.72	195.60
20	28.66	40.12	60	84.90	118.86	100	141.14	197.60
21	30.07	42.09	61	86.30	120.82	101	142.53	199.54
22	31.47	44.06	62	87.71	122.79	102	143.96	201.55
23	32.88	46.03	63	89.11	124.76	103	145.35	203.50
24	34.28	47.99	64	90.52	126.73	104	146.75	205.44
25	35.69	49.96	65	91.92	128.68	105	148.18	207.46
26	37.09	51.93	66	93.33	130.67	106	149.58	209.41
27	38.50	53.90	67	94.73	132.63	107	150.98	211.37
28	39.91	55.87	68	96.14	134.59	108	152.38	213.33
29	41.31	57.83	69	97.54	136.56	109	153.78	215.29
30	42.72	59.81	70	98.95	138.53	110	155.18	217.25
31	44.12	61.77	71	100.36	140.51	111	156.58	219.22
32	45.53	63.74	72	101.77	142.48	112	157.99	221.18
33	46.93	65.71	73	103.17	144.44	113	159.40	223.15
34	48.34	67.68	74	104.59	146.42	114	160.80	225.13
35	49.74	69.64	75	105.99	148.38	115	162.21	227.10
36	51.15	71.62	76	107.39	150.35	116	163.63	229.08
37	52.56	73.58	77	108.79	152.31	117	165.04	231.06
38	53.96	75.55	78	110.20	154.28	118	166.46	233.04
39	55.37	77.52	79	111.61	156.25	119	167.88	235.03
40	56.78	79.49	80	113.02	158.23	120	169.24	236.93



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ลีททางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	170.66	238.92	148	208.61	292.05	175	246.59	345.23
122	172.08	240.92	149	210.08	294.12	176	248.01	347.22
123	173.45	242.83	150	211.48	296.07	177	249.44	349.22
124	174.88	244.83	151	212.87	298.02	178	250.87	351.22
125	176.31	246.83	152	214.27	299.98	179	252.18	353.05
126	177.67	248.74	153	215.67	301.93	180	253.61	355.05
127	179.11	250.75	154	217.07	303.89	181	255.04	357.05
128	180.54	252.76	155	218.46	305.85	182	256.47	359.06
129	181.91	254.68	156	219.86	307.81	183	257.91	361.07
130	183.35	256.69	157	221.27	309.77	184	259.21	362.90
131	184.73	258.62	158	222.67	311.74	185	260.65	364.91
132	186.10	260.54	159	224.07	313.70	186	262.09	366.93
133	187.55	262.56	160	225.48	315.67	187	263.53	368.94
134	188.92	264.49	161	226.88	317.64	188	264.84	370.77
135	190.37	266.52	162	228.29	319.61	189	266.28	372.79
136	191.75	268.45	163	229.70	321.58	190	267.73	374.82
137	193.20	270.48	164	231.11	323.55	191	269.17	376.84
138	194.58	272.42	165	232.52	325.53	192	270.48	378.67
139	195.96	274.35	166	233.93	327.51	193	271.93	380.70
140	197.35	276.29	167	235.35	329.49	194	273.38	382.73
141	198.81	278.33	168	236.76	331.47	195	274.69	384.56
142	200.19	280.27	169	238.18	333.45	196	276.14	386.59
143	201.58	282.21	170	239.60	335.44	197	277.59	388.63
144	203.05	284.26	171	241.02	337.42	198	278.90	390.46
145	204.43	286.21	172	242.44	339.41	199	280.36	392.50
146	205.82	288.15	173	243.74	341.24	200	281.82	394.54
147	207.21	290.10	174	245.17	343.23			
201- 1000 @	1.41 ต่อ กม.	1.97 ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.41 บาท/ตัน

1.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.00	5.60	41	59.24	82.93	81	116.51	163.12
2	5.28	7.40	42	60.67	84.94	82	117.93	165.10
3	6.57	9.19	43	62.10	86.93	83	119.37	167.12
4	7.85	10.99	44	63.53	88.94	84	120.79	169.11
5	9.13	12.79	45	64.96	90.95	85	122.24	171.14
6	10.42	14.58	46	66.40	92.96	86	123.66	173.13
7	11.70	16.38	47	67.83	94.96	87	125.09	175.12
8	12.98	18.18	48	69.25	96.95	88	126.51	177.12
9	14.27	19.97	49	70.69	98.97	89	127.94	179.12
10	15.55	21.77	50	72.12	100.97	90	129.40	181.17
11	16.83	23.56	51	73.55	102.98	91	130.84	183.17
12	18.12	25.36	52	74.98	104.97	92	132.24	185.13
13	19.40	27.16	53	76.41	106.97	93	133.67	187.14
14	20.68	28.96	54	77.84	108.98	94	135.11	189.16
15	22.02	30.82	55	79.28	110.99	95	136.55	191.17
16	23.45	32.82	56	80.71	112.99	96	138.00	193.19
17	24.88	34.83	57	82.14	114.99	97	139.40	195.17
18	26.31	36.83	58	83.57	116.99	98	140.85	197.19
19	27.74	38.84	59	85.00	119.00	99	142.26	199.17
20	29.17	40.84	60	86.44	121.02	100	143.71	201.20
21	30.61	42.85	61	87.87	123.02	101	145.13	203.18
22	32.03	44.85	62	89.30	125.02	102	146.58	205.22
23	33.47	46.86	63	90.73	127.02	103	148.00	207.20
24	34.90	48.86	64	92.17	129.03	104	149.42	209.19
25	36.33	50.86	65	93.59	131.02	105	150.88	211.24
26	37.76	52.86	66	95.03	133.04	106	152.30	213.23
27	39.19	54.87	67	96.46	135.04	107	153.73	215.22
28	40.63	56.88	68	97.88	137.04	108	155.15	217.21
29	42.06	58.88	69	99.32	139.04	109	156.58	219.21
30	43.49	60.89	70	100.75	141.05	110	158.01	221.21
31	44.92	62.89	71	102.19	143.06	111	159.44	223.21
32	46.35	64.89	72	103.63	145.08	112	160.87	225.21
33	47.78	66.90	73	105.05	147.06	113	162.30	227.22
34	49.21	68.90	74	106.49	149.09	114	163.73	229.23
35	50.64	70.90	75	107.92	151.08	115	165.17	231.24
36	52.08	72.91	76	109.34	153.08	116	166.61	233.25
37	53.51	74.91	77	110.77	155.08	117	168.05	235.27
38	54.94	76.91	78	112.20	157.09	118	169.49	237.29
39	56.38	78.93	79	113.64	159.09	119	170.93	239.31
40	57.80	80.93	80	115.08	161.11	120	172.32	241.33



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	173.77	243.28	148	212.41	297.37	175	251.09	351.52
122	175.22	245.31	149	213.91	299.48	176	252.54	353.55
123	176.61	247.26	150	215.33	301.47	177	253.99	355.59
124	178.06	249.29	151	216.75	303.46	178	255.44	357.62
125	179.52	251.33	152	218.18	305.45	179	256.78	359.49
126	180.91	253.28	153	219.60	307.44	180	258.23	361.53
127	182.37	255.32	154	221.02	309.43	181	259.69	363.57
128	183.83	257.36	155	222.45	311.43	182	261.15	365.61
129	185.23	259.32	156	223.87	313.42	183	262.61	367.66
130	186.69	261.37	157	225.30	315.42	184	263.94	369.52
131	188.09	263.33	158	226.73	317.42	185	265.41	371.57
132	189.49	265.29	159	228.16	319.42	186	266.87	373.62
133	190.96	267.35	160	229.59	321.43	187	268.34	375.67
134	192.37	269.31	161	231.02	323.43	188	269.67	377.54
135	193.84	271.38	162	232.45	325.44	189	271.14	379.59
136	195.24	273.34	163	233.89	327.44	190	272.61	381.65
137	196.72	275.41	164	235.32	329.45	191	274.08	383.71
138	198.13	277.38	165	236.76	331.47	192	275.41	385.58
139	199.54	279.35	166	238.20	333.48	193	276.89	387.64
140	200.95	281.32	167	239.64	335.49	194	278.36	389.71
141	202.43	283.40	168	241.08	337.51	195	279.70	391.58
142	203.84	285.38	169	242.52	339.53	196	281.18	393.65
143	205.25	287.36	170	243.97	341.55	197	282.66	395.72
144	206.75	289.45	171	245.41	343.57	198	283.99	397.58
145	208.16	291.43	172	246.86	345.60	199	285.47	399.66
146	209.58	293.41	173	248.19	347.47	200	286.96	401.74
147	210.99	295.39	174	249.64	349.49			
						201- 1000	1.43 ต่อ กม.	2.01 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.43 บาท/ตัน

2.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.03	5.64	41	60.29	84.40	81	118.60	166.03
2	5.34	7.47	42	61.75	86.45	82	120.04	168.05
3	6.64	9.30	43	63.20	88.48	83	121.51	170.11
4	7.95	11.13	44	64.66	90.53	84	122.95	172.13
5	9.26	12.96	45	66.12	92.57	85	124.43	174.20
6	10.57	14.80	46	67.58	94.61	86	125.87	176.22
7	11.88	16.63	47	69.04	96.65	87	127.32	178.25
8	13.19	18.46	48	70.49	98.68	88	128.78	180.29
9	14.50	20.30	49	71.95	100.73	89	130.23	182.32
10	15.81	22.13	50	73.41	102.77	90	131.72	184.40
11	17.11	23.96	51	74.87	104.81	91	133.18	186.45
12	18.42	25.79	52	76.32	106.84	92	134.60	188.44
13	19.73	27.63	53	77.77	108.88	93	136.06	190.49
14	21.04	29.46	54	79.23	110.92	94	137.53	192.54
15	22.40	31.36	55	80.69	112.97	95	138.99	194.59
16	23.86	33.40	56	82.15	115.00	96	140.46	196.65
17	25.31	35.44	57	83.60	117.04	97	141.90	198.66
18	26.77	37.48	58	85.06	119.08	98	143.37	200.72
19	28.23	39.52	59	86.52	121.13	99	144.81	202.73
20	29.69	41.56	60	87.98	123.18	100	146.28	204.80
21	31.14	43.60	61	89.44	125.21	101	147.72	206.81
22	32.60	45.64	62	90.89	127.25	102	149.21	208.89
23	34.06	47.68	63	92.35	129.29	103	150.65	210.91
24	35.52	49.72	64	93.81	131.34	104	152.09	212.93
25	36.97	51.76	65	95.26	133.36	105	153.58	215.01
26	38.43	53.80	66	96.73	135.42	106	155.03	217.04
27	39.89	55.84	67	98.18	137.45	107	156.48	219.07
28	41.35	57.89	68	99.63	139.48	108	157.93	221.10
29	42.80	59.92	69	101.09	141.52	109	159.38	223.13
30	44.26	61.96	70	102.55	143.57	110	160.83	225.17
31	45.72	64.00	71	104.01	145.61	111	162.29	227.20
32	47.17	66.04	72	105.48	147.67	112	163.75	229.24
33	48.63	68.08	73	106.92	149.69	113	165.20	231.28
34	50.09	70.12	74	108.39	151.75	114	166.66	233.33
35	51.54	72.16	75	109.84	153.78	115	168.13	235.38
36	53.00	74.21	76	111.30	155.81	116	169.59	237.43
37	54.46	76.24	77	112.75	157.85	117	171.06	239.48
38	55.92	78.28	78	114.21	159.89	118	172.52	241.53
39	57.38	80.33	79	115.67	161.94	119	173.99	243.59
40	58.83	82.36	80	117.13	163.98	120	175.41	245.62





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	176.88	247.63	148	216.21	302.70	175	255.58	357.82
122	178.35	249.70	149	217.74	304.84	176	257.06	359.89
123	179.77	251.68	150	219.19	306.86	177	258.54	361.96
124	181.25	253.75	151	220.63	308.89	178	260.02	364.03
125	182.73	255.82	152	222.08	310.92	179	261.38	365.93
126	184.15	257.81	153	223.53	312.94	180	262.86	368.00
127	185.63	259.89	154	224.98	314.97	181	264.34	370.08
128	187.12	261.97	155	226.43	317.00	182	265.83	372.16
129	188.54	263.96	156	227.88	319.04	183	267.31	374.24
130	190.03	266.05	157	229.34	321.07	184	268.67	376.14
131	191.46	268.04	158	230.79	323.11	185	270.16	378.23
132	192.89	270.04	159	232.25	325.14	186	271.65	380.31
133	194.38	272.13	160	233.70	327.18	187	273.14	382.40
134	195.81	274.13	161	235.16	329.22	188	274.50	384.30
135	197.31	276.23	162	236.62	331.27	189	276.00	386.39
136	198.74	278.24	163	238.08	333.31	190	277.49	388.49
137	200.24	280.34	164	239.54	335.36	191	278.99	390.59
138	201.68	282.35	165	241.00	337.40	192	280.35	392.49
139	203.11	284.35	166	242.47	339.45	193	281.85	394.59
140	204.54	286.36	167	243.93	341.50	194	283.35	396.69
141	206.06	288.48	168	245.40	343.56	195	284.71	398.59
142	207.49	290.49	169	246.87	345.61	196	286.21	400.70
143	208.93	292.50	170	248.33	347.67	197	287.72	402.81
144	210.45	294.63	171	249.81	349.73	198	289.08	404.71
145	211.89	296.64	172	251.28	351.79	199	290.59	406.82
146	213.33	298.66	173	252.64	353.69	200	292.10	408.94
147	214.77	300.68	174	254.11	355.75	201- 1000 @	1.46 ต่อ กม. ต่อ กม.	2.04 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.46 บาท/ตัน

2.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.05	5.67	41	61.34	85.88	81	120.68	168.95
2	5.39	7.54	42	62.83	87.96	82	122.14	171.00
3	6.72	9.41	43	64.31	90.03	83	123.64	173.10
4	8.06	11.28	44	65.79	92.11	84	125.11	175.15
5	9.39	13.14	45	67.28	94.19	85	126.61	177.25
6	10.72	15.01	46	68.76	96.27	86	128.08	179.32
7	12.06	16.88	47	70.24	98.34	87	129.56	181.38
8	13.39	18.75	48	71.72	100.41	88	131.04	183.45
9	14.73	20.62	49	73.21	102.49	89	132.52	185.52
10	16.06	22.49	50	74.69	104.57	90	134.03	187.64
11	17.40	24.36	51	76.18	106.65	91	135.51	189.72
12	18.73	26.23	52	77.65	108.72	92	136.97	191.75
13	20.07	28.09	53	79.13	110.79	93	138.45	193.84
14	21.40	29.96	54	80.62	112.87	94	139.94	195.92
15	22.79	31.90	55	82.11	114.95	95	141.44	198.01
16	24.27	33.98	56	83.58	117.02	96	142.93	200.10
17	25.75	36.05	57	85.07	119.09	97	144.39	202.15
18	27.23	38.13	58	86.55	121.17	98	145.89	204.24
19	28.72	40.21	59	88.04	123.25	99	147.35	206.29
20	30.20	42.28	60	89.53	125.34	100	148.85	208.40
21	31.68	44.36	61	91.00	127.41	101	150.32	210.45
22	33.17	46.43	62	92.49	129.48	102	151.83	212.56
23	34.65	48.51	63	93.97	131.56	103	153.30	214.61
24	36.13	50.58	64	95.46	133.64	104	154.76	216.67
25	37.62	52.66	65	96.93	135.70	105	156.28	218.79
26	39.10	54.74	66	98.42	137.79	106	157.75	220.85
27	40.58	56.81	67	99.90	139.86	107	159.23	222.92
28	42.07	58.89	68	101.38	141.93	108	160.70	224.98
29	43.55	60.96	69	102.86	144.01	109	162.18	227.05
30	45.03	63.04	70	104.35	146.09	110	163.66	229.12
31	46.51	65.12	71	105.83	148.17	111	165.14	231.20
32	48.00	67.19	72	107.33	150.26	112	166.62	233.27
33	49.48	69.27	73	108.80	152.32	113	168.11	235.35
34	50.96	71.35	74	110.29	154.41	114	169.59	237.43
35	52.44	73.42	75	111.77	156.48	115	171.08	239.51
36	53.93	75.50	76	113.25	158.55	116	172.57	241.60
37	55.41	77.57	77	114.73	160.62	117	174.06	243.69
38	56.89	79.65	78	116.21	162.70	118	175.56	245.78
39	58.38	81.73	79	117.70	164.78	119	177.05	247.87
40	59.86	83.80	80	119.19	166.86	120	178.49	249.89



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	179.99	251.99	148	220.02	308.02	175	260.08	364.11
122	181.49	254.09	149	221.57	310.20	176	261.58	366.22
123	182.93	256.11	150	223.04	312.26	177	263.09	368.32
124	184.44	258.21	151	224.52	314.32	178	264.59	370.43
125	185.94	260.32	152	225.99	316.38	179	265.98	372.37
126	187.39	262.34	153	227.46	318.45	180	267.49	374.48
127	188.90	264.46	154	228.94	320.51	181	268.99	376.59
128	190.41	266.57	155	230.42	322.58	182	270.50	378.71
129	191.86	268.60	156	231.89	324.65	183	272.02	380.82
130	193.38	270.73	157	233.37	326.72	184	273.40	382.76
131	194.83	272.76	158	234.85	328.79	185	274.92	384.88
132	196.28	274.79	159	236.33	330.86	186	276.43	387.00
133	197.80	276.92	160	237.81	332.94	187	277.95	389.13
134	199.25	278.95	161	239.30	335.02	188	279.33	391.07
135	200.78	281.09	162	240.78	337.09	189	280.85	393.19
136	202.23	283.13	163	242.27	339.17	190	282.37	395.32
137	203.76	285.27	164	243.75	341.26	191	283.90	397.46
138	205.22	287.31	165	245.24	343.34	192	285.28	399.40
139	206.68	289.35	166	246.73	345.42	193	286.81	401.53
140	208.14	291.40	167	248.22	347.51	194	288.34	403.67
141	209.68	293.55	168	249.71	349.60	195	289.72	405.61
142	211.14	295.60	169	251.21	351.69	196	291.25	407.75
143	212.60	297.65	170	252.70	353.78	197	292.78	409.89
144	214.15	299.81	171	254.20	355.88	198	294.17	411.83
145	215.61	301.86	172	255.70	357.98	199	295.70	413.98
146	217.08	303.91	173	257.08	359.91	200	297.24	416.13
147	218.55	305.97	174	258.58	362.01	201- 1000	1.49 ต่อ กม.	2.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.49 บาท/ตัน

2.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.08	5.71	41	62.40	87.35	81	122.76	171.86
2	5.44	7.61	42	63.91	89.47	82	124.25	173.95
3	6.80	9.52	43	65.41	91.57	83	125.77	176.08
4	8.16	11.42	44	66.92	93.69	84	127.27	178.18
5	9.52	13.32	45	68.43	95.81	85	128.79	180.31
6	10.88	15.23	46	69.95	97.92	86	130.29	182.41
7	12.24	17.14	47	71.45	100.03	87	131.80	184.51
8	13.60	19.04	48	72.95	102.13	88	133.30	186.62
9	14.96	20.94	49	74.47	104.26	89	134.80	188.72
10	16.32	22.85	50	75.98	106.37	90	136.34	190.88
11	17.68	24.75	51	77.49	108.48	91	137.85	192.99
12	19.04	26.66	52	78.99	110.59	92	139.33	195.06
13	20.40	28.56	53	80.50	112.70	93	140.84	197.18
14	21.76	30.47	54	82.01	114.81	94	142.36	199.30
15	23.17	32.44	55	83.52	116.93	95	143.88	201.43
16	24.68	34.55	56	85.02	119.03	96	145.40	203.56
17	26.19	36.66	57	86.53	121.14	97	146.88	205.64
18	27.70	38.78	58	88.04	123.26	98	148.41	207.77
19	29.21	40.89	59	89.55	125.37	99	149.89	209.85
20	30.71	43.00	60	91.07	127.50	100	151.42	211.99
21	32.22	45.11	61	92.57	129.60	101	152.91	214.08
22	33.73	47.22	62	94.08	131.71	102	154.45	216.23
23	35.24	49.34	63	95.59	133.82	103	155.94	218.32
24	36.75	51.45	64	97.10	135.94	104	157.44	220.41
25	38.26	53.56	65	98.60	138.04	105	158.98	222.57
26	39.77	55.67	66	100.12	140.17	106	160.48	224.67
27	41.27	57.78	67	101.62	142.27	107	161.98	226.77
28	42.79	59.90	68	103.13	144.38	108	163.48	228.87
29	44.29	62.01	69	104.64	146.49	109	164.98	230.98
30	45.80	64.12	70	106.15	148.60	110	166.49	233.08
31	47.31	66.23	71	107.66	150.72	111	167.99	235.19
32	48.82	68.35	72	109.18	152.85	112	169.50	237.30
33	50.33	70.46	73	110.67	154.94	113	171.01	239.42
34	51.83	72.57	74	112.20	157.07	114	172.52	241.53
35	53.34	74.68	75	113.70	159.18	115	174.04	243.65
36	54.85	76.80	76	115.20	161.28	116	175.55	245.77
37	56.36	78.90	77	116.71	163.39	117	177.07	247.90
38	57.87	81.02	78	118.22	165.51	118	178.59	250.02
39	59.38	83.14	79	119.73	167.62	119	180.11	252.13
40	60.89	85.24	80	121.24	169.74	120	181.58	254.21



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	183.10	256.34	148	223.82	313.35	175	264.58	370.41	
122	184.63	258.48	149	225.40	315.56	176	266.11	372.55	
123	186.09	260.53	150	226.90	317.66	177	267.64	374.69	
124	187.62	262.67	151	228.40	319.75	178	269.17	376.84	
125	189.16	264.82	152	229.90	321.85	179	270.58	378.81	
126	190.63	266.88	153	231.40	323.95	180	272.11	380.96	
127	192.16	269.03	154	232.90	326.06	181	273.65	383.10	
128	193.70	271.18	155	234.40	328.16	182	275.18	385.26	
129	195.18	273.25	156	235.90	330.26	183	276.72	387.41	
130	196.72	275.40	157	237.41	332.37	184	278.13	389.38	
131	198.19	277.47	158	238.91	334.48	185	279.67	391.54	
132	199.67	279.54	159	240.42	336.59	186	281.21	393.70	
133	201.22	281.70	160	241.93	338.70	187	282.76	395.86	
134	202.70	283.78	161	243.43	340.81	188	284.16	397.83	
135	204.25	285.95	162	244.94	342.92	189	285.71	399.99	
136	205.73	288.02	163	246.46	345.04	190	287.26	402.16	
137	207.29	290.20	164	247.97	347.16	191	288.81	404.33	
138	208.77	292.28	165	249.48	349.28	192	290.22	406.30	
139	210.25	294.36	166	251.00	351.40	193	291.77	408.48	
140	211.74	296.43	167	252.51	353.52	194	293.32	410.65	
141	213.30	298.62	168	254.03	355.65	195	294.73	412.62	
142	214.79	300.71	169	255.55	357.77	196	296.29	414.80	
143	216.28	302.79	170	257.07	359.90	197	297.84	416.98	
144	217.85	304.99	171	258.59	362.03	198	299.25	418.96	
145	219.34	307.08	172	260.12	364.17	199	300.81	421.14	
146	220.83	309.17	173	261.53	366.14	200	302.38	423.33	
147	222.33	311.26	174	263.05	368.27	201- 1000	1.51 ต่อ กม.	2.12 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.51 บาท/ตัน

2.12 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

34.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.10	5.74	41	63.45	88.83	81	124.84	174.78
2	5.49	7.69	42	64.99	90.98	82	126.36	176.90
3	6.88	9.63	43	66.52	93.12	83	127.91	179.07
4	8.26	11.57	44	68.05	95.28	84	129.43	181.20
5	9.65	13.50	45	69.59	97.42	85	130.98	183.37
6	11.03	15.45	46	71.13	99.58	86	132.50	185.51
7	12.42	17.39	47	72.66	101.72	87	134.03	187.64
8	13.80	19.33	48	74.19	103.86	88	135.56	189.78
9	15.19	21.27	49	75.73	106.02	89	137.09	191.93
10	16.58	23.21	50	77.26	108.16	90	138.66	194.12
11	17.96	25.15	51	78.80	110.32	91	140.19	196.27
12	19.35	27.09	52	80.33	112.46	92	141.70	198.37
13	20.74	29.03	53	81.86	114.60	93	143.23	200.53
14	22.12	30.97	54	83.39	116.75	94	144.78	202.69
15	23.56	32.98	55	84.93	118.91	95	146.32	204.85
16	25.09	35.13	56	86.46	121.05	96	147.87	207.01
17	26.63	37.28	57	87.99	123.19	97	149.38	209.13
18	28.16	39.42	58	89.53	125.34	98	150.93	211.30
19	29.69	41.57	59	91.07	127.50	99	152.44	213.41
20	31.23	43.72	60	92.61	129.65	100	153.99	215.59
21	32.76	45.87	61	94.14	131.80	101	155.51	217.71
22	34.30	48.02	62	95.67	133.94	102	157.07	219.90
23	35.83	50.17	63	97.21	136.09	103	158.59	222.03
24	37.37	52.31	64	98.75	138.25	104	160.11	224.15
25	38.90	54.46	65	100.27	140.38	105	161.68	226.35
26	40.43	56.61	66	101.81	142.54	106	163.20	228.48
27	41.97	58.76	67	103.34	144.68	107	164.73	230.62
28	43.51	60.91	68	104.87	146.82	108	166.25	232.76
29	45.04	63.05	69	106.41	148.97	109	167.78	234.90
30	46.57	65.20	70	107.94	151.12	110	169.31	237.04
31	48.11	67.35	71	109.48	153.28	111	170.85	239.19
32	49.64	69.50	72	111.03	155.44	112	172.38	241.33
33	51.17	71.64	73	112.55	157.57	113	173.92	243.48
34	52.71	73.79	74	114.10	159.74	114	175.45	245.63
35	54.24	75.94	75	115.63	161.88	115	176.99	247.79
36	55.78	78.09	76	117.16	164.02	116	178.53	249.95
37	57.31	80.23	77	118.69	166.16	117	180.08	252.11
38	58.85	82.38	78	120.22	168.31	118	181.62	254.27
39	60.39	84.54	79	121.76	170.46	119	183.17	256.43
40	61.92	86.68	80	123.30	172.62	120	184.66	258.59



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	186.21	260.69	148	227.62	318.67	175	269.08	376.71
122	187.76	262.87	149	229.23	320.92	176	270.63	378.88
123	189.26	264.96	150	230.75	323.05	177	272.19	381.06
124	190.81	267.13	151	232.28	325.19	178	273.74	383.24
125	192.37	269.32	152	233.80	327.32	179	275.18	385.25
126	193.87	271.41	153	235.33	329.46	180	276.74	387.43
127	195.43	273.60	154	236.85	331.60	181	278.30	389.62
128	196.99	275.79	155	238.38	333.73	182	279.86	391.80
129	198.49	277.89	156	239.91	335.88	183	281.42	393.99
130	200.06	280.08	157	241.44	338.02	184	282.86	396.00
131	201.56	282.18	158	242.97	340.16	185	284.42	398.19
132	203.06	284.29	159	244.50	342.31	186	285.99	400.39
133	204.64	286.49	160	246.04	344.45	187	287.56	402.59
134	206.14	288.60	161	247.57	346.60	188	289.00	404.60
135	207.72	290.80	162	249.11	348.75	189	290.57	406.79
136	209.22	292.91	163	250.65	350.90	190	292.14	409.00
137	210.81	295.13	164	252.18	353.06	191	293.72	411.20
138	212.32	297.24	165	253.72	355.21	192	295.15	413.21
139	213.83	299.36	166	255.26	357.37	193	296.73	415.42
140	215.34	301.47	167	256.81	359.53	194	298.31	417.63
141	216.93	303.70	168	258.35	361.69	195	299.74	419.64
142	218.44	305.82	169	259.90	363.85	196	301.32	421.85
143	219.95	307.94	170	261.44	366.02	197	302.91	424.07
144	221.55	310.17	171	262.99	368.18	198	304.34	426.08
145	223.07	312.29	172	264.54	370.35	199	305.93	428.30
146	224.59	314.42	173	265.97	372.36	200	307.52	430.52
147	226.10	316.55	174	267.52	374.53			
						201- 1000	1.54 ต่อ กม.	2.15 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.54 บาท/ตัน

2.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.13	5.78	41	64.50	90.31	81	126.92	177.69
2	5.54	7.76	42	66.07	92.50	82	128.47	179.85
3	6.95	9.73	43	67.62	94.67	83	130.04	182.05
4	8.36	11.71	44	69.19	96.86	84	131.59	184.22
5	9.77	13.68	45	70.75	99.04	85	133.16	186.43
6	11.19	15.66	46	72.31	101.23	86	134.71	188.60
7	12.60	17.64	47	73.87	103.42	87	136.27	190.77
8	14.01	19.61	48	75.42	105.59	88	137.82	192.95
9	15.42	21.59	49	76.99	107.78	89	139.38	195.13
10	16.83	23.57	50	78.55	109.96	90	140.97	197.36
11	18.25	25.54	51	80.11	112.15	91	142.53	199.54
12	19.66	27.52	52	81.66	114.33	92	144.06	201.68
13	21.07	29.50	53	83.22	116.51	93	145.62	203.87
14	22.48	31.47	54	84.78	118.70	94	147.19	206.07
15	23.94	33.52	55	86.35	120.89	95	148.76	208.26
16	25.50	35.70	56	87.90	123.06	96	150.33	210.47
17	27.06	37.89	57	89.46	125.24	97	151.87	212.62
18	28.62	40.07	58	91.02	127.43	98	153.44	214.82
19	30.18	42.26	59	92.59	129.62	99	154.98	216.98
20	31.74	44.44	60	94.15	131.81	100	156.56	219.19
21	33.30	46.63	61	95.71	133.99	101	158.11	221.35
22	34.86	48.81	62	97.27	136.17	102	159.69	223.57
23	36.42	50.99	63	98.83	138.36	103	161.24	225.73
24	37.98	53.18	64	100.39	140.55	104	162.78	227.90
25	39.54	55.36	65	101.94	142.72	105	164.38	230.13
26	41.10	57.54	66	103.51	144.91	106	165.93	232.30
27	42.66	59.73	67	105.07	147.09	107	167.48	234.47
28	44.23	61.92	68	106.62	149.27	108	169.03	236.64
29	45.78	64.09	69	108.18	151.45	109	170.58	238.82
30	47.34	66.28	70	109.74	153.64	110	172.14	241.00
31	48.90	68.46	71	111.31	155.83	111	173.70	243.18
32	50.46	70.65	72	112.88	158.03	112	175.26	245.36
33	52.02	72.83	73	114.43	160.20	113	176.82	247.55
34	53.58	75.02	74	116.00	162.40	114	178.38	249.74
35	55.14	77.20	75	117.55	164.57	115	179.95	251.93
36	56.71	79.39	76	119.11	166.75	116	181.51	254.12
37	58.26	81.57	77	120.67	168.93	117	183.08	256.32
38	59.82	83.75	78	122.23	171.12	118	184.65	258.51
39	61.39	85.94	79	123.79	173.31	119	186.23	260.71
40	62.94	88.12	80	125.36	175.50	120	187.74	262.91





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	189.32	265.05	148	231.43	324.00	175	273.57	383.00	
122	190.90	267.25	149	233.06	326.28	176	275.15	385.22	
123	192.42	269.38	150	234.61	328.45	177	276.74	387.43	
124	194.00	271.60	151	236.16	330.62	178	278.32	389.64	
125	195.58	273.81	152	237.71	332.79	179	279.78	391.69	
126	197.10	275.95	153	239.26	334.96	180	281.36	393.91	
127	198.69	278.17	154	240.81	337.14	181	282.95	396.13	
128	200.28	280.39	155	242.37	339.31	182	284.54	398.35	
129	201.81	282.53	156	243.92	341.49	183	286.13	400.58	
130	203.40	284.76	157	245.48	343.67	184	287.59	402.62	
131	204.93	286.90	158	247.03	345.85	185	289.18	404.85	
132	206.46	289.04	159	248.59	348.03	186	290.77	407.08	
133	208.05	291.28	160	250.15	350.21	187	292.37	409.31	
134	209.58	293.42	161	251.71	352.39	188	293.83	411.36	
135	211.19	295.66	162	253.27	354.58	189	295.42	413.59	
136	212.72	297.81	163	254.83	356.77	190	297.02	415.83	
137	214.33	300.06	164	256.40	358.96	191	298.62	418.07	
138	215.86	302.21	165	257.96	361.15	192	300.09	420.12	
139	217.40	304.36	166	259.53	363.34	193	301.69	422.36	
140	218.94	306.51	167	261.10	365.54	194	303.29	424.61	
141	220.55	308.77	168	262.67	367.73	195	304.75	426.66	
142	222.09	310.93	169	264.24	369.93	196	306.36	428.91	
143	223.63	313.08	170	265.81	372.13	197	307.97	431.16	
144	225.25	315.35	171	267.38	374.34	198	309.43	433.20	
145	226.79	317.51	172	268.96	376.54	199	311.04	435.46	
146	228.34	319.67	173	270.42	378.59	200	312.66	437.72	
147	229.88	321.83	174	272.00	380.80	201- 1000	1.56 ต่อ กม.	2.19 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.56 บาท/ตัน

2.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

36.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.15	5.82	41	65.56	91.78	81	129.00	180.61
2	5.59	7.83	42	67.15	94.01	82	130.57	182.80
3	7.03	9.84	43	68.73	96.22	83	132.17	185.04
4	8.47	11.85	44	70.32	98.44	84	133.74	187.24
5	9.90	13.86	45	71.90	100.66	85	135.35	189.49
6	11.34	15.88	46	73.49	102.89	86	136.92	191.69
7	12.78	17.89	47	75.08	105.11	87	138.50	193.90
8	14.22	19.90	48	76.65	107.32	88	140.08	196.12
9	15.65	21.92	49	78.25	109.54	89	141.67	198.33
10	17.09	23.93	50	79.83	111.76	90	143.28	200.60
11	18.53	25.94	51	81.42	113.99	91	144.87	202.82
12	19.97	27.95	52	83.00	116.20	92	146.42	204.99
13	21.40	29.97	53	84.58	118.42	93	148.01	207.22
14	22.84	31.98	54	86.17	120.64	94	149.61	209.45
15	24.33	34.06	55	87.76	122.86	95	151.20	211.68
16	25.91	36.28	56	89.34	125.08	96	152.80	213.92
17	27.50	38.50	57	90.92	127.29	97	154.36	216.11
18	29.09	40.72	58	92.51	129.52	98	155.96	218.35
19	30.67	42.94	59	94.10	131.74	99	157.53	220.54
20	32.26	45.16	60	95.69	133.97	100	159.13	222.79
21	33.84	47.38	61	97.28	136.19	101	160.70	224.98
22	35.43	49.60	62	98.86	138.40	102	162.31	227.24
23	37.02	51.82	63	100.45	140.62	103	163.88	229.44
24	38.60	54.04	64	102.04	142.85	104	165.46	231.64
25	40.19	56.26	65	103.61	145.06	105	167.07	233.90
26	41.77	58.48	66	105.21	147.29	106	168.65	236.11
27	43.36	60.70	67	106.79	149.50	107	170.23	238.32
28	44.94	62.92	68	108.37	151.72	108	171.81	240.53
29	46.53	65.14	69	109.95	153.94	109	173.39	242.74
30	48.12	67.36	70	111.54	156.16	110	174.97	244.96
31	49.70	69.58	71	113.13	158.39	111	176.55	247.17
32	51.29	71.80	72	114.73	160.62	112	178.14	249.39
33	52.87	74.02	73	116.30	162.82	113	179.72	251.61
34	54.46	76.24	74	117.90	165.06	114	181.31	253.84
35	56.04	78.46	75	119.48	167.27	115	182.90	256.06
36	57.63	80.68	76	121.06	169.49	116	184.50	258.29
37	59.21	82.90	77	122.65	171.70	117	186.09	260.53
38	60.80	85.12	78	124.23	173.92	118	187.69	262.76
39	62.39	87.35	79	125.82	176.15	119	189.28	265.00
40	63.97	89.56	80	127.41	178.38	120	190.83	267.26



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	192.43	269.40	148	235.23	329.32	175	278.07	389.30
122	194.03	271.64	149	236.89	331.65	176	279.68	391.55
123	195.58	273.81	150	238.46	333.85	177	281.28	393.80
124	197.18	276.06	151	240.04	336.05	178	282.89	396.05
125	198.79	278.31	152	241.61	338.26	179	284.38	398.13
126	200.34	280.48	153	243.19	340.47	180	285.99	400.39
127	201.95	282.74	154	244.77	342.68	181	287.60	402.64
128	203.57	285.00	155	246.35	344.89	182	289.21	404.90
129	205.12	287.17	156	247.93	347.10	183	290.83	407.16
130	206.74	289.44	157	249.51	349.32	184	292.32	409.24
131	208.29	291.61	158	251.09	351.53	185	293.93	411.51
132	209.85	293.79	159	252.68	353.75	186	295.55	413.77
133	211.47	296.06	160	254.26	355.97	187	297.17	416.04
134	213.03	298.24	161	255.85	358.19	188	298.66	418.12
135	214.66	300.52	162	257.44	360.41	189	300.28	420.40
136	216.22	302.70	163	259.02	362.63	190	301.91	422.67
137	217.85	304.99	164	260.61	364.86	191	303.53	424.95
138	219.41	307.17	165	262.20	367.09	192	305.02	427.03
139	220.97	309.36	166	263.80	369.32	193	306.65	429.31
140	222.53	311.55	167	265.39	371.55	194	308.28	431.59
141	224.17	313.84	168	266.99	373.78	195	309.77	433.67
142	225.74	316.03	169	268.58	376.01	196	311.40	435.96
143	227.30	318.23	170	270.18	378.25	197	313.03	438.25
144	228.95	320.53	171	271.78	380.49	198	314.52	440.33
145	230.52	322.73	172	273.38	382.73	199	316.16	442.62
146	232.09	324.93	173	274.87	384.81	200	317.80	444.92
147	233.66	327.12	174	276.47	387.06			
						201-	1.59	2.22
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.59 บาท/ตัน

2.22 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

37.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.18	5.85	41	66.61	93.26	81	131.09	183.52
2	5.64	7.90	42	68.23	95.52	82	132.68	185.75
3	7.11	9.95	43	69.83	97.76	83	134.31	188.03
4	8.57	12.00	44	71.45	100.03	84	135.90	190.26
5	10.03	14.04	45	73.06	102.28	85	137.53	192.55
6	11.50	16.09	46	74.67	104.54	86	139.13	194.79
7	12.96	18.14	47	76.28	106.80	87	140.74	197.03
8	14.42	20.19	48	77.89	109.04	88	142.34	199.28
9	15.89	22.24	49	79.51	111.31	89	143.95	201.53
10	17.35	24.29	50	81.12	113.56	90	145.60	203.83
11	18.81	26.34	51	82.73	115.82	91	147.21	206.09
12	20.27	28.38	52	84.34	118.07	92	148.79	208.30
13	21.74	30.43	53	85.95	120.32	93	150.40	210.57
14	23.20	32.48	54	87.56	122.58	94	152.02	212.83
15	24.71	34.60	55	89.17	124.84	95	153.64	215.10
16	26.32	36.85	56	90.78	127.09	96	155.27	217.37
17	27.94	39.11	57	92.39	129.35	97	156.85	219.60
18	29.55	41.37	58	94.00	131.60	98	158.48	221.87
19	31.16	43.62	59	95.62	133.86	99	160.07	224.10
20	32.77	45.88	60	97.24	136.13	100	161.70	226.39
21	34.38	48.14	61	98.84	138.38	101	163.30	228.62
22	35.99	50.39	62	100.45	140.63	102	164.93	230.91
23	37.61	52.65	63	102.07	142.89	103	166.53	233.14
24	39.22	54.90	64	103.68	145.15	104	168.13	235.38
25	40.83	57.16	65	105.28	147.39	105	169.77	237.68
26	42.44	59.41	66	106.90	149.66	106	171.37	239.92
27	44.05	61.67	67	108.51	151.91	107	172.98	242.17
28	45.66	63.93	68	110.12	154.16	108	174.58	244.41
29	47.27	66.18	69	111.73	156.42	109	176.19	246.66
30	48.89	68.44	70	113.34	158.68	110	177.80	248.91
31	50.50	70.70	71	114.96	160.94	111	179.40	251.17
32	52.11	72.95	72	116.58	163.21	112	181.02	253.42
33	53.72	75.21	73	118.18	165.45	113	182.63	255.68
34	55.33	77.46	74	119.80	167.72	114	184.24	257.94
35	56.94	79.72	75	121.41	169.97	115	185.86	260.20
36	58.56	81.98	76	123.02	172.22	116	187.48	262.47
37	60.16	84.23	77	124.62	174.47	117	189.10	264.74
38	61.78	86.49	78	126.24	176.73	118	190.72	267.01
39	63.39	88.75	79	127.85	178.99	119	192.34	269.28
40	65.00	91.00	80	129.47	181.25	120	193.91	271.48



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	195.54	273.75	148	239.03	334.65	175	282.57	395.60
122	197.17	276.03	149	240.72	337.01	176	284.20	397.88
123	198.74	278.23	150	242.32	339.25	177	285.83	400.17
124	200.37	280.52	151	243.92	341.49	178	287.47	402.45
125	202.01	282.81	152	245.52	343.73	179	288.98	404.57
126	203.58	285.01	153	247.12	345.97	180	290.62	406.86
127	205.22	287.31	154	248.73	348.22	181	292.25	409.15
128	206.86	289.60	155	250.33	350.47	182	293.89	411.45
129	208.44	291.81	156	251.94	352.71	183	295.53	413.75
130	210.08	294.11	157	253.55	354.96	184	297.05	415.86
131	211.66	296.32	158	255.15	357.22	185	298.69	418.16
132	213.24	298.54	159	256.76	359.47	186	300.33	420.47
133	214.89	300.85	160	258.37	361.72	187	301.98	422.77
134	216.47	303.06	161	259.99	363.98	188	303.49	424.89
135	218.13	305.38	162	261.60	366.24	189	305.14	427.20
136	219.71	307.59	163	263.21	368.50	190	306.79	429.51
137	221.37	309.92	164	264.83	370.76	191	308.44	431.82
138	222.96	312.14	165	266.44	373.02	192	309.95	433.94
139	224.54	314.36	166	268.06	375.29	193	311.61	436.25
140	226.13	316.58	167	269.68	377.56	194	313.26	438.57
141	227.80	318.92	168	271.30	379.82	195	314.78	440.69
142	229.39	321.14	169	272.92	382.09	196	316.44	443.01
143	230.98	323.37	170	274.55	384.37	197	318.10	445.33
144	232.65	325.71	171	276.17	386.64	198	319.61	447.45
145	234.25	327.95	172	277.80	388.92	199	321.27	449.78
146	235.84	330.18	173	279.31	391.04	200	322.94	452.11
147	237.44	332.41	174	280.94	393.32			
						201- 1000 @	1.61 ต่อ กม.	2.26 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.21	5.89	41	67.66	94.73	81	133.17	186.44
2	5.70	7.97	42	69.31	97.03	82	134.79	188.70
3	7.18	10.06	43	70.94	99.31	83	136.44	191.01
4	8.67	12.14	44	72.58	101.61	84	138.06	193.29
5	10.16	14.22	45	74.22	103.90	85	139.72	195.60
6	11.65	16.31	46	75.86	106.20	86	141.35	197.88
7	13.14	18.40	47	77.49	108.49	87	142.97	200.16
8	14.63	20.48	48	79.12	110.77	88	144.61	202.45
9	16.12	22.56	49	80.76	113.07	89	146.24	204.74
10	17.61	24.65	50	82.40	115.36	90	147.91	207.07
11	19.09	26.73	51	84.04	117.66	91	149.55	209.37
12	20.58	28.82	52	85.67	119.94	92	151.15	211.61
13	22.07	30.90	53	87.31	122.23	93	152.79	213.91
14	23.56	32.99	54	88.95	124.52	94	154.44	216.21
15	25.10	35.14	55	90.59	126.82	95	156.09	218.52
16	26.74	37.43	56	92.22	129.11	96	157.73	220.83
17	28.37	39.72	57	93.85	131.40	97	159.35	223.09
18	30.01	42.01	58	95.49	133.69	98	161.00	225.40
19	31.65	44.31	59	97.13	135.99	99	162.62	227.66
20	33.28	46.60	60	98.78	138.29	100	164.27	229.98
21	34.92	48.89	61	100.41	140.58	101	165.89	232.25
22	36.56	51.18	62	102.05	142.86	102	167.56	234.58
23	38.20	53.48	63	103.68	145.16	103	169.18	236.85
24	39.83	55.77	64	105.33	147.46	104	170.80	239.12
25	41.47	58.06	65	106.95	149.73	105	172.47	241.46
26	43.11	60.35	66	108.60	152.04	106	174.10	243.74
27	44.74	62.64	67	110.23	154.32	107	175.73	246.02
28	46.38	64.94	68	111.86	156.61	108	177.36	248.30
29	48.02	67.22	69	113.50	158.90	109	178.99	250.58
30	49.66	69.52	70	115.14	161.20	110	180.62	252.87
31	51.29	71.81	71	116.78	163.50	111	182.26	255.16
32	52.93	74.10	72	118.43	165.80	112	183.89	257.45
33	54.57	76.39	73	120.05	168.08	113	185.53	259.75
34	56.20	78.69	74	121.70	170.39	114	187.17	262.04
35	57.84	80.98	75	123.34	172.67	115	188.81	264.34
36	59.48	83.27	76	124.97	174.96	116	190.46	266.64
37	61.11	85.56	77	126.60	177.24	117	192.10	268.94
38	62.75	87.85	78	128.24	179.54	118	193.75	271.25
39	64.39	90.15	79	129.88	181.83	119	195.40	273.56
40	66.03	92.44	80	131.52	184.13	120	197.00	275.86



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	198.65	278.11	148	242.84	339.97	175	287.07	401.89
122	200.30	280.42	149	244.55	342.37	176	288.72	404.21
123	201.90	282.66	150	246.17	344.64	177	290.38	406.53
124	203.56	284.98	151	247.80	346.92	178	292.04	408.86
125	205.22	287.31	152	249.43	349.20	179	293.58	411.01
126	206.82	289.55	153	251.06	351.48	180	295.24	413.34
127	208.48	291.87	154	252.69	353.76	181	296.90	415.67
128	210.15	294.21	155	254.32	356.04	182	298.57	418.00
129	211.75	296.45	156	255.95	358.33	183	300.24	420.33
130	213.42	298.79	157	257.58	360.61	184	301.77	422.48
131	215.03	301.04	158	259.21	362.90	185	303.44	424.82
132	216.63	303.29	159	260.85	365.19	186	305.11	427.16
133	218.31	305.63	160	262.49	367.48	187	306.78	429.50
134	219.92	307.88	161	264.12	369.77	188	308.32	431.65
135	221.60	310.23	162	265.76	372.07	189	310.00	434.00
136	223.21	312.49	163	267.40	374.36	190	311.67	436.34
137	224.89	314.85	164	269.04	376.66	191	313.35	438.69
138	226.50	317.10	165	270.69	378.96	192	314.89	440.84
139	228.12	319.36	166	272.33	381.26	193	316.57	443.20
140	229.73	321.62	167	273.97	383.56	194	318.25	445.55
141	231.42	323.99	168	275.62	385.87	195	319.79	447.70
142	233.04	326.25	169	277.27	388.18	196	321.47	450.06
143	234.65	328.52	170	278.92	390.48	197	323.16	452.42
144	236.35	330.89	171	280.57	392.80	198	324.70	454.58
145	237.97	333.16	172	282.22	395.11	199	326.39	456.94
146	239.59	335.43	173	283.76	397.26	200	328.08	459.31
147	241.22	337.70	174	285.41	399.58			
						201- 1000 @	1.64 ต่อ กม.	2.30 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.64 บาท/ตัน

2.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.23	5.92	41	68.72	96.21	81	135.25	189.35
2	5.75	8.05	42	70.39	98.54	82	136.90	191.65
3	7.26	10.17	43	72.04	100.86	83	138.57	194.00
4	8.78	12.29	44	73.71	103.19	84	140.22	196.31
5	10.29	14.40	45	75.37	105.52	85	141.90	198.66
6	11.80	16.53	46	77.04	107.85	86	143.56	200.98
7	13.32	18.65	47	78.70	110.18	87	145.21	203.30
8	14.83	20.77	48	80.35	112.50	88	146.87	205.62
9	16.35	22.89	49	82.02	114.83	89	148.53	207.94
10	17.86	25.01	50	83.69	117.16	90	150.22	210.31
11	19.38	27.13	51	85.35	119.49	91	151.89	212.64
12	20.89	29.25	52	87.01	121.81	92	153.52	214.92
13	22.41	31.37	53	88.67	124.14	93	155.18	217.26
14	23.92	33.49	54	90.33	126.47	94	156.85	219.60
15	25.48	35.68	55	92.00	128.80	95	158.53	221.94
16	27.15	38.01	56	93.66	131.12	96	160.20	224.28
17	28.81	40.33	57	95.32	133.45	97	161.84	226.58
18	30.47	42.66	58	96.98	135.78	98	163.52	228.93
19	32.14	44.99	59	98.65	138.11	99	165.16	231.23
20	33.80	47.32	60	100.32	140.45	100	166.84	233.58
21	35.46	49.65	61	101.98	142.77	101	168.49	235.88
22	37.12	51.97	62	103.64	145.10	102	170.18	238.25
23	38.79	54.30	63	105.30	147.43	103	171.82	240.55
24	40.45	56.63	64	106.97	149.76	104	173.47	242.86
25	42.11	58.96	65	108.62	152.07	105	175.17	245.24
26	43.77	61.28	66	110.30	154.41	106	176.82	247.55
27	45.44	63.61	67	111.95	156.73	107	178.48	249.87
28	47.10	65.94	68	113.61	159.06	108	180.13	252.19
29	48.76	68.27	69	115.27	161.38	109	181.79	254.51
30	50.43	70.60	70	116.94	163.72	110	183.45	256.83
31	52.09	72.93	71	118.61	166.05	111	185.11	259.15
32	53.75	75.25	72	120.28	168.39	112	186.77	261.48
33	55.42	77.58	73	121.93	170.70	113	188.44	263.81
34	57.08	79.91	74	123.61	173.05	114	190.10	266.14
35	58.74	82.23	75	125.26	175.37	115	191.77	268.48
36	60.41	84.57	76	126.92	177.69	116	193.44	270.81
37	62.06	86.89	77	128.58	180.02	117	195.11	273.15
38	63.73	89.22	78	130.25	182.34	118	196.78	275.50
39	65.40	91.56	79	131.91	184.68	119	198.46	277.86
40	67.06	93.88	80	133.58	187.01	120	200.08	280.14





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	201.76	282.46	148	246.64	345.30	175	291.56	408.19
122	203.44	284.81	149	248.38	347.73	176	293.25	410.55
123	205.06	287.09	150	250.03	350.04	177	294.93	412.90
124	206.74	289.44	151	251.68	352.35	178	296.62	415.26
125	208.43	291.80	152	253.33	354.67	179	298.18	417.45
126	210.06	294.08	153	254.99	356.98	180	299.87	419.81
127	211.75	296.44	154	256.64	359.30	181	301.56	422.18
128	213.44	298.81	155	258.30	361.62	182	303.25	424.55
129	215.07	301.09	156	259.96	363.94	183	304.94	426.91
130	216.76	303.47	157	261.62	366.26	184	306.50	429.10
131	218.39	305.75	158	263.28	368.59	185	308.20	431.48
132	220.03	308.04	159	264.94	370.91	186	309.89	433.85
133	221.73	310.42	160	266.60	373.24	187	311.59	436.23
134	223.36	312.70	161	268.26	375.57	188	313.15	438.42
135	225.07	315.09	162	269.93	377.90	189	314.85	440.80
136	226.70	317.38	163	271.59	380.23	190	316.56	443.18
137	228.41	319.78	164	273.26	382.56	191	318.26	445.56
138	230.05	322.07	165	274.93	384.90	192	319.82	447.75
139	231.69	324.36	166	276.60	387.23	193	321.53	450.14
140	233.33	326.66	167	278.27	389.57	194	323.24	452.53
141	235.04	329.06	168	279.94	391.91	195	324.80	454.72
142	236.69	331.36	169	281.61	394.26	196	326.51	457.11
143	238.33	333.66	170	283.29	396.60	197	328.22	459.51
144	240.05	336.08	171	284.96	398.95	198	329.79	461.70
145	241.70	338.38	172	286.64	401.30	199	331.50	464.10
146	243.35	340.68	173	288.20	403.49	200	333.22	466.50
147	244.99	342.99	174	289.88	405.84			
						201-	1.67	2.33
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.67 บาท/ตัน

2.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

40.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	4.26	5.96	41	69.77	97.68	81	137.33	192.26
2	5.80	8.12	42	71.47	100.05	82	139.00	194.60
3	7.34	10.27	43	73.15	102.40	83	140.70	196.99
4	8.88	12.43	44	74.84	104.78	84	142.38	199.33
5	10.42	14.58	45	76.53	107.14	85	144.09	201.72
6	11.96	16.74	46	78.22	109.51	86	145.77	204.07
7	13.50	18.90	47	79.91	111.87	87	147.45	206.43
8	15.04	21.05	48	81.59	114.22	88	149.13	208.78
9	16.58	23.21	49	83.28	116.60	89	150.81	211.14
10	18.12	25.37	50	84.97	118.96	90	152.53	213.55
11	19.66	27.52	51	86.66	121.33	91	154.22	215.91
12	21.20	29.68	52	88.35	123.68	92	155.88	218.23
13	22.74	31.84	53	90.03	126.04	93	157.57	220.60
14	24.28	33.99	54	91.72	128.41	94	159.27	222.98
15	25.87	36.22	55	93.41	130.78	95	160.97	225.36
16	27.56	38.58	56	95.10	133.14	96	162.67	227.74
17	29.25	40.95	57	96.78	135.50	97	164.33	230.07
18	30.94	43.31	58	98.47	137.86	98	166.04	232.45
19	32.62	45.67	59	100.17	140.23	99	167.71	234.79
20	34.31	48.04	60	101.86	142.61	100	169.41	237.18
21	36.00	50.40	61	103.55	144.97	101	171.08	239.52
22	37.69	52.76	62	105.23	147.33	102	172.80	241.92
23	39.38	55.13	63	106.92	149.69	103	174.47	244.26
24	41.07	57.49	64	108.62	152.06	104	176.15	246.61
25	42.76	59.86	65	110.29	154.41	105	177.87	249.01
26	44.44	62.22	66	111.99	156.79	106	179.55	251.37
27	46.13	64.58	67	113.67	159.14	107	181.23	253.72
28	47.82	66.95	68	115.36	161.50	108	182.91	256.07
29	49.51	69.31	69	117.05	163.87	109	184.59	258.43
30	51.20	71.68	70	118.74	166.23	110	186.28	260.79
31	52.89	74.04	71	120.43	168.61	111	187.96	263.15
32	54.57	76.40	72	122.13	170.98	112	189.65	265.51
33	56.26	78.77	73	123.81	173.33	113	191.34	267.88
34	57.95	81.13	74	125.51	175.71	114	193.03	270.24
35	59.64	83.49	75	127.19	178.07	115	194.73	272.62
36	61.33	85.86	76	128.87	180.42	116	196.42	274.99
37	63.02	88.22	77	130.56	182.79	117	198.12	277.36
38	64.71	90.59	78	132.25	185.15	118	199.82	279.74
39	66.40	92.96	79	133.94	187.52	119	201.52	282.12
40	68.08	95.32	80	135.64	189.89	120	203.16	284.43



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	204.87	286.81	148	250.45	350.62	175	296.06	414.49	
122	206.57	289.20	149	252.21	353.09	176	297.77	416.88	
123	208.22	291.51	150	253.88	355.44	177	299.48	419.27	
124	209.93	293.90	151	255.56	357.79	178	301.19	421.67	
125	211.64	296.30	152	257.24	360.14	179	302.78	423.89	
126	213.29	298.61	153	258.92	362.49	180	304.49	426.29	
127	215.01	301.01	154	260.60	364.84	181	306.21	428.69	
128	216.73	303.42	155	262.28	367.20	182	307.92	431.09	
129	218.38	305.73	156	263.97	369.55	183	309.64	433.50	
130	220.10	308.15	157	265.65	371.91	184	311.23	435.72	
131	221.76	310.46	158	267.34	374.27	185	312.95	438.13	
132	223.42	312.78	159	269.02	376.63	186	314.67	440.54	
133	225.14	315.20	160	270.71	378.99	187	316.40	442.96	
134	226.80	317.53	161	272.40	381.36	188	317.99	445.18	
135	228.53	319.95	162	274.09	383.72	189	319.71	447.60	
136	230.20	322.27	163	275.78	386.09	190	321.44	450.01	
137	231.93	324.70	164	277.47	388.46	191	323.17	452.44	
138	233.60	327.03	165	279.17	390.83	192	324.76	454.66	
139	235.26	329.36	166	280.86	393.21	193	326.49	457.08	
140	236.93	331.70	167	282.56	395.58	194	328.22	459.51	
141	238.67	334.14	168	284.26	397.96	195	329.81	461.74	
142	240.34	336.47	169	285.95	400.34	196	331.55	464.17	
143	242.00	338.81	170	287.66	402.72	197	333.29	466.60	
144	243.76	341.26	171	289.36	405.10	198	334.87	468.82	
145	245.43	343.60	172	291.06	407.49	199	336.61	471.26	
146	247.10	345.94	173	292.65	409.71	200	338.36	473.70	
147	248.77	348.28	174	294.36	412.10	201- 1000	1.69 ต่อ กม.	2.37 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.28	6.00	41	70.83	99.16	81	139.41	195.18
2	5.85	8.19	42	72.54	101.56	82	141.11	197.55
3	7.42	10.38	43	74.25	103.95	83	142.84	199.97
4	8.98	12.57	44	75.97	106.36	84	144.54	202.35
5	10.55	14.76	45	77.68	108.76	85	146.27	204.78
6	12.11	16.96	46	79.40	111.16	86	147.98	207.17
7	13.68	19.15	47	81.12	113.56	87	149.68	209.56
8	15.24	21.34	48	82.82	115.95	88	151.39	211.95
9	16.81	23.54	49	84.54	118.36	89	153.10	214.34
10	18.38	25.73	50	86.26	120.76	90	154.85	216.79
11	19.94	27.92	51	87.97	123.16	91	156.56	219.19
12	21.51	30.11	52	89.68	125.55	92	158.25	221.54
13	23.07	32.30	53	91.39	127.95	93	159.96	223.95
14	24.64	34.50	54	93.11	130.35	94	161.69	226.36
15	26.26	36.76	55	94.83	132.76	95	163.41	228.77
16	27.97	39.16	56	96.54	135.15	96	165.14	231.19
17	29.68	41.56	57	98.25	137.55	97	166.83	233.56
18	31.40	43.96	58	99.96	139.95	98	168.56	235.98
19	33.11	46.36	59	101.68	142.36	99	170.25	238.35
20	34.83	48.76	60	103.40	144.77	100	171.98	240.78
21	36.54	51.16	61	105.11	147.16	101	173.68	243.15
22	38.25	53.56	62	106.83	149.56	102	175.42	245.59
23	39.97	55.96	63	108.54	151.96	103	177.12	247.97
24	41.68	58.36	64	110.26	154.36	104	178.82	250.35
25	43.40	60.76	65	111.96	156.75	105	180.57	252.79
26	45.11	63.16	66	113.69	159.16	106	182.27	255.18
27	46.83	65.56	67	115.40	161.56	107	183.98	257.57
28	48.54	67.96	68	117.11	163.95	108	185.68	259.96
29	50.25	70.36	69	118.82	166.35	109	187.39	262.35
30	51.97	72.76	70	120.54	168.75	110	189.10	264.74
31	53.68	75.16	71	122.26	171.16	111	190.82	267.14
32	55.40	77.56	72	123.98	173.57	112	192.53	269.54
33	57.11	79.96	73	125.68	175.96	113	194.24	271.94
34	58.83	82.36	74	127.41	178.37	114	195.96	274.35
35	60.54	84.75	75	129.12	180.77	115	197.68	276.75
36	62.26	87.16	76	130.83	183.16	116	199.40	279.16
37	63.97	89.55	77	132.54	185.56	117	201.12	281.57
38	65.68	91.95	78	134.25	187.96	118	202.85	283.99
39	67.40	94.36	79	135.97	190.36	119	204.58	286.41
40	69.11	96.76	80	137.69	192.77	120	206.25	288.75



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	207.98	291.17	148	254.25	355.95	175	300.56	420.78
122	209.71	293.59	149	256.04	358.45	176	302.29	423.21
123	211.38	295.94	150	257.74	360.83	177	304.03	425.64
124	213.12	298.37	151	259.44	363.22	178	305.77	428.07
125	214.86	300.80	152	261.15	365.61	179	307.38	430.33
126	216.53	303.15	153	262.85	367.99	180	309.12	432.77
127	218.27	305.58	154	264.56	370.38	181	310.86	435.20
128	220.02	308.02	155	266.27	372.77	182	312.60	437.64
129	221.70	310.38	156	267.98	375.17	183	314.35	440.08
130	223.44	312.82	157	269.69	377.56	184	315.96	442.34
131	225.13	315.18	158	271.40	379.95	185	317.71	444.79
132	226.81	317.53	159	273.11	382.35	186	319.45	447.23
133	228.56	319.99	160	274.82	384.75	187	321.20	449.68
134	230.25	322.35	161	276.54	387.15	188	322.82	451.94
135	232.00	324.81	162	278.25	389.55	189	324.57	454.40
136	233.69	327.17	163	279.97	391.96	190	326.32	456.85
137	235.45	329.63	164	281.69	394.36	191	328.08	459.31
138	237.14	332.00	165	283.41	396.77	192	329.69	461.57
139	238.83	334.37	166	285.13	399.18	193	331.45	464.03
140	240.52	336.73	167	286.85	401.59	194	333.21	466.49
141	242.29	339.21	168	288.57	404.00	195	334.82	468.75
142	243.99	341.58	169	290.30	406.42	196	336.58	471.22
143	245.68	343.95	170	292.02	408.83	197	338.35	473.69
144	247.46	346.44	171	293.75	411.25	198	339.96	475.95
145	249.15	348.81	172	295.48	413.67	199	341.73	478.42
146	250.85	351.19	173	297.10	415.94	200	343.50	480.90
147	252.55	353.57	174	298.83	418.36	201-	1.72	2.40
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.72 บาท/ตัน

2.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

42.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ หิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.31	6.03	41	71.88	100.63	81	141.50	198.09
2	5.90	8.26	42	73.62	103.07	82	143.22	200.51
3	7.49	10.49	43	75.36	105.50	83	144.97	202.96
4	9.08	12.72	44	77.10	107.94	84	146.70	205.38
5	10.67	14.94	45	78.84	110.38	85	148.46	207.84
6	12.27	17.17	46	80.59	112.82	86	150.19	210.26
7	13.86	19.40	47	82.32	115.25	87	151.92	212.69
8	15.45	21.63	48	84.06	117.68	88	153.65	215.11
9	17.04	23.86	49	85.80	120.12	89	155.39	217.54
10	18.63	26.09	50	87.54	122.56	90	157.16	220.02
11	20.22	28.31	51	89.28	125.00	91	158.90	222.46
12	21.82	30.54	52	91.02	127.43	92	160.61	224.85
13	23.41	32.77	53	92.76	129.86	93	162.35	227.30
14	25.00	35.00	54	94.50	132.30	94	164.10	229.74
15	26.64	37.30	55	96.24	134.74	95	165.85	232.19
16	28.38	39.73	56	97.98	137.17	96	167.60	234.64
17	30.12	42.17	57	99.71	139.60	97	169.32	237.05
18	31.86	44.60	58	101.45	142.04	98	171.07	239.50
19	33.60	47.04	59	103.20	144.48	99	172.79	241.91
20	35.34	49.48	60	104.95	146.93	100	174.55	244.38
21	37.08	51.91	61	106.68	149.35	101	176.28	246.79
22	38.82	54.35	62	108.42	151.79	102	178.04	249.26
23	40.56	56.79	63	110.16	154.23	103	179.77	251.67
24	42.30	59.22	64	111.90	156.67	104	181.49	254.09
25	44.04	61.66	65	113.63	159.09	105	183.26	256.57
26	45.78	64.09	66	115.38	161.54	106	184.99	258.99
27	47.52	66.53	67	117.12	163.97	107	186.73	261.42
28	49.26	68.97	68	118.86	166.40	108	188.46	263.84
29	51.00	71.40	69	120.59	168.83	109	190.19	266.27
30	52.74	73.84	70	122.34	171.27	110	191.93	268.70
31	54.48	76.27	71	124.08	173.71	111	193.67	271.14
32	56.22	78.71	72	125.83	176.16	112	195.41	273.57
33	57.96	81.14	73	127.56	178.58	113	197.15	276.01
34	59.70	83.58	74	129.31	181.04	114	198.89	278.45
35	61.44	86.01	75	131.05	183.46	115	200.64	280.89
36	63.18	88.45	76	132.78	185.89	116	202.38	283.34
37	64.92	90.88	77	134.52	188.33	117	204.13	285.78
38	66.66	93.32	78	136.26	190.76	118	205.88	288.22
39	68.40	95.77	79	138.00	193.20	119	207.63	290.69
40	70.14	98.20	80	139.75	195.65	120	209.33	293.06



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	211.09	295.52	148	258.05	361.27	175	305.06	427.08
122	212.84	297.98	149	259.87	363.81	176	306.82	429.54
123	214.54	300.36	150	261.59	366.23	177	308.58	432.01
124	216.30	302.83	151	263.32	368.65	178	310.34	434.48
125	218.07	305.30	152	265.05	371.07	179	311.98	436.77
126	219.77	307.68	153	266.78	373.50	180	313.75	439.24
127	221.54	310.15	154	268.52	375.92	181	315.51	441.72
128	223.31	312.63	155	270.25	378.35	182	317.28	444.19
129	225.01	315.02	156	271.98	380.78	183	319.05	446.67
130	226.79	317.50	157	273.72	383.21	184	320.69	448.97
131	228.49	319.89	158	275.46	385.64	185	322.46	451.44
132	230.20	322.28	159	277.19	388.07	186	324.23	453.93
133	231.98	324.77	160	278.93	390.51	187	326.01	456.41
134	233.69	327.17	161	280.67	392.94	188	327.65	458.71
135	235.47	329.66	162	282.42	395.38	189	329.43	461.20
136	237.19	332.06	163	284.16	397.82	190	331.20	463.69
137	238.97	334.56	164	285.90	400.26	191	332.99	466.18
138	240.69	336.96	165	287.65	402.71	192	334.63	468.48
139	242.40	339.37	166	289.39	405.15	193	336.41	470.97
140	244.12	341.77	167	291.14	407.60	194	338.19	473.47
141	245.92	344.28	168	292.89	410.05	195	339.83	475.77
142	247.64	346.69	169	294.64	412.50	196	341.62	478.27
143	249.36	349.10	170	296.39	414.95	197	343.41	480.78
144	251.16	351.62	171	298.15	417.41	198	345.05	483.07
145	252.88	354.03	172	299.90	419.86	199	346.84	485.58
146	254.60	356.44	173	301.54	422.16	200	348.64	488.09
147	256.33	358.86	174	303.30	424.62			
						201- 1000 @	1.74 ต่อ กม.	2.44 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.74 บาท/ตัน

2.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

43.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.33	6.07	41	72.93	102.11	81	143.58	201.01
2	5.95	8.33	42	74.70	104.58	82	145.33	203.46
3	7.57	10.60	43	76.46	107.05	83	147.10	205.95
4	9.19	12.86	44	78.23	109.52	84	148.86	208.40
5	10.80	15.12	45	80.00	112.00	85	150.64	210.90
6	12.42	17.39	46	81.77	114.47	86	152.40	213.35
7	14.04	19.65	47	83.53	116.94	87	154.15	215.82
8	15.66	21.92	48	85.29	119.41	88	155.91	218.28
9	17.27	24.18	49	87.06	121.89	89	157.68	220.75
10	18.89	26.45	50	88.83	124.36	90	159.47	223.26
11	20.51	28.71	51	90.59	126.83	91	161.24	225.74
12	22.12	30.97	52	92.35	129.30	92	162.97	228.16
13	23.74	33.24	53	94.12	131.77	93	164.75	230.64
14	25.36	35.50	54	95.88	134.24	94	166.52	233.12
15	27.03	37.84	55	97.66	136.72	95	168.29	235.61
16	28.79	40.31	56	99.42	139.18	96	170.07	238.10
17	30.56	42.78	57	101.18	141.65	97	171.81	240.54
18	32.32	45.25	58	102.95	144.12	98	173.59	243.03
19	34.09	47.73	59	104.72	146.60	99	175.34	245.47
20	35.85	50.20	60	106.49	149.08	100	177.12	247.97
21	37.62	52.67	61	108.25	151.55	101	178.87	250.42
22	39.39	55.14	62	110.01	154.02	102	180.66	252.93
23	41.15	57.61	63	111.78	156.49	103	182.41	255.38
24	42.92	60.08	64	113.55	158.97	104	184.17	257.83
25	44.68	62.56	65	115.30	161.43	105	185.96	260.35
26	46.45	65.03	66	117.08	163.91	106	187.72	262.81
27	48.21	67.50	67	118.84	166.38	107	189.48	265.27
28	49.98	69.97	68	120.60	168.84	108	191.24	267.73
29	51.74	72.44	69	122.37	171.32	109	193.00	270.19
30	53.51	74.92	70	124.14	173.79	110	194.76	272.66
31	55.28	77.39	71	125.91	176.27	111	196.52	275.13
32	57.04	79.86	72	127.68	178.75	112	198.29	277.60
33	58.81	82.33	73	129.43	181.21	113	200.05	280.07
34	60.57	84.80	74	131.21	183.70	114	201.82	282.55
35	62.34	87.27	75	132.97	186.16	115	203.59	285.03
36	64.11	89.75	76	134.73	188.63	116	205.36	287.51
37	65.87	92.22	77	136.50	191.10	117	207.14	289.99
38	67.63	94.69	78	138.26	193.57	118	208.91	292.48
39	69.41	97.17	79	140.03	196.05	119	210.69	294.97
40	71.17	99.63	80	141.80	198.52	120	212.43	297.36





## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	214.20	299.87	148	261.86	366.60	175	309.55	433.38
122	215.98	302.37	149	263.69	369.17	176	311.34	435.88
123	217.71	304.79	150	265.45	371.63	177	313.13	438.38
124	219.49	307.29	151	267.20	374.08	178	314.91	440.88
125	221.28	309.79	152	268.96	376.54	179	316.58	443.21
126	223.01	312.21	153	270.72	379.00	180	318.37	445.72
127	224.80	314.72	154	272.47	381.46	181	320.16	448.23
128	226.60	317.23	155	274.23	383.93	182	321.96	450.74
129	228.33	319.66	156	275.99	386.39	183	323.75	453.25
130	230.13	322.18	157	277.76	388.86	184	325.42	455.59
131	231.86	324.60	158	279.52	391.32	185	327.21	458.10
132	233.59	327.03	159	281.28	393.79	186	329.01	460.62
133	235.40	329.56	160	283.05	396.26	187	330.81	463.14
134	237.13	331.99	161	284.81	398.74	188	332.48	465.47
135	238.94	334.52	162	286.58	401.21	189	334.28	468.00
136	240.68	336.95	163	288.35	403.69	190	336.09	470.52
137	242.49	339.49	164	290.12	406.16	191	337.89	473.05
138	244.24	341.93	165	291.89	408.64	192	339.56	475.39
139	245.98	344.37	166	293.66	411.12	193	341.37	477.92
140	247.72	346.81	167	295.43	413.61	194	343.18	480.45
141	249.54	349.36	168	297.21	416.09	195	344.85	482.79
142	251.28	351.80	169	298.98	418.58	196	346.66	485.32
143	253.03	354.24	170	300.76	421.07	197	348.47	487.86
144	254.86	356.80	171	302.54	423.56	198	350.14	490.20
145	256.61	359.25	172	304.32	426.05	199	351.96	492.74
146	258.36	361.70	173	305.99	428.38	200	353.78	495.29
147	260.11	364.15	174	307.77	430.88	201- 1000	1.77 ต่อ กม.	2.48 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.77 บาท/ตัน

2.48 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

44.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.36	6.10	41	73.99	103.58	81	145.66	203.92
2	6.00	8.41	42	75.78	106.10	82	147.43	206.41
3	7.65	10.71	43	77.57	108.59	83	149.24	208.93
4	9.29	13.00	44	79.36	111.11	84	151.01	211.42
5	10.93	15.30	45	81.15	113.62	85	152.82	213.95
6	12.58	17.61	46	82.95	116.13	86	154.61	216.45
7	14.22	19.91	47	84.74	118.64	87	156.39	218.95
8	15.86	22.21	48	86.52	121.13	88	158.18	221.45
9	17.50	24.51	49	88.32	123.65	89	159.96	223.95
10	19.15	26.81	50	90.11	126.15	90	161.79	226.50
11	20.79	29.11	51	91.90	128.67	91	163.58	229.01
12	22.43	31.41	52	93.69	131.17	92	165.34	231.47
13	24.08	33.71	53	95.48	133.67	93	167.14	233.99
14	25.72	36.01	54	97.27	136.18	94	168.93	236.51
15	27.41	38.38	55	99.07	138.70	95	170.73	239.03
16	29.20	40.88	56	100.85	141.20	96	172.54	241.55
17	30.99	43.39	57	102.64	143.70	97	174.30	244.03
18	32.79	45.90	58	104.44	146.21	98	176.11	246.56
19	34.58	48.41	59	106.23	148.72	99	177.88	249.04
20	36.37	50.92	60	108.03	151.24	100	179.69	251.57
21	38.16	53.43	61	109.82	153.74	101	181.47	254.05
22	39.95	55.93	62	111.61	156.25	102	183.28	256.60
23	41.74	58.44	63	113.40	158.76	103	185.06	259.08
24	43.53	60.95	64	115.19	161.27	104	186.84	261.57
25	45.33	63.46	65	116.98	163.77	105	188.66	264.13
26	47.12	65.96	66	118.78	166.29	106	190.44	266.62
27	48.91	68.47	67	120.56	168.79	107	192.23	269.12
28	50.70	70.98	68	122.35	171.29	108	194.01	271.61
29	52.49	73.49	69	124.14	173.80	109	195.80	274.12
30	54.28	76.00	70	125.93	176.31	110	197.58	276.62
31	56.07	78.50	71	127.73	178.82	111	199.37	279.12
32	57.86	81.01	72	129.53	181.34	112	201.16	281.63
33	59.66	83.52	73	131.31	183.84	113	202.96	284.14
34	61.45	86.03	74	133.12	186.36	114	204.75	286.65
35	63.24	88.53	75	134.90	188.86	115	206.55	289.17
36	65.03	91.04	76	136.69	191.36	116	208.35	291.68
37	66.82	93.55	77	138.48	193.87	117	210.14	294.20
38	68.61	96.06	78	140.27	196.38	118	211.95	296.73
39	70.41	98.57	79	142.06	198.89	119	213.75	299.25
40	72.20	101.07	80	143.86	201.40	120	215.50	301.77



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	217.31	304.23	148	265.66	371.92	175	314.05	439.67	
122	219.11	306.76	149	267.52	374.53	176	315.86	442.21	
123	220.87	309.21	150	269.30	377.02	177	317.68	444.75	
124	222.68	311.75	151	271.08	379.52	178	319.49	447.28	
125	224.49	314.29	152	272.87	382.01	179	321.18	449.65	
126	226.25	316.75	153	274.65	384.51	180	323.00	452.20	
127	228.07	319.29	154	276.43	387.01	181	324.81	454.74	
128	229.89	321.84	155	278.22	389.50	182	326.63	457.29	
129	231.64	324.30	156	280.00	392.00	183	328.45	459.84	
130	233.47	326.85	157	281.79	394.51	184	330.15	462.21	
131	235.23	329.32	158	283.58	397.01	185	331.97	464.76	
132	236.99	331.78	159	285.37	399.51	186	333.79	467.31	
133	238.82	334.34	160	287.16	402.02	187	335.62	469.87	
134	240.58	336.81	161	288.95	404.53	188	337.31	472.24	
135	242.41	339.38	162	290.74	407.04	189	339.14	474.80	
136	244.18	341.85	163	292.54	409.55	190	340.97	477.36	
137	246.02	344.42	164	294.33	412.06	191	342.80	479.92	
138	247.78	346.89	165	296.13	414.58	192	344.50	482.29	
139	249.55	349.37	166	297.93	417.10	193	346.33	484.86	
140	251.32	351.84	167	299.73	419.62	194	348.17	487.43	
141	253.16	354.43	168	301.53	422.14	195	349.86	489.80	
142	254.93	356.91	169	303.33	424.66	196	351.70	492.37	
143	256.71	359.39	170	305.13	427.18	197	353.54	494.95	
144	258.56	361.98	171	306.94	429.71	198	355.23	497.32	
145	260.33	364.47	172	308.74	432.24	199	357.07	499.90	
146	262.11	366.95	173	310.43	434.61	200	358.92	502.48	
147	263.88	369.44	174	312.24	437.14	201- 1000	1.79 ต่อ กม.	2.51 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.79 บาท/ตัน

2.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

45.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.39	6.14	41	75.04	105.06	81	147.74	206.84
2	6.06	8.48	42	76.86	107.61	82	149.54	209.36
3	7.72	10.81	43	78.67	110.14	83	151.37	211.92
4	9.39	13.15	44	80.49	112.69	84	153.17	214.44
5	11.06	15.48	45	82.31	115.23	85	155.01	217.01
6	12.73	17.82	46	84.13	117.78	86	156.82	219.54
7	14.40	20.16	47	85.95	120.33	87	158.63	222.08
8	16.07	22.49	48	87.76	122.86	88	160.44	224.61
9	17.74	24.83	49	89.58	125.41	89	162.25	227.15
10	19.40	27.17	50	91.40	127.95	90	164.10	229.74
11	21.07	29.50	51	93.22	130.50	91	165.92	232.28
12	22.74	31.84	52	95.03	133.04	92	167.70	234.78
13	24.41	34.18	53	96.84	135.58	93	169.53	237.34
14	26.08	36.51	54	98.66	138.12	94	171.35	239.89
15	27.80	38.92	55	100.48	140.67	95	173.18	242.45
16	29.61	41.46	56	102.29	143.21	96	175.00	245.01
17	31.43	44.00	57	104.11	145.75	97	176.80	247.52
18	33.25	46.55	58	105.93	148.30	98	178.63	250.08
19	35.07	49.09	59	107.75	150.85	99	180.43	252.60
20	36.88	51.64	60	109.57	153.40	100	182.26	255.17
21	38.70	54.18	61	111.39	155.94	101	184.06	257.69
22	40.52	56.72	62	113.20	158.48	102	185.91	260.27
23	42.34	59.27	63	115.02	161.03	103	187.71	262.79
24	44.15	61.81	64	116.84	163.57	104	189.51	265.32
25	45.97	64.36	65	118.65	166.10	105	191.36	267.90
26	47.78	66.90	66	120.47	168.66	106	193.17	270.43
27	49.60	69.44	67	122.28	171.20	107	194.98	272.97
28	51.42	71.99	68	124.10	173.74	108	196.79	275.50
29	53.23	74.53	69	125.91	176.28	109	198.60	278.04
30	55.05	77.08	70	127.73	178.83	110	200.41	280.58
31	56.87	79.62	71	129.56	181.38	111	202.23	283.12
32	58.69	82.16	72	131.38	183.93	112	204.04	285.66
33	60.50	84.71	73	133.19	186.46	113	205.86	288.21
34	62.32	87.25	74	135.02	189.02	114	207.68	290.75
35	64.14	89.79	75	136.83	191.56	115	209.50	293.30
36	65.96	92.34	76	138.64	194.10	116	211.33	295.86
37	67.77	94.88	77	140.46	196.64	117	213.15	298.41
38	69.59	97.42	78	142.27	199.18	118	214.98	300.97
39	71.41	99.98	79	144.09	201.73	119	216.81	303.53
40	73.22	102.51	80	145.92	204.28	120	218.58	306.02



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	220.42	308.58	148	269.46	377.25	175	318.55	445.97
122	222.25	311.15	149	271.35	379.89	176	320.39	448.54
123	224.03	313.64	150	273.16	382.42	177	322.22	451.11
124	225.87	316.21	151	274.96	384.95	178	324.06	453.69
125	227.71	318.79	152	276.77	387.48	179	325.78	456.09
126	229.49	321.28	153	278.58	390.01	180	327.62	458.67
127	231.33	323.86	154	280.39	392.55	181	329.47	461.25
128	233.18	326.45	155	282.20	395.08	182	331.31	463.84
129	234.96	328.94	156	284.01	397.62	183	333.16	466.42
130	236.81	331.53	157	285.82	400.15	184	334.88	468.83
131	238.59	334.03	158	287.64	402.69	185	336.72	471.41
132	240.38	336.53	159	289.45	405.24	186	338.57	474.00
133	242.23	339.13	160	291.27	407.78	187	340.43	476.60
134	244.02	341.63	161	293.09	410.32	188	342.14	479.00
135	245.88	344.24	162	294.91	412.87	189	344.00	481.60
136	247.67	346.74	163	296.73	415.42	190	345.85	484.20
137	249.54	349.35	164	298.55	417.97	191	347.71	486.80
138	251.33	351.86	165	300.37	420.52	192	349.43	489.20
139	253.12	354.37	166	302.19	423.07	193	351.29	491.81
140	254.92	356.88	167	304.02	425.62	194	353.15	494.41
141	256.79	359.50	168	305.84	428.18	195	354.87	496.82
142	258.58	362.02	169	307.67	430.74	196	356.73	499.43
143	260.38	364.53	170	309.50	433.30	197	358.60	502.04
144	262.26	367.16	171	311.33	435.86	198	360.32	504.44
145	264.06	369.68	172	313.16	438.43	199	362.19	507.06
146	265.86	372.20	173	314.88	440.83	200	364.06	509.68
147	267.66	374.73	174	316.71	443.40			
						201-	1.82	2.55
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.82 บาท/ตัน

2.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

46.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.41	6.18	41	76.09	106.53	81	149.82	209.75
2	6.11	8.55	42	77.94	109.12	82	151.65	212.31
3	7.80	10.92	43	79.78	111.69	83	153.50	214.90
4	9.49	13.29	44	81.62	114.27	84	155.33	217.47
5	11.19	15.66	45	83.47	116.85	85	157.19	220.07
6	12.88	18.04	46	85.31	119.44	86	159.03	222.64
7	14.58	20.41	47	87.16	122.02	87	160.86	225.21
8	16.27	22.78	48	88.99	124.59	88	162.70	227.78
9	17.97	25.15	49	90.84	127.17	89	164.54	230.35
10	19.66	27.53	50	92.68	129.75	90	166.41	232.98
11	21.36	29.90	51	94.53	132.34	91	168.26	235.56
12	23.05	32.27	52	96.36	134.91	92	170.07	238.10
13	24.75	34.64	53	98.20	137.49	93	171.92	240.68
14	26.44	37.02	54	100.05	140.07	94	173.77	243.27
15	28.18	39.46	55	101.90	142.65	95	175.62	245.86
16	30.03	42.04	56	103.73	145.23	96	177.47	248.46
17	31.87	44.62	57	105.57	147.80	97	179.29	251.01
18	33.71	47.20	58	107.42	150.38	98	181.15	253.61
19	35.55	49.78	59	109.26	152.97	99	182.97	256.16
20	37.40	52.36	60	111.11	155.56	100	184.83	258.77
21	39.24	54.94	61	112.95	158.13	101	186.66	261.32
22	41.08	57.51	62	114.79	160.71	102	188.53	263.94
23	42.93	60.10	63	116.64	163.29	103	190.35	266.50
24	44.77	62.67	64	118.48	165.88	104	192.18	269.06
25	46.61	65.26	65	120.32	168.44	105	194.06	271.68
26	48.45	67.83	66	122.17	171.04	106	195.89	274.25
27	50.30	70.41	67	124.01	173.61	107	197.73	276.82
28	52.14	73.00	68	125.85	176.18	108	199.56	279.39
29	53.98	75.57	69	127.69	178.76	109	201.40	281.96
30	55.83	78.16	70	129.53	181.35	110	203.24	284.53
31	57.67	80.73	71	131.38	183.93	111	205.08	287.11
32	59.51	83.31	72	133.23	186.52	112	206.92	289.69
33	61.35	85.89	73	135.06	189.09	113	208.77	292.27
34	63.19	88.47	74	136.92	191.69	114	210.61	294.86
35	65.04	91.05	75	138.76	194.26	115	212.46	297.44
36	66.88	93.64	76	140.59	196.83	116	214.31	300.03
37	68.72	96.21	77	142.43	199.41	117	216.16	302.62
38	70.56	98.79	78	144.28	201.99	118	218.01	305.22
39	72.41	101.38	79	146.12	204.57	119	219.87	307.81
40	74.25	103.95	80	147.97	207.16	120	221.67	310.41



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	223.53	312.94	148	273.27	382.57	175	323.05	452.27
122	225.39	315.54	149	275.18	385.26	176	324.91	454.87
123	227.19	318.06	150	277.01	387.82	177	326.77	457.48
124	229.05	320.67	151	278.85	390.38	178	328.64	460.09
125	230.92	323.29	152	280.68	392.95	179	330.38	462.54
126	232.72	325.81	153	282.51	395.52	180	332.25	465.15
127	234.59	328.43	154	284.35	398.09	181	334.12	467.77
128	236.47	331.05	155	286.18	400.66	182	335.99	470.38
129	238.27	333.58	156	288.02	403.23	183	337.86	473.00
130	240.15	336.21	157	289.86	405.80	184	339.60	475.45
131	241.96	338.74	158	291.70	408.38	185	341.48	478.07
132	243.77	341.28	159	293.54	410.96	186	343.35	480.70
133	245.65	343.91	160	295.38	413.53	187	345.23	483.32
134	247.47	346.45	161	297.22	416.11	188	346.98	485.77
135	249.35	349.09	162	299.07	418.70	189	348.86	488.40
136	251.17	351.63	163	300.91	421.28	190	350.74	491.03
137	253.06	354.28	164	302.76	423.87	191	352.62	493.67
138	254.87	356.82	165	304.61	426.45	192	354.36	496.11
139	256.69	359.37	166	306.46	429.04	193	356.25	498.75
140	258.51	361.92	167	308.31	431.63	194	358.14	501.39
141	260.41	364.58	168	310.16	434.23	195	359.88	503.83
142	262.23	367.13	169	312.01	436.82	196	361.77	506.48
143	264.06	369.68	170	313.87	439.42	197	363.66	509.13
144	265.96	372.34	171	315.73	442.02	198	365.41	511.57
145	267.79	374.90	172	317.58	444.62	199	367.30	514.22
146	269.61	377.46	173	319.33	447.06	200	369.20	516.88
147	271.44	380.01	174	321.19	449.66			
						201- 1000	1.85 ต่อ กม.	2.58 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.85 บาท/ตัน

2.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

47.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.44	6.21	41	77.15	108.01	81	151.90	212.66
2	6.16	8.62	42	79.02	110.63	82	153.76	215.26
3	7.88	11.03	43	80.88	113.23	83	155.64	217.89
4	9.60	13.44	44	82.76	115.86	84	157.49	220.49
5	11.32	15.84	45	84.62	118.47	85	159.38	223.13
6	13.04	18.25	46	86.50	121.09	86	161.24	225.73
7	14.76	20.66	47	88.36	123.71	87	163.10	228.34
8	16.48	23.07	48	90.22	126.31	88	164.96	230.95
9	18.20	25.48	49	92.10	128.94	89	166.83	233.56
10	19.92	27.89	50	93.97	131.55	90	168.73	236.22
11	21.64	30.29	51	95.84	134.17	91	170.59	238.83
12	23.36	32.70	52	97.70	136.78	92	172.43	241.41
13	25.08	35.11	53	99.57	139.39	93	174.31	244.03
14	26.80	37.52	54	101.44	142.01	94	176.18	246.65
15	28.57	40.00	55	103.31	144.63	95	178.06	249.28
16	30.44	42.61	56	105.17	147.24	96	179.94	251.91
17	32.31	45.23	57	107.04	149.85	97	181.78	254.50
18	34.17	47.84	58	108.91	152.47	98	183.67	257.13
19	36.04	50.46	59	110.78	155.09	99	185.52	259.72
20	37.91	53.08	60	112.66	157.72	100	187.40	262.37
21	39.78	55.69	61	114.52	160.33	101	189.25	264.96
22	41.65	58.31	62	116.39	162.94	102	191.15	267.61
23	43.52	60.92	63	118.26	165.56	103	193.00	270.20
24	45.38	63.54	64	120.13	168.18	104	194.86	272.80
25	47.25	66.16	65	121.99	170.78	105	196.76	275.46
26	49.12	68.77	66	123.86	173.41	106	198.62	278.06
27	50.99	71.38	67	125.73	176.02	107	200.48	280.67
28	52.86	74.00	68	127.59	178.63	108	202.34	283.27
29	54.73	76.62	69	129.46	181.25	109	204.20	285.88
30	56.60	79.23	70	131.33	183.86	110	206.07	288.49
31	58.46	81.85	71	133.21	186.49	111	207.93	291.10
32	60.33	84.46	72	135.08	189.11	112	209.80	293.72
33	62.20	87.08	73	136.94	191.71	113	211.67	296.34
34	64.07	89.70	74	138.82	194.35	114	213.54	298.96
35	65.94	92.31	75	140.68	196.96	115	215.41	301.58
36	67.81	94.93	76	142.55	199.57	116	217.29	304.20
37	69.67	97.54	77	144.41	202.18	117	219.17	306.83
38	71.54	100.16	78	146.28	204.80	118	221.04	309.45
39	73.42	102.78	79	148.15	207.41	119	222.93	312.10
40	75.28	105.39	80	150.03	210.04	120	224.75	314.75





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	226.63	317.29	148	277.07	387.90	175	327.54	458.56
122	228.52	319.93	149	279.01	390.62	176	329.43	461.21
123	230.35	322.49	150	280.87	393.22	177	331.32	463.85
124	232.24	325.13	151	282.73	395.82	178	333.21	466.50
125	234.13	327.78	152	284.58	398.42	179	334.98	468.98
126	235.96	330.35	153	286.44	401.02	180	336.88	471.63
127	237.86	333.00	154	288.31	403.63	181	338.77	474.28
128	239.75	335.66	155	290.17	406.23	182	340.67	476.93
129	241.59	338.22	156	292.03	408.84	183	342.56	479.59
130	243.49	340.89	157	293.89	411.45	184	344.33	482.07
131	245.33	343.46	158	295.76	414.06	185	346.23	484.73
132	247.16	346.03	159	297.63	416.68	186	348.13	487.39
133	249.07	348.70	160	299.49	419.29	187	350.04	490.05
134	250.91	351.27	161	301.36	421.91	188	351.81	492.53
135	252.82	353.95	162	303.23	424.53	189	353.71	495.20
136	254.66	356.53	163	305.10	427.15	190	355.62	497.87
137	256.58	359.21	164	306.98	429.77	191	357.53	500.54
138	258.42	361.79	165	308.85	432.39	192	359.30	503.02
139	260.27	364.37	166	310.72	435.01	193	361.21	505.69
140	262.11	366.96	167	312.60	437.64	194	363.12	508.37
141	264.03	369.65	168	314.48	440.27	195	364.89	510.85
142	265.88	372.24	169	316.36	442.90	196	366.81	513.53
143	267.73	374.82	170	318.24	445.53	197	368.73	516.22
144	269.66	377.52	171	320.12	448.17	198	370.49	518.69
145	271.51	380.12	172	322.00	450.81	199	372.41	521.38
146	273.36	382.71	173	323.77	453.28	200	374.34	524.07
147	275.22	385.30	174	325.66	455.92	201- 1000 @	1.87 ต่อ กม.	2.62 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.87 บาท/ตัน

2.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

48.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.46	6.25	41	78.20	109.48	81	153.99	215.58
2	6.21	8.69	42	80.10	112.14	82	155.86	218.21
3	7.96	11.14	43	81.99	114.78	83	157.77	220.88
4	9.70	13.58	44	83.89	117.44	84	159.65	223.51
5	11.45	16.02	45	85.78	120.09	85	161.56	226.19
6	13.19	18.47	46	87.68	122.75	86	163.45	228.83
7	14.94	20.91	47	89.57	125.40	87	165.33	231.47
8	16.68	23.36	48	91.46	128.04	88	167.22	234.11
9	18.43	25.80	49	93.36	130.70	89	169.11	236.76
10	20.18	28.25	50	95.25	133.35	90	171.04	239.45
11	21.92	30.69	51	97.15	136.01	91	172.93	242.11
12	23.67	33.13	52	99.04	138.65	92	174.80	244.72
13	25.41	35.58	53	100.93	141.30	93	176.70	247.37
14	27.16	38.02	54	102.82	143.95	94	178.60	250.04
15	28.95	40.54	55	104.72	146.61	95	180.50	252.70
16	30.85	43.19	56	106.61	149.26	96	182.41	255.37
17	32.74	45.84	57	108.50	151.90	97	184.28	257.99
18	34.64	48.49	58	110.40	154.56	98	186.19	260.66
19	36.53	51.14	59	112.30	157.22	99	188.06	263.28
20	38.42	53.79	60	114.20	159.88	100	189.97	265.96
21	40.32	56.45	61	116.09	162.52	101	191.85	268.59
22	42.21	59.10	62	117.98	165.17	102	193.77	271.28
23	44.11	61.75	63	119.88	167.83	103	195.65	273.91
24	46.00	64.40	64	121.77	170.48	104	197.53	276.54
25	47.90	67.05	65	123.66	173.12	105	199.46	279.24
26	49.79	69.70	66	125.56	175.79	106	201.34	281.88
27	51.68	72.36	67	127.45	178.43	107	203.23	284.52
28	53.58	75.01	68	129.34	181.08	108	205.11	287.16
29	55.47	77.66	69	131.23	183.73	109	207.00	289.80
30	57.37	80.31	70	133.13	186.38	110	208.89	292.45
31	59.26	82.96	71	135.03	189.04	111	210.78	295.10
32	61.15	85.62	72	136.93	191.71	112	212.68	297.75
33	63.05	88.27	73	138.82	194.34	113	214.57	300.40
34	64.94	90.92	74	140.72	197.01	114	216.47	303.06
35	66.83	93.57	75	142.61	199.65	115	218.37	305.72
36	68.73	96.23	76	144.50	202.30	116	220.27	308.38
37	70.62	98.87	77	146.39	204.95	117	222.17	311.04
38	72.52	101.53	78	148.29	207.60	118	224.08	313.71
39	74.42	104.18	79	150.18	210.26	119	225.98	316.38
40	76.31	106.83	80	152.08	212.92	120	227.88	318.97



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	229.74	321.64	148	280.87	393.22	175	332.04	464.86
122	231.66	324.32	149	282.84	395.98	176	333.96	467.54
123	233.51	326.91	150	284.72	398.61	177	335.87	470.22
124	235.43	329.60	151	286.61	401.25	178	337.79	472.90
125	237.34	332.28	152	288.49	403.89	179	339.58	475.42
126	239.20	334.88	153	290.38	406.53	180	341.50	478.10
127	241.12	337.57	154	292.26	409.17	181	343.42	480.79
128	243.04	340.26	155	294.15	411.81	182	345.34	483.48
129	244.90	342.87	156	296.04	414.46	183	347.27	486.17
130	246.83	345.56	157	297.93	417.10	184	349.06	488.69
131	248.69	348.17	158	299.82	419.75	185	350.99	491.38
132	250.56	350.78	159	301.71	422.40	186	352.91	494.08
133	252.49	353.48	160	303.61	425.05	187	354.84	496.78
134	254.35	356.10	161	305.50	427.70	188	356.64	499.29
135	256.29	358.81	162	307.40	430.35	189	358.57	502.00
136	258.16	361.42	163	309.29	433.01	190	360.50	504.70
137	260.10	364.14	164	311.19	435.67	191	362.44	507.41
138	261.97	366.76	165	313.09	438.33	192	364.23	509.93
139	263.84	369.37	166	314.99	440.99	193	366.17	512.64
140	265.71	371.99	167	316.89	443.65	194	368.11	515.35
141	267.66	374.72	168	318.80	446.32	195	369.90	517.87
142	269.53	377.34	169	320.70	448.98	196	371.85	520.58
143	271.41	379.97	170	322.61	451.65	197	373.79	523.30
144	273.36	382.71	171	324.52	454.32	198	375.58	525.82
145	275.24	385.33	172	326.42	456.99	199	377.53	528.54
146	277.12	387.96	173	328.22	459.51	200	379.48	531.27
147	278.99	390.59	174	330.13	462.18			
						201-	1.90	2.66
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.90 บาท/ตัน

2.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

49.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.49	6.28	41	79.26	110.96	81	156.07	218.49
2	6.26	8.76	42	81.18	113.65	82	157.97	221.16
3	8.03	11.24	43	83.09	116.33	83	159.90	223.86
4	9.80	13.72	44	85.02	119.02	84	161.81	226.53
5	11.57	16.20	45	86.94	121.71	85	163.75	229.25
6	13.35	18.68	46	88.86	124.40	86	165.66	231.92
7	15.12	21.17	47	90.78	127.09	87	167.57	234.60
8	16.89	23.64	48	92.69	129.77	88	169.48	237.28
9	18.66	26.13	49	94.62	132.46	89	171.40	239.96
10	20.43	28.61	50	96.54	135.15	90	173.35	242.69
11	22.20	31.08	51	98.46	137.84	91	175.27	245.38
12	23.98	33.57	52	100.37	140.52	92	177.16	248.03
13	25.75	36.05	53	102.29	143.21	93	179.09	250.72
14	27.52	38.53	54	104.21	145.90	94	181.01	253.42
15	29.34	41.08	55	106.14	148.59	95	182.94	256.12
16	31.26	43.76	56	108.05	151.27	96	184.87	258.82
17	33.18	46.45	57	109.97	153.96	97	186.77	261.48
18	35.10	49.14	58	111.89	156.64	98	188.70	264.19
19	37.02	51.83	59	113.81	159.34	99	190.60	266.85
20	38.94	54.51	60	115.74	162.04	100	192.54	269.56
21	40.86	57.20	61	117.66	164.72	101	194.45	272.22
22	42.78	59.89	62	119.57	167.40	102	196.39	274.95
23	44.70	62.58	63	121.49	170.09	103	198.30	277.61
24	46.62	65.26	64	123.42	172.79	104	200.20	280.28
25	48.54	67.95	65	125.33	175.46	105	202.15	283.02
26	50.46	70.64	66	127.26	178.16	106	204.06	285.69
27	52.38	73.33	67	129.17	180.84	107	205.98	288.37
28	54.30	76.02	68	131.09	183.52	108	207.89	291.04
29	56.22	78.70	69	133.01	186.21	109	209.80	293.72
30	58.14	81.39	70	134.93	188.90	110	211.72	296.41
31	60.06	84.08	71	136.85	191.60	111	213.64	299.09
32	61.98	86.77	72	138.78	194.30	112	215.56	301.78
33	63.90	89.45	73	140.69	196.97	113	217.48	304.47
34	65.82	92.14	74	142.62	199.67	114	219.40	307.16
35	67.73	94.83	75	144.54	202.35	115	221.32	309.85
36	69.66	97.52	76	146.45	205.04	116	223.25	312.55
37	71.57	100.20	77	148.37	207.72	117	225.18	315.25
38	73.49	102.89	78	150.29	210.41	118	227.11	317.95
39	75.42	105.59	79	152.21	213.10	119	229.04	320.66
40	77.34	108.27	80	154.14	215.79	120	230.92	323.29



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	232.85	326.00	148	284.68	398.55	175	336.54	471.16
122	234.79	328.71	149	286.67	401.34	176	338.48	473.87
123	236.67	331.34	150	288.58	404.01	177	340.42	476.59
124	238.61	334.06	151	290.49	406.68	178	342.36	479.31
125	240.56	336.78	152	292.40	409.36	179	344.18	481.86
126	242.44	339.41	153	294.31	412.03	180	346.13	484.58
127	244.38	342.14	154	296.22	414.71	181	348.07	487.30
128	246.33	344.87	155	298.13	417.39	182	350.02	490.03
129	248.22	347.51	156	300.05	420.07	183	351.97	492.76
130	250.17	350.24	157	301.96	422.75	184	353.79	495.31
131	252.06	352.88	158	303.88	425.43	185	355.74	498.04
132	253.95	355.53	159	305.80	428.12	186	357.69	500.77
133	255.91	358.27	160	307.72	430.80	187	359.65	503.51
134	257.80	360.92	161	309.64	433.49	188	361.47	506.06
135	259.76	363.66	162	311.56	436.18	189	363.43	508.80
136	261.65	366.31	163	313.48	438.87	190	365.39	511.54
137	263.62	369.07	164	315.41	441.57	191	367.35	514.28
138	265.51	371.72	165	317.33	444.26	192	369.17	516.83
139	267.41	374.37	166	319.26	446.96	193	371.13	519.58
140	269.31	377.03	167	321.19	449.66	194	373.09	522.33
141	271.28	379.79	168	323.11	452.36	195	374.92	524.88
142	273.18	382.45	169	325.04	455.06	196	376.88	527.64
143	275.08	385.11	170	326.98	457.77	197	378.85	530.39
144	277.06	387.89	171	328.91	460.47	198	380.67	532.94
145	278.96	390.55	172	330.84	463.18	199	382.64	535.70
146	280.87	393.22	173	332.67	465.73	200	384.62	538.46
147	282.77	395.88	174	334.60	468.44			
						201-	1.92	2.69
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.92 บาท/ตัน

2.69 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ สีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.51	6.32	41	80.31	112.43	81	158.15	221.41
2	6.31	8.84	42	82.26	115.16	82	160.08	224.11
3	8.11	11.35	43	84.20	117.88	83	162.04	226.85
4	9.91	13.87	44	86.15	120.61	84	163.97	229.55
5	11.70	16.38	45	88.09	123.33	85	165.93	232.30
6	13.50	18.90	46	90.04	126.06	86	167.87	235.01
7	15.30	21.42	47	91.99	128.78	87	169.81	237.73
8	17.09	23.93	48	93.92	131.49	88	171.75	240.44
9	18.89	26.45	49	95.88	134.23	89	173.69	243.16
10	20.69	28.96	50	97.82	136.95	90	175.66	245.93
11	22.49	31.48	51	99.77	139.68	91	177.61	248.66
12	24.28	34.00	52	101.71	142.39	92	179.53	251.34
13	26.08	36.51	53	103.65	145.11	93	181.48	254.07
14	27.88	39.03	54	105.60	147.84	94	183.43	256.80
15	29.73	41.62	55	107.55	150.57	95	185.38	259.54
16	31.67	44.34	56	109.49	153.29	96	187.34	262.28
17	33.62	47.06	57	111.43	156.01	97	189.26	264.97
18	35.56	49.79	58	113.38	158.73	98	191.22	267.71
19	37.51	52.51	59	115.33	161.46	99	193.15	270.41
20	39.45	55.23	60	117.28	164.20	100	195.11	273.16
21	41.40	57.96	61	119.22	166.91	101	197.04	275.86
22	43.34	60.68	62	121.17	169.63	102	199.01	278.62
23	45.29	63.41	63	123.11	172.36	103	200.94	281.32
24	47.23	66.13	64	125.06	175.09	104	202.88	284.03
25	49.18	68.85	65	127.00	177.80	105	204.85	286.79
26	51.12	71.57	66	128.95	180.54	106	206.79	289.50
27	53.07	74.30	67	130.89	183.25	107	208.73	292.22
28	55.02	77.03	68	132.84	185.97	108	210.66	294.93
29	56.96	79.75	69	134.78	188.69	109	212.60	297.65
30	58.91	82.47	70	136.73	191.42	110	214.55	300.36
31	60.85	85.20	71	138.68	194.15	111	216.49	303.09
32	62.80	87.92	72	140.63	196.89	112	218.43	305.81
33	64.74	90.64	73	142.57	199.59	113	220.38	308.53
34	66.69	93.36	74	144.53	202.34	114	222.33	311.26
35	68.63	96.09	75	146.47	205.05	115	224.28	313.99
36	70.58	98.82	76	148.41	207.77	116	226.23	316.73
37	72.52	101.53	77	150.35	210.49	117	228.19	319.46
38	74.47	104.26	78	152.30	213.21	118	230.14	322.20
39	76.42	106.99	79	154.24	215.94	119	232.10	324.94
40	78.36	109.71	80	156.20	218.67	120	234.06	327.68



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	235.96	330.35	148	288.48	403.87	175	341.04	477.45
122	237.93	333.10	149	290.50	406.70	176	343.00	480.20
123	239.83	335.77	150	292.43	409.41	177	344.97	482.96
124	241.80	338.52	151	294.37	412.12	178	346.94	485.71
125	243.77	341.28	152	296.30	414.83	179	348.78	488.30
126	245.68	343.95	153	298.24	417.54	180	350.75	491.05
127	247.65	346.71	154	300.18	420.25	181	352.72	493.81
128	249.62	349.47	155	302.12	422.97	182	354.70	496.58
129	251.54	352.15	156	304.06	425.68	183	356.67	499.34
130	253.51	354.92	157	306.00	428.40	184	358.52	501.93
131	255.43	357.60	158	307.94	431.12	185	360.50	504.70
132	257.34	360.28	159	309.89	433.84	186	362.48	507.47
133	259.33	363.06	160	311.83	436.56	187	364.46	510.24
134	261.24	365.74	161	313.78	439.29	188	366.30	512.82
135	263.23	368.52	162	315.72	442.01	189	368.28	515.60
136	265.15	371.21	163	317.67	444.74	190	370.27	518.38
137	267.14	374.00	164	319.62	447.47	191	372.25	521.16
138	269.06	376.69	165	321.57	450.20	192	374.10	523.74
139	270.98	379.38	166	323.52	452.93	193	376.09	526.53
140	272.91	382.07	167	325.48	455.67	194	378.08	529.31
141	274.91	384.87	168	327.43	458.40	195	379.93	531.90
142	276.83	387.56	169	329.39	461.14	196	381.92	534.69
143	278.76	390.26	170	331.35	463.88	197	383.91	537.48
144	280.76	393.07	171	333.30	466.63	198	385.76	540.06
145	282.69	395.77	172	335.26	469.37	199	387.76	542.86
146	284.62	398.47	173	337.11	471.96	200	389.76	545.66
147	286.55	401.17	174	339.07	474.70	201-	1.95	2.73
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.95 บาท/ตัน

2.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.54	6.36	41	81.36	113.91	81	160.23	224.32
2	6.36	8.91	42	83.34	116.67	82	162.18	227.06
3	8.19	11.46	43	85.30	119.42	83	164.17	229.84
4	10.01	14.01	44	87.28	122.19	84	166.13	232.58
5	11.83	16.56	45	89.25	124.95	85	168.12	235.36
6	13.65	19.12	46	91.22	127.71	86	170.08	238.11
7	15.48	21.67	47	93.19	130.47	87	172.04	240.86
8	17.30	24.22	48	95.16	133.22	88	174.01	243.61
9	19.12	26.77	49	97.14	135.99	89	175.97	246.36
10	20.95	29.32	50	99.11	138.75	90	177.98	249.17
11	22.77	31.88	51	101.08	141.51	91	179.95	251.93
12	24.59	34.43	52	103.05	144.26	92	181.89	254.65
13	26.42	36.98	53	105.01	147.02	93	183.87	257.41
14	28.24	39.53	54	106.99	149.78	94	185.84	260.18
15	30.11	42.16	55	108.96	152.55	95	187.82	262.95
16	32.08	44.91	56	110.93	155.30	96	189.81	265.73
17	34.05	47.67	57	112.90	158.06	97	191.75	268.46
18	36.02	50.43	58	114.87	160.82	98	193.74	271.24
19	38.00	53.19	59	116.85	163.58	99	195.69	273.97
20	39.97	55.95	60	118.82	166.35	100	197.68	276.76
21	41.94	58.71	61	120.79	169.11	101	199.64	279.49
22	43.91	61.47	62	122.76	171.86	102	201.63	282.29
23	45.88	64.23	63	124.73	174.63	103	203.59	285.03
24	47.85	66.99	64	126.71	177.39	104	205.55	287.77
25	49.82	69.75	65	128.67	180.14	105	207.55	290.57
26	51.79	72.51	66	130.65	182.91	106	209.51	293.32
27	53.76	75.27	67	132.62	185.66	107	211.48	296.07
28	55.74	78.03	68	134.58	188.42	108	213.44	298.82
29	57.71	80.79	69	136.55	191.18	109	215.41	301.57
30	59.68	83.55	70	138.53	193.94	110	217.37	304.32
31	61.65	86.31	71	140.50	196.71	111	219.34	307.08
32	63.62	89.07	72	142.48	199.48	112	221.31	309.84
33	65.59	91.83	73	144.44	202.22	113	223.29	312.60
34	67.56	94.59	74	146.43	205.00	114	225.26	315.36
35	69.53	97.35	75	148.39	207.75	115	227.24	318.13
36	71.51	100.11	76	150.36	210.50	116	229.21	320.90
37	73.48	102.87	77	152.33	213.26	117	231.19	323.67
38	75.45	105.63	78	154.30	216.02	118	233.17	326.44
39	77.42	108.39	79	156.27	218.78	119	235.16	329.21
40	79.39	111.15	80	158.25	221.55	120	237.09	331.98





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	239.07	334.70	148	292.29	409.20	175	345.53	483.75
122	241.06	337.49	149	294.33	412.06	176	347.53	486.54
123	242.99	340.19	150	296.29	414.80	177	349.52	489.32
124	244.99	342.98	151	298.25	417.55	178	351.51	492.12
125	246.98	345.77	152	300.21	420.29	179	353.38	494.74
126	248.91	348.48	153	302.17	423.04	180	355.38	497.53
127	250.91	351.28	154	304.14	425.79	181	357.38	500.33
128	252.91	354.08	155	306.10	428.54	182	359.38	503.13
129	254.85	356.79	156	308.07	431.29	183	361.38	505.93
130	256.85	359.60	157	310.03	434.05	184	363.25	508.55
131	258.79	362.31	158	312.00	436.80	185	365.25	511.35
132	260.73	365.03	159	313.97	439.56	186	367.26	514.16
133	262.74	367.84	160	315.94	442.32	187	369.26	516.97
134	264.69	370.56	161	317.91	445.08	188	371.13	519.59
135	266.70	373.38	162	319.89	447.84	189	373.14	522.40
136	268.64	376.10	163	321.86	450.60	190	375.15	525.21
137	270.66	378.93	164	323.84	453.37	191	377.16	528.03
138	272.61	381.65	165	325.81	456.14	192	379.04	530.65
139	274.56	384.38	166	327.79	458.91	193	381.05	533.47
140	276.50	387.10	167	329.77	461.68	194	383.07	536.29
141	278.53	389.94	168	331.75	464.45	195	384.94	538.91
142	280.48	392.67	169	333.73	467.22	196	386.96	541.74
143	282.43	395.40	170	335.71	470.00	197	388.98	544.57
144	284.46	398.25	171	337.70	472.78	198	390.85	547.19
145	286.42	400.98	172	339.69	475.56	199	392.87	550.02
146	288.37	403.72	173	341.56	478.18	200	394.90	552.86
147	290.33	406.46	174	343.55	480.96			
						201- 1000 @	1.97 ต่อ กม. ต่อ กม.	2.76 ต่อ กม. ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

1.97 บาท/ตัน

2.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.57	6.39	41	82.42	115.38	81	162.31	227.24
2	6.41	8.98	42	84.42	118.19	82	164.29	230.01
3	8.26	11.57	43	86.41	120.97	83	166.30	232.82
4	10.11	14.16	44	88.41	123.77	84	168.29	235.60
5	11.96	16.74	45	90.41	126.57	85	170.30	238.42
6	13.81	19.33	46	92.41	129.37	86	172.29	241.20
7	15.66	21.92	47	94.40	132.16	87	174.28	243.99
8	17.51	24.51	48	96.39	134.95	88	176.27	246.78
9	19.36	27.10	49	98.39	137.75	89	178.26	249.57
10	21.20	29.68	50	100.39	140.55	90	180.29	252.41
11	23.05	32.27	51	102.39	143.35	91	182.29	255.20
12	24.90	34.86	52	104.38	146.13	92	184.25	257.96
13	26.75	37.45	53	106.38	148.93	93	186.26	260.76
14	28.60	40.04	54	108.37	151.72	94	188.26	263.56
15	30.50	42.70	55	110.38	154.53	95	190.27	266.37
16	32.49	45.49	56	112.37	157.32	96	192.27	269.18
17	34.49	48.29	57	114.36	160.11	97	194.25	271.95
18	36.49	51.08	58	116.36	162.91	98	196.26	274.76
19	38.48	53.88	59	118.36	165.71	99	198.24	277.53
20	40.48	56.67	60	120.37	168.51	100	200.25	280.36
21	42.48	59.47	61	122.36	171.30	101	202.23	283.13
22	44.47	62.26	62	124.35	174.10	102	204.25	285.96
23	46.47	65.06	63	126.35	176.89	103	206.24	288.73
24	48.47	67.86	64	128.35	179.69	104	208.22	291.51
25	50.47	70.65	65	130.34	182.47	105	210.25	294.35
26	52.46	73.45	66	132.35	185.28	106	212.24	297.13
27	54.46	76.24	67	134.34	188.07	107	214.23	299.92
28	56.46	79.04	68	136.33	190.86	108	216.22	302.70
29	58.45	81.83	69	138.33	193.66	109	218.21	305.49
30	60.45	84.63	70	140.33	196.46	110	220.20	308.28
31	62.45	87.43	71	142.33	199.26	111	222.20	311.07
32	64.44	90.22	72	144.33	202.07	112	224.19	313.87
33	66.44	93.02	73	146.32	204.85	113	226.19	316.67
34	68.44	95.81	74	148.33	207.66	114	228.19	319.47
35	70.43	98.61	75	150.32	210.45	115	230.19	322.27
36	72.43	101.41	76	152.31	213.24	116	232.19	325.07
37	74.43	104.20	77	154.31	216.03	117	234.20	327.88
38	76.42	106.99	78	156.31	218.83	118	236.21	330.69
39	78.43	109.80	79	158.31	221.63	119	238.21	333.50
40	80.42	112.59	80	160.31	224.43	120	240.17	336.31



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	242.18	339.06	148	296.09	414.52	175	350.03	490.04
122	244.20	341.88	149	298.16	417.42	176	352.05	492.87
123	246.16	344.62	150	300.14	420.20	177	354.07	495.69
124	248.17	347.44	151	302.13	422.98	178	356.09	498.52
125	250.19	350.27	152	304.12	425.76	179	357.98	501.18
126	252.15	353.01	153	306.11	428.55	180	360.01	504.01
127	254.18	355.85	154	308.09	431.33	181	362.03	506.84
128	256.20	358.68	155	310.09	434.12	182	364.05	509.67
129	258.17	361.43	156	312.08	436.91	183	366.08	512.51
130	260.20	364.27	157	314.07	439.70	184	367.98	515.17
131	262.16	367.02	158	316.06	442.49	185	370.01	518.01
132	264.13	369.78	159	318.06	445.28	186	372.04	520.85
133	266.16	372.63	160	320.05	448.08	187	374.07	523.69
134	268.13	375.38	161	322.05	450.87	188	375.97	526.35
135	270.17	378.24	162	324.05	453.67	189	378.00	529.20
136	272.14	380.99	163	326.05	456.47	190	380.03	532.05
137	274.18	383.86	164	328.05	459.27	191	382.07	534.90
138	276.15	386.62	165	330.05	462.07	192	383.97	537.56
139	278.13	389.38	166	332.06	464.88	193	386.01	540.41
140	280.10	392.14	167	334.06	467.68	194	388.05	543.27
141	282.15	395.01	168	336.07	470.49	195	389.95	545.93
142	284.13	397.78	169	338.07	473.30	196	391.99	548.79
143	286.11	400.55	170	340.08	476.12	197	394.04	551.66
144	288.16	403.43	171	342.09	478.93	198	395.94	554.31
145	290.14	406.20	172	344.11	481.75	199	397.99	557.18
146	292.12	408.97	173	346.00	484.41	200	400.04	560.05
147	294.11	411.75	174	348.02	487.22	201- 1000 @	2.00 ต่อ กม.	2.80 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.00 บาท/ตัน

2.80 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.59	6.43	41	83.47	116.86	81	164.39	230.15
2	6.47	9.05	42	85.50	119.70	82	166.40	232.96
3	8.34	11.68	43	87.51	122.52	83	168.43	235.81
4	10.21	14.30	44	89.54	125.36	84	170.44	238.62
5	12.09	16.92	45	91.56	128.19	85	172.48	241.48
6	13.96	19.55	46	93.59	131.03	86	174.50	244.30
7	15.84	22.17	47	95.61	133.85	87	176.51	247.12
8	17.71	24.80	48	97.63	136.68	88	178.53	249.94
9	19.59	27.42	49	99.65	139.52	89	180.55	252.77
10	21.46	30.04	50	101.68	142.35	90	182.60	255.64
11	23.33	32.67	51	103.70	145.18	91	184.63	258.48
12	25.21	35.29	52	105.72	148.01	92	186.62	261.27
13	27.08	37.92	53	107.74	150.83	93	188.65	264.10
14	28.96	40.54	54	109.76	153.67	94	190.68	266.95
15	30.88	43.23	55	111.79	156.51	95	192.71	269.79
16	32.90	46.07	56	113.81	159.33	96	194.74	272.64
17	34.93	48.90	57	115.83	162.16	97	196.74	275.44
18	36.95	51.73	58	117.85	164.99	98	198.78	278.29
19	38.97	54.56	59	119.88	167.83	99	200.78	281.09
20	40.99	57.39	60	121.91	170.67	100	202.82	283.95
21	43.02	60.23	61	123.93	173.50	101	204.83	286.76
22	45.04	63.05	62	125.95	176.33	102	206.88	289.63
23	47.06	65.89	63	127.97	179.16	103	208.88	292.44
24	49.08	68.72	64	130.00	182.00	104	210.89	295.25
25	51.11	71.55	65	132.01	184.81	105	212.95	298.13
26	53.13	74.38	66	134.04	187.66	106	214.96	300.95
27	55.15	77.21	67	136.06	190.48	107	216.98	303.77
28	57.18	80.05	68	138.08	193.31	108	218.99	306.59
29	59.20	82.88	69	140.10	196.14	109	221.01	309.41
30	61.22	85.71	70	142.13	198.98	110	223.03	312.24
31	63.24	88.54	71	144.15	201.82	111	225.05	315.07
32	65.27	91.37	72	146.18	204.66	112	227.07	317.90
33	67.29	94.20	73	148.20	207.47	113	229.09	320.73
34	69.31	97.03	74	150.23	210.32	114	231.12	323.57
35	71.33	99.87	75	152.25	213.15	115	233.15	326.41
36	73.36	102.70	76	154.27	215.97	116	235.18	329.25
37	75.38	105.53	77	156.29	218.80	117	237.21	332.09
38	77.40	108.36	78	158.31	221.63	118	239.24	334.94
39	79.43	111.20	79	160.34	224.47	119	241.27	337.78
40	81.45	114.03	80	162.36	227.31	120	243.26	340.56



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	245.29	343.41	148	299.89	419.85	175	354.53	496.34
122	247.33	346.27	149	301.99	422.78	176	356.57	499.20
123	249.32	349.04	150	304.00	425.60	177	358.62	502.06
124	251.36	351.90	151	306.01	428.41	178	360.66	504.92
125	253.41	354.77	152	308.02	431.23	179	362.58	507.62
126	255.39	357.55	153	310.04	434.05	180	364.63	510.48
127	257.44	360.42	154	312.05	436.87	181	366.68	513.35
128	259.49	363.29	155	314.07	439.70	182	368.73	516.22
129	261.48	366.07	156	316.09	442.52	183	370.78	519.10
130	263.54	368.95	157	318.10	445.35	184	372.71	521.79
131	265.53	371.74	158	320.12	448.17	185	374.76	524.66
132	267.52	374.53	159	322.14	451.00	186	376.82	527.54
133	269.58	377.41	160	324.17	453.83	187	378.87	530.42
134	271.57	380.20	161	326.19	456.66	188	380.80	533.12
135	273.64	383.09	162	328.21	459.50	189	382.86	536.00
136	275.63	385.89	163	330.24	462.33	190	384.92	538.88
137	277.70	388.78	164	332.26	465.17	191	386.98	541.77
138	279.70	391.58	165	334.29	468.01	192	388.90	544.47
139	281.70	394.38	166	336.32	470.85	193	390.97	547.36
140	283.70	397.18	167	338.35	473.69	194	393.04	550.25
141	285.78	400.09	168	340.38	476.54	195	394.96	552.95
142	287.78	402.89	169	342.42	479.38	196	397.03	555.84
143	289.78	405.69	170	344.45	482.23	197	399.10	558.74
144	291.87	408.61	171	346.49	485.08	198	401.03	561.44
145	293.87	411.42	172	348.53	487.94	199	403.10	564.34
146	295.88	414.23	173	350.45	490.63	200	405.18	567.25
147	297.88	417.04	174	352.49	493.48	201- 1000 @	2.03 ต่อ กม. ต่อ กม.	2.84 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.03 บาท/ตัน

2.84 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.62	6.46	41	84.52	118.33	81	166.48	233.07
2	6.52	9.12	42	86.58	121.21	82	168.51	235.91
3	8.42	11.78	43	88.62	124.06	83	170.57	238.80
4	10.32	14.44	44	90.67	126.94	84	172.60	241.64
5	12.22	17.10	45	92.72	129.81	85	174.67	244.54
6	14.12	19.76	46	94.77	132.68	86	176.71	247.39
7	16.02	22.43	47	96.82	135.55	87	178.75	250.25
8	17.92	25.08	48	98.86	138.40	88	180.79	253.11
9	19.82	27.75	49	100.91	141.28	89	182.84	255.97
10	21.72	30.40	50	102.96	144.14	90	184.92	258.88
11	23.62	33.06	51	105.01	147.02	91	186.97	261.75
12	25.52	35.72	52	107.05	149.88	92	188.98	264.58
13	27.42	38.39	53	109.10	152.74	93	191.04	267.45
14	29.32	41.05	54	111.15	155.61	94	193.09	270.33
15	31.27	43.77	55	113.20	158.49	95	195.15	273.21
16	33.32	46.64	56	115.25	161.35	96	197.21	276.09
17	35.36	49.51	57	117.29	164.21	97	199.23	278.93
18	37.41	52.38	58	119.34	167.08	98	201.30	281.82
19	39.46	55.24	59	121.39	169.95	99	203.33	284.66
20	41.51	58.11	60	123.45	172.83	100	205.39	287.55
21	43.56	60.98	61	125.49	175.69	101	207.42	290.39
22	45.60	63.85	62	127.54	178.56	102	209.50	293.30
23	47.66	66.72	63	129.59	181.43	103	211.53	296.14
24	49.70	69.58	64	131.64	184.30	104	213.57	298.99
25	51.75	72.45	65	133.68	187.15	105	215.65	301.91
26	53.80	75.32	66	135.74	190.03	106	217.69	304.76
27	55.85	78.18	67	137.78	192.89	107	219.73	307.62
28	57.90	81.06	68	139.83	195.76	108	221.77	310.47
29	59.94	83.92	69	141.87	198.62	109	223.81	313.33
30	61.99	86.79	70	143.92	201.49	110	225.85	316.20
31	64.04	89.66	71	145.98	204.37	111	227.90	319.06
32	66.09	92.52	72	148.03	207.25	112	229.95	321.93
33	68.14	95.39	73	150.07	210.10	113	232.00	324.80
34	70.18	98.26	74	152.13	212.99	114	234.05	327.67
35	72.23	101.12	75	154.18	215.85	115	236.10	330.54
36	74.28	104.00	76	156.22	218.71	116	238.16	333.42
37	76.33	106.86	77	158.27	221.57	117	240.21	336.30
38	78.38	109.73	78	160.31	224.44	118	242.27	339.18
39	80.43	112.60	79	162.37	227.31	119	244.33	342.07
40	82.48	115.47	80	164.42	230.19	120	246.34	344.97



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	248.40	347.76	148	303.70	425.17	175	359.03	502.64
122	250.47	350.66	149	305.82	428.14	176	361.09	505.53
123	252.48	353.47	150	307.85	430.99	177	363.16	508.43
124	254.55	356.37	151	309.89	433.85	178	365.24	511.33
125	256.62	359.27	152	311.93	436.70	179	367.18	514.06
126	258.63	362.08	153	313.97	439.56	180	369.26	516.96
127	260.70	364.99	154	316.01	442.41	181	371.33	519.86
128	262.78	367.89	155	318.05	445.27	182	373.41	522.77
129	264.80	370.71	156	320.09	448.13	183	375.49	525.68
130	266.88	373.63	157	322.14	450.99	184	377.43	528.41
131	268.89	376.45	158	324.18	453.86	185	379.51	531.32
132	270.91	379.28	159	326.23	456.72	186	381.60	534.23
133	273.00	382.20	160	328.28	459.59	187	383.68	537.15
134	275.02	385.02	161	330.33	462.46	188	385.63	539.88
135	277.11	387.95	162	332.38	465.33	189	387.71	542.80
136	279.13	390.78	163	334.43	468.20	190	389.80	545.72
137	281.22	393.71	164	336.48	471.07	191	391.89	548.65
138	283.25	396.55	165	338.53	473.95	192	393.84	551.37
139	285.27	399.38	166	340.59	476.82	193	395.93	554.30
140	287.30	402.22	167	342.64	479.70	194	398.02	557.23
141	289.40	405.16	168	344.70	482.58	195	399.97	559.96
142	291.43	408.00	169	346.76	485.47	196	402.07	562.90
143	293.46	410.84	170	348.82	488.35	197	404.17	565.83
144	295.57	413.79	171	350.88	491.24	198	406.12	568.56
145	297.60	416.64	172	352.95	494.13	199	408.21	571.50
146	299.63	419.48	173	354.90	496.85	200	410.32	574.44
147	301.66	422.33	174	356.96	499.75	201- 1000	2.05 ต่อ กม.	2.87 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.05 บาท/ตัน

2.87 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.64	6.50	41	85.58	119.81	81	168.56	235.98
2	6.57	9.20	42	87.66	122.72	82	170.61	238.86
3	8.49	11.89	43	89.72	125.61	83	172.70	241.78
4	10.42	14.59	44	91.80	128.52	84	174.76	244.67
5	12.34	17.28	45	93.88	131.43	85	176.85	247.60
6	14.27	19.98	46	95.95	134.34	86	178.92	250.49
7	16.20	22.68	47	98.03	137.24	87	180.99	253.38
8	18.12	25.37	48	100.09	140.13	88	183.05	256.28
9	20.05	28.07	49	102.17	143.04	89	185.12	259.17
10	21.97	30.76	50	104.25	145.94	90	187.23	262.12
11	23.90	33.46	51	106.32	148.85	91	189.30	265.03
12	25.83	36.16	52	108.39	151.75	92	191.35	267.89
13	27.75	38.85	53	110.46	154.65	93	193.43	270.80
14	29.68	41.55	54	112.54	157.55	94	195.51	273.71
15	31.65	44.31	55	114.62	160.46	95	197.59	276.63
16	33.73	47.22	56	116.69	163.36	96	199.68	279.55
17	35.80	50.12	57	118.76	166.26	97	201.73	282.42
18	37.87	53.02	58	120.83	169.17	98	203.82	285.34
19	39.95	55.93	59	122.91	172.08	99	205.87	288.22
20	42.02	58.83	60	124.99	174.99	100	207.96	291.15
21	44.10	61.74	61	127.06	177.89	101	210.02	294.03
22	46.17	64.64	62	129.13	180.79	102	212.12	296.97
23	48.25	67.55	63	131.21	183.69	103	214.18	299.85
24	50.32	70.45	64	133.29	186.60	104	216.24	302.73
25	52.39	73.35	65	135.35	189.49	105	218.35	305.68
26	54.47	76.25	66	137.43	192.41	106	220.41	308.57
27	56.54	79.16	67	139.50	195.30	107	222.48	311.47
28	58.62	82.06	68	141.57	198.20	108	224.54	314.36
29	60.69	84.96	69	143.65	201.11	109	226.61	317.26
30	62.76	87.87	70	145.72	204.01	110	228.68	320.15
31	64.84	90.77	71	147.80	206.92	111	230.75	323.05
32	66.91	93.68	72	149.89	209.84	112	232.83	325.96
33	68.98	96.58	73	151.95	212.73	113	234.90	328.86
34	71.06	99.48	74	154.04	215.65	114	236.98	331.77
35	73.13	102.38	75	156.10	218.54	115	239.06	334.68
36	75.21	105.29	76	158.17	221.44	116	241.14	337.59
37	77.28	108.19	77	160.24	224.34	117	243.22	340.51
38	79.35	111.10	78	162.32	227.25	118	245.31	343.43
39	81.43	114.01	79	164.40	230.15	119	247.39	346.35
40	83.50	116.91	80	166.48	233.07	120	249.42	349.27





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	251.51	352.12	148	307.50	430.50	175	363.52	508.93
122	253.60	355.05	149	309.65	433.50	176	365.62	511.87
123	255.64	357.89	150	311.71	436.39	177	367.71	514.80
124	257.73	360.83	151	313.77	439.28	178	369.81	517.73
125	259.83	363.76	152	315.84	442.17	179	371.78	520.50
126	261.87	366.61	153	317.90	445.06	180	373.88	523.44
127	263.97	369.56	154	319.97	447.96	181	375.98	526.38
128	266.07	372.50	155	322.04	450.85	182	378.09	529.32
129	268.11	375.36	156	324.10	453.75	183	380.19	532.26
130	270.22	378.31	157	326.17	456.64	184	382.16	535.03
131	272.26	381.16	158	328.24	459.54	185	384.27	537.98
132	274.30	384.02	159	330.32	462.44	186	386.38	540.93
133	276.42	386.98	160	332.39	465.35	187	388.48	543.88
134	278.46	389.84	161	334.46	468.25	188	390.46	546.64
135	280.58	392.81	162	336.54	471.16	189	392.57	549.60
136	282.62	395.67	163	338.62	474.06	190	394.68	552.56
137	284.75	398.64	164	340.69	476.97	191	396.80	555.52
138	286.79	401.51	165	342.77	479.88	192	398.77	558.28
139	288.84	404.38	166	344.85	482.80	193	400.89	561.25
140	290.90	407.25	167	346.94	485.71	194	403.01	564.21
141	293.02	410.23	168	349.02	488.63	195	404.98	566.98
142	295.08	413.11	169	351.10	491.55	196	407.11	569.95
143	297.13	415.98	170	353.19	494.47	197	409.23	572.92
144	299.27	418.97	171	355.28	497.39	198	411.20	575.69
145	301.32	421.85	172	357.37	500.31	199	413.33	578.66
146	303.38	424.73	173	359.34	503.08	200	415.46	581.64
147	305.44	427.62	174	361.43	506.01	201- 1000 @	2.08 ต่อ กม. @	2.91 ต่อ กม. @

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.08 บาท/ตัน

2.91 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.67	6.54	41	86.63	121.28	81	170.64	238.89
2	6.62	9.27	42	88.74	124.23	82	172.72	241.81
3	8.57	12.00	43	90.83	127.16	83	174.83	244.77
4	10.52	14.73	44	92.93	130.11	84	176.92	247.69
5	12.47	17.46	45	95.03	133.04	85	179.04	250.65
6	14.43	20.20	46	97.14	135.99	86	181.13	253.58
7	16.38	22.93	47	99.23	138.93	87	183.22	256.51
8	18.33	25.66	48	101.33	141.86	88	185.32	259.44
9	20.28	28.39	49	103.43	144.80	89	187.41	262.38
10	22.23	31.12	50	105.53	147.74	90	189.54	265.36
11	24.18	33.86	51	107.63	150.69	91	191.64	268.30
12	26.13	36.59	52	109.73	153.62	92	193.71	271.20
13	28.09	39.32	53	111.83	156.56	93	195.82	274.14
14	30.04	42.05	54	113.93	159.50	94	197.92	277.09
15	32.04	44.85	55	116.03	162.44	95	200.03	280.04
16	34.14	47.79	56	118.13	165.38	96	202.14	283.00
17	36.24	50.73	57	120.22	168.31	97	204.22	285.91
18	38.34	53.67	58	122.32	171.25	98	206.34	288.87
19	40.44	56.61	59	124.43	174.20	99	208.41	291.78
20	42.54	59.55	60	126.53	177.15	100	210.53	294.75
21	44.64	62.49	61	128.63	180.08	101	212.62	297.66
22	46.74	65.43	62	130.73	183.02	102	214.74	300.64
23	48.84	68.37	63	132.83	185.96	103	216.83	303.56
24	50.94	71.31	64	134.93	188.90	104	218.91	306.48
25	53.04	74.25	65	137.02	191.83	105	221.04	309.46
26	55.13	77.19	66	139.13	194.78	106	223.13	312.39
27	57.23	80.13	67	141.22	197.71	107	225.23	315.32
28	59.34	83.07	68	143.32	200.65	108	227.32	318.25
29	61.43	86.01	69	145.42	203.59	109	229.41	321.18
30	63.54	88.95	70	147.52	206.53	110	231.51	324.11
31	65.63	91.89	71	149.63	209.48	111	233.61	327.05
32	67.73	94.83	72	151.74	212.43	112	235.71	329.99
33	69.83	97.77	73	153.82	215.35	113	237.81	332.93
34	71.93	100.70	74	155.94	218.31	114	239.91	335.87
35	74.03	103.64	75	158.03	221.24	115	242.01	338.82
36	76.13	106.59	76	160.13	224.18	116	244.12	341.77
37	78.23	109.52	77	162.22	227.11	117	246.23	344.72
38	80.33	112.46	78	164.32	230.05	118	248.34	347.67
39	82.44	115.41	79	166.43	233.00	119	250.45	350.65
40	84.53	118.34	80	168.53	235.94	120	252.51	353.61



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	254.62	356.47	148	311.30	435.82	175	368.02	515.23
122	256.74	359.44	149	313.48	438.87	176	370.14	518.20
123	258.80	362.32	150	315.56	441.79	177	372.26	521.17
124	260.92	365.29	151	317.65	444.71	178	374.38	524.14
125	263.04	368.26	152	319.74	447.64	179	376.39	526.94
126	265.11	371.15	153	321.83	450.57	180	378.51	529.91
127	267.23	374.13	154	323.93	453.50	181	380.64	532.89
128	269.36	377.11	155	326.02	456.43	182	382.76	535.87
129	271.43	380.00	156	328.11	459.36	183	384.89	538.85
130	273.56	382.98	157	330.21	462.29	184	386.89	541.65
131	275.63	385.88	158	332.31	465.23	185	389.02	544.63
132	277.70	388.77	159	334.40	468.16	186	391.16	547.62
133	279.83	391.77	160	336.50	471.10	187	393.29	550.61
134	281.90	394.67	161	338.60	474.04	188	395.29	553.41
135	284.05	397.67	162	340.70	476.98	189	397.43	556.40
136	286.12	400.57	163	342.81	479.93	190	399.57	559.39
137	288.27	403.57	164	344.91	482.87	191	401.71	562.39
138	290.34	406.48	165	347.01	485.82	192	403.71	565.19
139	292.42	409.38	166	349.12	488.77	193	405.85	568.19
140	294.49	412.29	167	351.23	491.72	194	408.00	571.19
141	296.65	415.31	168	353.34	494.67	195	410.00	573.99
142	298.73	418.22	169	355.45	497.63	196	412.14	577.00
143	300.81	421.13	170	357.56	500.58	197	414.29	580.01
144	302.97	424.16	171	359.67	503.54	198	416.29	582.81
145	305.05	427.07	172	361.79	506.50	199	418.44	585.82
146	307.13	429.99	173	363.79	509.30	200	420.60	588.84
147	309.22	432.91	174	365.90	512.27	201- 1000	2.10 ต่อ กม.	2.94 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.10 บาท/ตัน

2.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.69	6.57	41	87.69	122.76	81	172.72	241.81
2	6.67	9.34	42	89.82	125.74	82	174.83	244.76
3	8.65	12.11	43	91.93	128.71	83	176.97	247.75
4	10.63	14.88	44	94.06	131.69	84	179.08	250.71
5	12.60	17.64	45	96.19	134.66	85	181.22	253.71
6	14.58	20.41	46	98.32	137.65	86	183.34	256.67
7	16.56	23.18	47	100.44	140.62	87	185.46	259.64
8	18.53	25.95	48	102.56	143.58	88	187.58	262.61
9	20.51	28.72	49	104.69	146.57	89	189.70	265.58
10	22.49	31.48	50	106.82	149.54	90	191.86	268.60
11	24.46	34.25	51	108.94	152.52	91	193.98	271.57
12	26.44	37.02	52	111.06	155.49	92	196.08	274.51
13	28.42	39.79	53	113.19	158.46	93	198.21	277.49
14	30.40	42.56	54	115.31	161.44	94	200.34	280.47
15	32.42	45.39	55	117.44	164.42	95	202.47	283.46
16	34.55	48.37	56	119.56	167.39	96	204.61	286.45
17	36.67	51.34	57	121.69	170.36	97	206.71	289.40
18	38.80	54.32	58	123.81	173.34	98	208.85	292.40
19	40.93	57.30	59	125.94	176.32	99	210.96	295.34
20	43.05	60.27	60	128.08	179.31	100	213.10	298.35
21	45.18	63.25	61	130.20	182.28	101	215.21	301.30
22	47.30	66.22	62	132.32	185.25	102	217.36	304.31
23	49.43	69.20	63	134.45	188.23	103	219.47	307.26
24	51.55	72.17	64	136.58	191.21	104	221.58	310.22
25	53.68	75.15	65	138.69	194.17	105	223.74	313.24
26	55.80	78.12	66	140.83	197.16	106	225.86	316.20
27	57.93	81.10	67	142.95	200.13	107	227.97	319.16
28	60.06	84.08	68	145.07	203.10	108	230.09	322.13
29	62.18	87.05	69	147.19	206.07	109	232.21	325.10
30	64.31	90.03	70	149.32	209.05	110	234.34	328.07
31	66.43	93.00	71	151.45	212.03	111	236.46	331.04
32	68.56	95.98	72	153.59	215.02	112	238.58	334.02
33	70.68	98.95	73	155.70	217.98	113	240.71	336.99
34	72.81	101.93	74	157.84	220.97	114	242.84	339.97
35	74.93	104.90	75	159.96	223.94	115	244.97	342.96
36	77.06	107.88	76	162.08	226.91	116	247.10	345.94
37	79.18	110.85	77	164.20	229.88	117	249.23	348.93
38	81.31	113.83	78	166.33	232.86	118	251.37	351.92
39	83.44	116.81	79	168.46	235.84	119	253.51	354.91
40	85.56	119.78	80	170.59	238.82	120	255.59	358.83



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	257.73	360.82	148	315.11	441.15	175	372.52	521.53
122	259.87	363.82	149	317.30	444.23	176	374.66	524.53
123	261.96	366.74	150	319.42	447.19	177	376.81	527.54
124	264.11	369.75	151	321.53	450.15	178	378.96	530.54
125	266.26	372.76	152	323.65	453.11	179	380.99	533.38
126	268.34	375.68	153	325.77	456.07	180	383.14	536.39
127	270.50	378.69	154	327.88	459.04	181	385.29	539.40
128	272.65	381.71	155	330.00	462.00	182	387.44	542.42
129	274.74	384.64	156	332.12	464.97	183	389.59	545.43
130	276.90	387.66	157	334.24	467.94	184	391.62	548.27
131	278.99	390.59	158	336.37	470.91	185	393.78	551.29
132	281.09	393.52	159	338.49	473.89	186	395.94	554.31
133	283.25	396.55	160	340.61	476.86	187	398.10	557.34
134	285.35	399.49	161	342.74	479.84	188	400.12	560.17
135	287.52	402.52	162	344.87	482.81	189	402.29	563.20
136	289.61	405.46	163	346.99	485.79	190	404.45	566.23
137	291.79	408.50	164	349.12	488.77	191	406.62	569.26
138	293.89	411.44	165	351.25	491.76	192	408.64	572.10
139	295.99	414.38	166	353.39	494.74	193	410.81	575.13
140	298.09	417.33	167	355.52	497.73	194	412.98	578.17
141	300.27	420.38	168	357.65	500.72	195	415.01	581.01
142	302.38	423.33	169	359.79	503.71	196	417.18	584.05
143	304.48	426.27	170	361.93	506.70	197	419.35	587.10
144	306.67	429.34	171	364.07	509.69	198	421.38	589.93
145	308.78	432.29	172	366.21	512.69	199	423.56	592.98
146	310.89	435.24	173	368.23	515.53	200	425.74	596.03
147	313.00	438.19	174	370.38	518.53			
						201- 1000 @	2.13 ต่อ กม.	2.98 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.13 บาท/ตัน

2.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.72	6.61	41	88.74	124.23	81	174.80	244.72
2	6.72	9.41	42	90.89	127.25	82	176.94	247.71
3	8.73	12.22	43	93.04	130.25	83	179.10	250.74
4	10.73	15.02	44	95.19	133.27	84	181.24	253.73
5	12.73	17.82	45	97.35	136.28	85	183.41	256.77
6	14.73	20.63	46	99.50	139.30	86	185.55	259.77
7	16.74	23.43	47	101.65	142.31	87	187.69	262.77
8	18.74	26.24	48	103.79	145.31	88	189.84	265.77
9	20.74	29.04	49	105.95	148.33	89	191.99	268.78
10	22.75	31.84	50	108.10	151.34	90	194.17	271.84
11	24.75	34.65	51	110.25	154.36	91	196.32	274.85
12	26.75	37.45	52	112.40	157.36	92	198.44	277.82
13	28.75	40.26	53	114.55	160.37	93	200.60	280.84
14	30.76	43.06	54	116.70	163.38	94	202.75	283.86
15	32.81	45.93	55	118.86	166.40	95	204.92	286.88
16	34.96	48.94	56	121.00	169.40	96	207.08	289.91
17	37.11	51.96	57	123.15	172.41	97	209.21	292.89
18	39.26	54.97	58	125.30	175.43	98	211.37	295.92
19	41.41	57.98	59	127.46	178.44	99	213.50	298.90
20	43.56	60.99	60	129.62	181.47	100	215.67	301.94
21	45.72	64.00	61	131.77	184.47	101	217.81	304.93
22	47.87	67.01	62	133.91	187.48	102	219.98	307.98
23	50.02	70.03	63	136.07	190.49	103	222.12	310.97
24	52.17	73.04	64	138.22	193.51	104	224.26	313.96
25	54.32	76.05	65	140.36	196.51	105	226.44	317.02
26	56.47	79.06	66	142.52	199.53	106	228.58	320.01
27	58.62	82.07	67	144.67	202.54	107	230.72	323.01
28	60.78	85.09	68	146.82	205.54	108	232.87	326.02
29	62.92	88.09	69	148.97	208.55	109	235.01	329.02
30	65.08	91.11	70	151.12	211.57	110	237.16	332.03
31	67.23	94.12	71	153.28	214.59	111	239.31	335.04
32	69.38	97.13	72	155.44	217.61	112	241.46	338.05
33	71.53	100.14	73	157.58	220.61	113	243.61	341.06
34	73.68	103.15	74	159.74	223.64	114	245.77	344.08
35	75.83	106.16	75	161.89	226.64	115	247.92	347.09
36	77.98	109.18	76	164.03	229.65	116	250.08	350.11
37	80.13	112.18	77	166.18	232.65	117	252.24	353.14
38	82.28	115.20	78	168.33	235.67	118	254.40	356.16
39	84.44	118.22	79	170.49	238.68	119	256.57	359.19
40	86.59	121.22	80	172.64	241.70	120	258.68	362.21



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	260.84	365.18	148	318.91	446.47	175	377.02	527.82
122	263.01	368.21	149	321.13	449.59	176	379.19	530.86
123	265.12	371.17	150	323.27	452.58	177	381.36	533.90
124	267.29	374.21	151	325.41	455.58	178	383.53	536.95
125	269.47	377.26	152	327.56	458.58	179	385.59	539.82
126	271.58	380.22	153	329.70	461.58	180	387.76	542.87
127	273.76	383.26	154	331.84	464.58	181	389.94	545.91
128	275.94	386.32	155	333.99	467.58	182	392.12	548.96
129	278.06	389.28	156	336.13	470.58	183	394.30	552.02
130	280.24	392.34	157	338.28	473.59	184	396.35	554.89
131	282.36	395.31	158	340.43	476.60	185	398.53	557.95
132	284.48	398.27	159	342.58	479.61	186	400.72	561.00
133	286.67	401.34	160	344.73	482.62	187	402.90	564.06
134	288.79	404.31	161	346.88	485.63	188	404.95	566.94
135	290.99	407.38	162	349.03	488.64	189	407.14	570.00
136	293.11	410.35	163	351.18	491.66	190	409.33	573.07
137	295.31	413.43	164	353.34	494.67	191	411.52	576.13
138	297.43	416.41	165	355.50	497.69	192	413.58	579.01
139	299.56	419.39	166	357.65	500.71	193	415.77	582.08
140	301.69	422.36	167	359.81	503.74	194	417.97	585.15
141	303.90	425.45	168	361.97	506.76	195	420.02	588.03
142	306.03	428.44	169	364.13	509.79	196	422.22	591.10
143	308.16	431.42	170	366.30	512.82	197	424.42	594.18
144	310.37	434.52	171	368.46	515.85	198	426.47	597.06
145	312.50	437.50	172	370.63	518.88	199	428.67	600.14
146	314.64	440.49	173	372.68	521.75	200	430.88	603.23
147	316.77	443.48	174	374.85	524.79	201- 1000	2.15 ต่อ กม.	3.02 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.15 บาท/ตัน

3.02 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.75	6.64	41	89.79	125.71	81	176.88	247.64
2	6.77	9.48	42	91.97	128.76	82	179.04	250.66
3	8.80	12.32	43	94.14	131.80	83	181.23	253.73
4	10.83	15.16	44	96.32	134.85	84	183.40	256.76
5	12.86	18.00	45	98.50	137.90	85	185.59	259.83
6	14.89	20.84	46	100.68	140.96	86	187.76	262.86
7	16.92	23.68	47	102.86	144.00	87	189.93	265.90
8	18.94	26.52	48	105.03	147.04	88	192.10	268.94
9	20.97	29.36	49	107.21	150.09	89	194.27	271.98
10	23.00	32.20	50	109.39	153.14	90	196.48	275.07
11	25.03	35.04	51	111.57	156.19	91	198.66	278.12
12	27.06	37.88	52	113.74	159.23	92	200.81	281.13
13	29.09	40.72	53	115.91	162.28	93	202.99	284.18
14	31.12	43.56	54	118.09	165.33	94	205.17	287.24
15	33.19	46.47	55	120.27	168.38	95	207.36	290.30
16	35.37	49.52	56	122.44	171.42	96	209.55	293.36
17	37.55	52.57	57	124.62	174.46	97	211.70	296.38
18	39.72	55.61	58	126.80	177.51	98	213.89	299.45
19	41.90	58.66	59	128.98	180.57	99	216.05	302.47
20	44.08	61.71	60	131.16	183.62	100	218.24	305.54
21	46.26	64.76	61	133.33	186.67	101	220.40	308.56
22	48.43	67.80	62	135.51	189.71	102	222.60	311.65
23	50.61	70.86	63	137.69	192.76	103	224.77	314.67
24	52.79	73.90	64	139.87	195.81	104	226.93	317.70
25	54.96	76.95	65	142.03	198.85	105	229.14	320.79
26	57.14	79.99	66	144.22	201.91	106	231.31	323.83
27	59.32	83.04	67	146.39	204.95	107	233.47	326.86
28	61.50	86.09	68	148.56	207.99	108	235.64	329.90
29	63.67	89.14	69	150.74	211.04	109	237.82	332.94
30	65.85	92.19	70	152.92	214.09	110	239.99	335.98
31	68.02	95.23	71	155.10	217.14	111	242.16	339.03
32	70.20	98.28	72	157.29	220.20	112	244.34	342.08
33	72.38	101.33	73	159.45	223.23	113	246.52	345.13
34	74.55	104.37	74	161.64	226.30	114	248.70	348.18
35	76.73	107.42	75	163.81	229.34	115	250.88	351.23
36	78.91	110.47	76	165.99	232.38	116	253.06	354.29
37	81.08	113.52	77	168.16	235.42	117	255.25	357.35
38	83.26	116.56	78	170.34	238.47	118	257.44	360.41
39	85.44	119.62	79	172.52	241.52	119	259.81	363.47
40	87.62	122.66	80	174.70	244.58	120	261.78	366.52





## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	263.95	369.53	148	322.71	451.80	175	381.51	534.12
122	266.15	372.60	149	324.96	454.95	176	383.71	537.20
123	268.28	375.60	150	327.13	457.98	177	385.91	540.27
124	270.48	378.67	151	329.29	461.01	178	388.11	543.35
125	272.68	381.75	152	331.46	464.05	179	390.19	546.26
126	274.82	384.75	153	333.63	467.08	180	392.39	549.34
127	277.02	387.83	154	335.80	470.12	181	394.59	552.43
128	279.23	390.92	155	337.97	473.16	182	396.79	555.51
129	281.37	393.92	156	340.14	476.20	183	399.00	558.60
130	283.58	397.02	157	342.31	479.24	184	401.08	561.51
131	285.73	400.02	158	344.49	482.28	185	403.29	564.60
132	287.87	403.02	159	346.66	485.33	186	405.50	567.70
133	290.09	406.12	160	348.84	488.37	187	407.71	570.79
134	292.24	409.13	161	351.01	491.42	188	409.79	573.70
135	294.46	412.24	162	353.19	494.47	189	412.00	576.80
136	296.60	415.25	163	355.37	497.52	190	414.22	579.90
137	298.83	418.36	164	357.55	500.58	191	416.43	583.01
138	300.98	421.37	165	359.74	503.63	192	418.51	585.92
139	303.13	424.39	166	361.92	506.69	193	420.73	589.02
140	305.29	427.40	167	364.10	509.75	194	422.95	592.13
141	307.52	430.53	168	366.29	512.81	195	425.03	595.04
142	309.67	433.54	169	368.48	515.87	196	427.25	598.16
143	311.83	436.56	170	370.67	518.93	197	429.48	601.27
144	314.07	439.70	171	372.86	522.00	198	431.56	604.18
145	316.23	442.72	172	375.05	525.07	199	433.79	607.30
146	318.39	445.75	173	377.13	527.98	200	436.02	610.42
147	320.55	448.77	174	379.32	531.05	201- 1000	2.18 ต่อ กม.	3.05 ต่อ กม.
							@	

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.18 บาท/ตัน

3.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.77	6.68	41	90.85	127.18	81	178.97	250.55
2	6.83	9.56	42	93.05	130.27	82	181.15	253.61
3	8.88	12.43	43	95.25	133.35	83	183.37	256.71
4	10.93	15.31	44	97.46	136.44	84	185.56	259.78
5	12.99	18.18	45	99.66	139.52	85	187.78	262.89
6	15.04	21.06	46	101.86	142.61	86	189.97	265.96
7	17.10	23.94	47	104.07	145.69	87	192.16	269.03
8	19.15	26.81	48	106.26	148.76	88	194.36	272.11
9	21.21	29.69	49	108.47	151.86	89	196.56	275.18
10	23.26	32.56	50	110.67	154.94	90	198.79	278.31
11	25.31	35.44	51	112.88	158.03	91	201.00	281.40
12	27.37	38.31	52	115.07	161.10	92	203.17	284.44
13	29.42	41.19	53	117.27	164.18	93	205.38	287.53
14	31.48	44.07	54	119.48	167.27	94	207.59	290.62
15	33.58	47.01	55	121.68	170.36	95	209.80	293.72
16	35.78	50.10	56	123.88	173.43	96	212.01	296.82
17	37.99	53.18	57	126.08	176.52	97	214.19	299.87
18	40.19	56.26	58	128.29	179.60	98	216.41	302.97
19	42.39	59.35	59	130.49	182.69	99	218.59	306.03
20	44.59	62.43	60	132.70	185.78	100	220.81	309.14
21	46.80	65.51	61	134.90	188.86	101	223.00	312.20
22	49.00	68.60	62	137.10	191.94	102	225.23	315.32
23	51.20	71.68	63	139.30	195.03	103	227.41	318.38
24	53.40	74.76	64	141.51	198.12	104	229.60	321.44
25	55.61	77.85	65	143.70	201.18	105	231.84	324.57
26	57.81	80.93	66	145.92	204.28	106	234.03	327.64
27	60.01	84.01	67	148.11	207.36	107	236.22	330.71
28	62.22	87.10	68	150.31	210.44	108	238.42	333.79
29	64.41	90.18	69	152.51	213.52	109	240.62	336.86
30	66.62	93.27	70	154.72	216.61	110	242.82	339.94
31	68.82	96.35	71	156.93	219.70	111	245.02	343.02
32	71.02	99.43	72	159.14	222.79	112	247.22	346.11
33	73.23	102.52	73	161.33	225.86	113	249.42	349.19
34	75.43	105.60	74	163.54	228.96	114	251.63	352.28
35	77.63	108.68	75	165.74	232.04	115	253.84	355.37
36	79.84	111.77	76	167.94	235.11	116	256.04	358.46
37	82.03	114.85	77	170.14	238.20	117	258.26	361.56
38	84.24	117.93	78	172.34	241.28	118	260.47	364.66
39	86.45	121.02	79	174.55	244.37	119	262.68	367.76
40	88.64	124.10	80	176.76	247.46	120	264.84	370.86



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	267.06	373.89	148	326.52	457.12	175	386.01	540.42
122	269.28	376.99	149	328.79	460.31	176	388.23	543.53
123	271.44	380.02	150	330.98	463.38	177	390.46	546.64
124	273.67	383.13	151	333.18	466.45	178	392.68	549.76
125	275.89	386.25	152	335.37	469.52	179	394.79	552.70
126	278.06	389.28	153	337.56	472.59	180	397.01	555.82
127	280.29	392.40	154	339.76	475.66	181	399.24	558.94
128	282.52	395.53	155	341.95	478.73	182	401.47	562.06
129	284.69	398.56	156	344.15	481.81	183	403.70	565.19
130	286.92	401.69	157	346.35	484.89	184	405.81	568.13
131	289.09	404.73	158	348.55	487.97	185	408.04	571.26
132	291.27	407.77	159	350.75	491.05	186	410.28	574.39
133	293.51	410.91	160	352.95	494.13	187	412.51	577.52
134	295.68	413.95	161	355.15	497.21	188	414.62	580.47
135	297.92	417.09	162	357.36	500.30	189	416.86	583.60
136	300.10	420.14	163	359.56	503.39	190	419.10	586.74
137	302.35	423.29	164	361.77	506.48	191	421.34	589.88
138	304.53	426.34	165	363.98	509.57	192	423.45	592.82
139	306.71	429.39	166	366.19	512.66	193	425.69	595.97
140	308.89	432.44	167	368.40	515.75	194	427.94	599.11
141	311.14	435.60	168	370.61	518.85	195	430.04	602.06
142	313.32	438.65	169	372.82	521.95	196	432.29	605.21
143	315.51	441.71	170	375.04	525.05	197	434.54	608.36
144	317.77	444.88	171	377.25	528.15	198	436.65	611.31
145	319.96	447.94	172	379.47	531.26	199	438.90	614.46
146	322.14	451.00	173	381.57	534.20	200	441.16	617.62
147	324.33	454.06	174	383.79	537.31	201- 1000 @	2.21 ต่อ กม. @	3.09 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.21 บาท/ตัน

3.09 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.80	6.72	41	91.90	128.66	81	181.05	253.47
2	6.88	9.63	42	94.13	131.79	82	183.26	256.56
3	8.96	12.54	43	96.35	134.89	83	185.50	259.70
4	11.04	15.45	44	98.59	138.02	84	187.71	262.80
5	13.12	18.36	45	100.81	141.14	85	189.96	265.95
6	15.20	21.28	46	103.05	144.27	86	192.18	269.05
7	17.28	24.19	47	105.27	147.38	87	194.40	272.16
8	19.36	27.10	48	107.49	150.49	88	196.62	275.27
9	21.44	30.01	49	109.73	153.62	89	198.85	278.39
10	23.52	32.92	50	111.96	156.74	90	201.11	281.55
11	25.60	35.83	51	114.19	159.86	91	203.34	284.67
12	27.68	38.75	52	116.41	162.97	92	205.53	287.75
13	29.76	41.66	53	118.64	166.09	93	207.77	290.87
14	31.84	44.57	54	120.87	169.21	94	210.00	294.00
15	33.97	47.55	55	123.10	172.34	95	212.24	297.14
16	36.19	50.67	56	125.32	175.45	96	214.48	300.27
17	38.42	53.79	57	127.55	178.57	97	216.68	303.36
18	40.65	56.91	58	129.78	181.69	98	218.93	306.50
19	42.88	60.03	59	132.01	184.81	99	221.14	309.59
20	45.11	63.15	60	134.24	187.94	100	223.38	312.74
21	47.34	66.27	61	136.47	191.06	101	225.59	315.83
22	49.56	69.39	62	138.69	194.17	102	227.85	318.99
23	51.79	72.51	63	140.92	197.29	103	230.06	322.09
24	54.02	75.63	64	143.16	200.42	104	232.28	325.19
25	56.25	78.75	65	145.37	203.52	105	234.54	328.35
26	58.47	81.86	66	147.61	206.66	106	236.75	331.46
27	60.70	84.98	67	149.83	209.77	107	238.97	334.56
28	62.93	88.11	68	152.06	212.88	108	241.20	337.67
29	65.16	91.22	69	154.29	216.00	109	243.42	340.79
30	67.39	94.35	70	156.52	219.13	110	245.64	343.90
31	69.62	97.46	71	158.75	222.25	111	247.87	347.02
32	71.85	100.58	72	160.99	225.38	112	250.10	350.14
33	74.07	103.70	73	163.20	228.49	113	252.33	353.26
34	76.30	106.82	74	165.45	231.62	114	254.56	356.38
35	78.53	109.94	75	167.67	234.74	115	256.79	359.51
36	80.76	113.06	76	169.89	237.85	116	259.03	362.64
37	82.98	116.18	77	172.12	240.97	117	261.26	365.77
38	85.21	119.30	78	174.35	244.09	118	263.50	368.90
39	87.45	122.43	79	176.58	247.21	119	265.74	372.03
40	89.67	125.54	80	178.81	250.34	120	267.93	375.16



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	270.17	378.24	148	330.32	462.45	175	390.51	546.71
122	272.42	381.38	149	332.62	465.67	176	392.76	549.86
123	274.61	384.45	150	334.84	468.77	177	395.01	553.01
124	276.85	387.60	151	337.06	471.88	178	397.26	556.16
125	279.11	390.75	152	339.27	474.98	179	399.39	559.14
126	281.30	393.82	153	341.49	478.09	180	401.64	562.30
127	283.55	396.97	154	343.71	481.20	181	403.89	565.45
128	285.81	400.13	155	345.94	484.31	182	406.15	568.61
129	288.00	403.20	156	348.16	487.42	183	408.41	571.77
130	290.26	406.37	157	350.38	490.54	184	410.54	574.75
131	292.46	409.45	158	352.61	493.65	185	412.80	577.91
132	294.66	412.52	159	354.83	496.77	186	415.06	581.08
133	296.92	415.69	160	357.06	499.89	187	417.32	584.25
134	299.12	418.77	161	359.29	503.01	188	419.45	587.23
135	301.39	421.95	162	361.52	506.13	189	421.71	590.40
136	303.60	425.03	163	363.75	509.25	190	423.98	593.57
137	305.87	428.22	164	365.98	512.38	191	426.25	596.75
138	308.07	431.30	165	368.22	515.50	192	428.38	599.73
139	310.28	434.39	166	370.45	518.63	193	430.65	602.91
140	312.48	437.48	167	372.69	521.76	194	432.92	606.09
141	314.77	440.67	168	374.93	524.90	195	435.05	609.07
142	316.97	443.76	169	377.16	528.03	196	437.33	612.26
143	319.18	446.85	170	379.40	531.17	197	439.61	615.45
144	321.47	450.06	171	381.65	534.30	198	441.74	618.43
145	323.68	453.16	172	383.89	537.45	199	444.01	621.62
146	325.89	456.25	173	386.02	540.43	200	446.30	624.82
147	328.11	459.35	174	388.26	543.57			
						201-	2.23	3.12
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.23 บาท/ตัน

3.12 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.82	6.75	41	92.95	130.14	81	183.13	256.38
2	6.93	9.70	42	95.21	133.30	82	185.37	259.51
3	9.03	12.65	43	97.46	136.44	83	187.63	262.69
4	11.14	15.60	44	99.72	139.60	84	189.87	265.82
5	13.24	18.54	45	101.97	142.76	85	192.15	269.00
6	15.35	21.49	46	104.23	145.92	86	194.39	272.15
7	17.46	24.44	47	106.48	149.07	87	196.64	275.29
8	19.56	27.39	48	108.73	152.22	88	198.88	278.44
9	21.67	30.34	49	110.99	155.38	89	201.14	281.59
10	23.77	33.28	50	113.24	158.54	90	203.42	284.79
11	25.88	36.23	51	115.50	161.70	91	205.68	287.95
12	27.98	39.18	52	117.75	164.84	92	207.90	291.06
13	30.09	42.13	53	120.00	168.00	93	210.16	294.22
14	32.20	45.07	54	122.25	171.15	94	212.42	297.38
15	34.35	48.09	55	124.51	174.32	95	214.68	300.55
16	36.60	51.25	56	126.76	177.46	96	216.95	303.73
17	38.86	54.40	57	129.01	180.62	97	219.18	306.85
18	41.11	57.56	58	131.27	183.77	98	221.45	310.03
19	43.37	60.71	59	133.53	186.94	99	223.68	313.15
20	45.62	63.87	60	135.79	190.10	100	225.95	316.34
21	47.88	67.03	61	138.04	193.25	101	228.19	319.47
22	50.13	70.18	62	140.29	196.40	102	230.47	322.66
23	52.38	73.34	63	142.54	199.56	103	232.71	325.79
24	54.64	76.49	64	144.80	202.72	104	234.95	328.93
25	56.89	79.65	65	147.04	205.86	105	237.23	332.13
26	59.14	82.80	66	149.31	209.03	106	239.48	335.27
27	61.40	85.96	67	151.56	212.18	107	241.72	338.41
28	63.65	89.12	68	153.81	215.33	108	243.97	341.56
29	65.90	92.27	69	156.06	218.49	109	246.22	344.71
30	68.16	95.43	70	158.32	221.64	110	248.47	347.86
31	70.41	98.58	71	160.58	224.81	111	250.72	351.01
32	72.67	101.73	72	162.84	227.97	112	252.98	354.17
33	74.92	104.89	73	165.08	231.11	113	255.23	357.32
34	77.17	108.04	74	167.35	234.29	114	257.49	360.48
35	79.43	111.20	75	169.60	237.43	115	259.75	363.64
36	81.69	114.36	76	171.85	240.58	116	262.01	366.81
37	83.94	117.51	77	174.10	243.74	117	264.27	369.98
38	86.19	120.67	78	176.35	246.89	118	266.53	373.15
39	88.45	123.83	79	178.61	250.05	119	268.80	376.32
40	90.70	126.98	80	180.87	253.21	120	271.01	379.42



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ สีหวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	273.28	382.59	148	334.12	467.77	175	395.01	553.01
122	275.55	385.77	149	336.45	471.03	176	397.28	556.19
123	277.77	388.87	150	338.69	474.17	177	399.56	559.38
124	280.04	392.06	151	340.94	477.31	178	401.83	562.56
125	282.32	395.25	152	343.18	480.45	179	403.99	565.58
126	284.53	398.35	153	345.43	483.60	180	406.27	568.77
127	286.82	401.54	154	347.67	486.74	181	408.55	571.96
128	289.10	404.74	155	349.92	489.89	182	410.83	575.16
129	291.32	407.85	156	352.17	493.04	183	413.11	578.35
130	293.61	411.05	157	354.42	496.19	184	415.27	581.37
131	295.83	414.16	158	356.67	499.34	185	417.55	584.57
132	298.05	417.27	159	358.92	502.49	186	419.84	587.77
133	300.34	420.48	160	361.17	505.64	187	422.13	590.98
134	302.57	423.59	161	363.43	508.80	188	424.28	593.99
135	304.86	426.81	162	365.68	511.96	189	426.57	597.20
136	307.09	429.93	163	367.94	515.12	190	428.86	600.41
137	309.39	433.15	164	370.20	518.28	191	431.16	603.62
138	311.62	436.27	165	372.46	521.44	192	433.31	606.64
139	313.85	439.39	166	374.72	524.61	193	435.61	609.86
140	316.08	442.51	167	376.98	527.77	194	437.91	613.07
141	318.39	445.75	168	379.24	530.94	195	440.06	616.09
142	320.62	448.87	169	381.51	534.11	196	442.37	619.31
143	322.86	452.00	170	383.77	537.28	197	444.67	622.54
144	325.17	455.24	171	386.04	540.46	198	446.82	625.55
145	327.41	458.37	172	388.31	543.63	199	449.13	628.78
146	329.65	461.51	173	390.46	546.65	200	451.44	632.01
147	331.89	464.64	174	392.74	549.83			
						201- 1000 @	2.26 ต่อ กม.	3.16 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.26 บาท/ตัน

3.16 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.85	6.79	41	94.01	131.61	81	185.21	259.30
2	6.98	9.77	42	96.29	134.81	82	187.47	262.46
3	9.11	12.76	43	98.56	137.99	83	189.77	265.67
4	11.24	15.74	44	100.85	141.19	84	192.03	268.85
5	13.37	18.72	45	103.13	144.38	85	194.33	272.06
6	15.51	21.71	46	105.41	147.58	86	196.60	275.24
7	17.64	24.69	47	107.69	150.77	87	198.87	278.42
8	19.77	27.67	48	109.96	153.95	88	201.15	281.61
9	21.90	30.66	49	112.25	157.15	89	203.42	284.79
10	24.03	33.64	50	114.53	160.34	90	205.73	288.03
11	26.16	36.63	51	116.81	163.53	91	208.01	291.22
12	28.29	39.61	52	119.08	166.72	92	210.26	294.37
13	30.42	42.59	53	121.36	169.90	93	212.55	297.57
14	32.56	45.58	54	123.64	173.10	94	214.83	300.77
15	34.74	48.63	55	125.93	176.30	95	217.12	303.97
16	37.02	51.82	56	128.20	179.48	96	219.41	307.18
17	39.30	55.01	57	130.48	182.67	97	221.67	310.34
18	41.58	58.21	58	132.76	185.86	98	223.97	313.55
19	43.86	61.40	59	135.04	189.06	99	226.22	316.71
20	46.13	64.59	60	137.33	192.26	100	228.52	319.93
21	48.42	67.78	61	139.60	195.45	101	230.79	323.10
22	50.69	70.97	62	141.88	198.63	102	233.09	326.33
23	52.98	74.17	63	144.16	201.83	103	235.36	329.50
24	55.25	77.35	64	146.45	205.02	104	237.62	332.67
25	57.53	80.55	65	148.71	208.20	105	239.93	335.91
26	59.81	83.74	66	151.00	211.41	106	242.20	339.08
27	62.09	86.93	67	153.28	214.59	107	244.47	342.26
28	64.37	90.12	68	155.55	217.78	108	246.75	345.45
29	66.65	93.31	69	157.83	220.97	109	249.02	348.63
30	68.93	96.51	70	160.12	224.16	110	251.30	351.82
31	71.21	99.70	71	162.40	227.36	111	253.57	355.00
32	73.49	102.89	72	164.69	230.56	112	255.85	358.20
33	75.77	106.08	73	166.96	233.74	113	258.13	361.39
34	78.05	109.27	74	169.25	236.95	114	260.42	364.58
35	80.33	112.46	75	171.52	240.13	115	262.70	367.78
36	82.61	115.65	76	173.80	243.32	116	264.99	370.98
37	84.89	118.84	77	176.08	246.51	117	267.28	374.19
38	87.17	122.03	78	178.36	249.70	118	269.57	377.39
39	89.45	125.23	79	180.64	252.89	119	271.86	380.60
40	91.73	128.42	80	182.92	256.09	120	274.10	383.73





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	276.39	386.95	148	337.93	473.10	175	399.50	559.31
122	278.69	390.16	149	340.28	476.39	176	401.80	562.53
123	280.93	393.30	150	342.55	479.57	177	404.10	565.75
124	283.23	396.52	151	344.82	482.74	178	406.41	568.97
125	285.53	399.74	152	347.09	485.92	179	408.59	572.02
126	287.77	402.88	153	349.36	489.10	180	410.89	575.25
127	290.08	406.11	154	351.63	492.28	181	413.20	578.48
128	292.39	409.34	155	353.90	495.46	182	415.50	581.71
129	294.63	412.49	156	356.18	498.65	183	417.81	584.94
130	296.95	415.73	157	358.45	501.83	184	419.99	587.99
131	299.19	418.87	158	360.73	505.02	185	422.30	591.23
132	301.44	422.02	159	363.01	508.21	186	424.62	594.46
133	303.76	425.26	160	365.29	511.40	187	426.93	597.71
134	306.01	428.42	161	367.57	514.59	188	429.11	600.76
135	308.33	431.67	162	369.85	517.79	189	431.43	604.00
136	310.59	434.82	163	372.13	520.98	190	433.75	607.25
137	312.91	438.08	164	374.41	524.18	191	436.07	610.50
138	315.17	441.23	165	376.70	527.38	192	438.25	613.55
139	317.42	444.39	166	378.98	530.58	193	440.57	616.80
140	319.68	447.55	167	381.27	533.78	194	442.90	620.05
141	322.01	450.82	168	383.56	536.98	195	445.08	623.11
142	324.27	453.98	169	385.85	540.19	196	447.40	626.36
143	326.53	457.15	170	388.14	543.40	197	449.73	629.62
144	328.87	460.42	171	390.44	546.61	198	451.91	632.68
145	331.14	463.59	172	392.73	549.82	199	454.24	635.94
146	333.40	466.76	173	394.91	552.88	200	456.58	639.21
147	335.66	469.93	174	397.21	556.09			
						201-	2.28	3.20
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.28 บาท/ตัน

3.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ สีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.87	6.82	41	95.06	133.09	81	187.29	262.21
2	7.03	9.84	42	97.37	136.32	82	189.58	265.41
3	9.19	12.86	43	99.67	139.54	83	191.90	268.66
4	11.35	15.88	44	101.98	142.77	84	194.19	271.87
5	13.50	18.90	45	104.28	146.00	85	196.51	275.12
6	15.66	21.92	46	106.59	149.23	86	198.81	278.33
7	17.82	24.94	47	108.90	152.46	87	201.11	281.55
8	19.97	27.96	48	111.19	155.67	88	203.41	284.77
9	22.13	30.98	49	113.51	158.91	89	205.71	287.99
10	24.29	34.00	50	115.81	162.13	90	208.05	291.26
11	26.44	37.02	51	118.12	165.37	91	210.35	294.49
12	28.60	40.04	52	120.42	168.59	92	212.63	297.68
13	30.76	43.06	53	122.72	171.81	93	214.94	300.91
14	32.92	46.08	54	125.03	175.04	94	217.25	304.15
15	35.12	49.17	55	127.34	178.27	95	219.56	307.39
16	37.43	52.40	56	129.64	181.49	96	221.88	310.63
17	39.73	55.63	57	131.94	184.72	97	224.16	313.83
18	42.04	58.85	58	134.25	187.95	98	226.48	317.08
19	44.34	62.08	59	136.56	191.18	99	228.77	320.28
20	46.65	65.31	60	138.87	194.42	100	231.09	323.53
21	48.96	68.54	61	141.17	197.64	101	233.38	326.73
22	51.26	71.76	62	143.47	200.86	102	235.71	330.00
23	53.57	74.99	63	145.78	204.09	103	238.00	333.20
24	55.87	78.22	64	148.09	207.33	104	240.29	336.41
25	58.18	81.45	65	150.39	210.54	105	242.63	339.68
26	60.48	84.67	66	152.70	213.78	106	244.93	342.90
27	62.79	87.90	67	155.00	217.00	107	247.22	346.11
28	65.09	91.13	68	157.30	220.22	108	249.52	349.33
29	67.40	94.35	69	159.61	223.45	109	251.82	352.55
30	69.70	97.58	70	161.91	226.68	110	254.12	355.77
31	72.01	100.81	71	164.23	229.92	111	256.43	359.00
32	74.31	104.04	72	166.54	233.15	112	258.73	362.23
33	76.62	107.26	73	168.83	236.37	113	261.04	365.45
34	78.92	110.49	74	171.15	239.61	114	263.35	368.69
35	81.23	113.72	75	173.45	242.83	115	265.66	371.92
36	83.54	116.95	76	175.75	246.05	116	267.97	375.16
37	85.84	120.17	77	178.05	249.28	117	270.28	378.40
38	88.14	123.40	78	180.36	252.50	118	272.60	381.64
39	90.45	126.64	79	182.67	255.74	119	274.91	384.88
40	92.76	129.86	80	184.98	258.97	120	277.18	388.05



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	279.50	391.30	148	341.73	478.42	175	404.00	565.60
122	281.82	394.55	149	344.11	481.75	176	406.33	568.86
123	284.09	397.72	150	346.40	484.96	177	408.65	572.11
124	286.41	400.98	151	348.70	488.18	178	410.98	575.37
125	288.74	404.24	152	350.99	491.39	179	413.19	578.46
126	291.01	407.42	153	353.29	494.61	180	415.52	581.72
127	293.34	410.68	154	355.59	497.82	181	417.85	584.99
128	295.68	413.95	155	357.89	501.04	182	420.18	588.25
129	297.95	417.13	156	360.19	504.26	183	422.52	591.52
130	300.29	420.40	157	362.49	507.48	184	424.72	594.61
131	302.56	423.59	158	364.79	510.71	185	427.06	597.88
132	304.84	426.77	159	367.09	513.93	186	429.40	601.16
133	307.18	430.05	160	369.40	517.16	187	431.74	604.43
134	309.45	433.24	161	371.70	520.38	188	433.94	607.52
135	311.80	436.52	162	374.01	523.61	189	436.29	610.80
136	314.08	439.71	163	376.32	526.85	190	438.63	614.08
137	316.43	443.01	164	378.63	530.08	191	440.98	617.37
138	318.71	446.20	165	380.94	533.31	192	443.18	620.46
139	321.00	449.39	166	383.25	536.55	193	445.53	623.74
140	323.28	452.59	167	385.56	539.79	194	447.88	627.03
141	325.64	455.89	168	387.88	543.03	195	450.09	630.12
142	327.92	459.09	169	390.19	546.27	196	452.44	633.42
143	330.21	462.29	170	392.51	549.52	197	454.79	636.71
144	332.57	465.60	171	394.83	552.76	198	457.00	639.80
145	334.86	468.81	172	397.15	556.01	199	459.36	643.10
146	337.15	472.01	173	399.36	559.10	200	461.72	646.40
147	339.44	475.22	174	401.68	562.35			
						201- 1000 @	2.31 ต่อ กม.	3.23 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.31 บาท/ตัน

3.23 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.90	6.86	41	96.11	134.56	81	189.37	265.12
2	7.08	9.92	42	98.45	137.83	82	191.69	268.36
3	9.27	12.97	43	100.77	141.08	83	194.03	271.64
4	11.45	16.03	44	103.11	144.35	84	196.35	274.89
5	13.63	19.08	45	105.44	147.62	85	198.70	278.18
6	15.81	22.14	46	107.78	150.89	86	201.02	281.43
7	18.00	25.20	47	110.11	154.15	87	203.34	284.68
8	20.18	28.25	48	112.43	157.40	88	205.67	287.94
9	22.36	31.31	49	114.77	160.67	89	208.00	291.20
10	24.54	34.36	50	117.10	163.93	90	210.36	294.50
11	26.73	37.42	51	119.43	167.20	91	212.69	297.77
12	28.91	40.47	52	121.76	170.46	92	214.99	300.99
13	31.09	43.53	53	124.08	173.72	93	217.33	304.26
14	33.28	46.59	54	126.42	176.98	94	219.67	307.53
15	35.51	49.71	55	128.75	180.25	95	222.01	310.81
16	37.84	52.97	56	131.08	183.51	96	224.35	314.09
17	40.17	56.24	57	133.41	186.77	97	226.66	317.32
18	42.50	59.50	58	135.74	190.03	98	229.00	320.60
19	44.83	62.76	59	138.07	193.30	99	231.31	323.84
20	47.16	66.03	60	140.41	196.58	100	233.66	327.13
21	49.49	69.29	61	142.74	199.83	101	235.98	330.37
22	51.82	72.55	62	145.07	203.10	102	238.33	333.67
23	54.16	75.82	63	147.40	206.36	103	240.65	336.91
24	56.49	79.08	64	149.74	209.63	104	242.97	340.15
25	58.82	82.35	65	152.06	212.88	105	245.33	343.46
26	61.15	85.61	66	154.40	216.16	106	247.65	346.71
27	63.48	88.87	67	156.72	219.41	107	249.97	349.96
28	65.81	92.14	68	159.05	222.67	108	252.30	353.22
29	68.14	95.40	69	161.38	225.93	109	254.62	356.47
30	70.47	98.66	70	163.71	229.20	110	256.95	359.73
31	72.80	101.93	71	166.05	232.47	111	259.28	362.99
32	75.13	105.19	72	168.39	235.74	112	261.61	366.25
33	77.47	108.45	73	170.71	238.99	113	263.94	369.52
34	79.80	111.71	74	173.05	242.27	114	266.28	372.79
35	82.13	114.98	75	175.38	245.53	115	268.61	376.06
36	84.46	118.25	76	177.70	248.79	116	270.95	379.33
37	86.79	121.50	77	180.03	252.05	117	273.29	382.61
38	89.12	124.77	78	182.37	255.31	118	275.63	385.88
39	91.46	128.04	79	184.70	258.58	119	277.97	389.15
40	93.78	131.30	80	187.04	261.85	120	280.26	392.37



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	282.61	395.65	148	345.54	483.75	175	408.50	571.90
122	284.96	398.94	149	347.94	487.11	176	410.85	575.19
123	287.25	402.15	150	350.26	490.36	177	413.20	578.48
124	289.60	405.44	151	352.58	493.61	178	415.56	581.78
125	291.96	408.74	152	354.90	496.86	179	417.79	584.90
126	294.25	411.95	153	357.22	500.11	180	420.14	588.20
127	296.61	415.25	154	359.55	503.36	181	422.50	591.50
128	298.97	418.55	155	361.87	506.62	182	424.86	594.80
129	301.26	421.77	156	364.20	509.87	183	427.22	598.11
130	303.63	425.08	157	366.52	513.13	184	429.45	601.23
131	305.93	428.30	158	368.85	516.39	185	431.81	604.54
132	308.23	431.52	159	371.18	519.65	186	434.18	607.85
133	310.60	434.84	160	373.51	522.91	187	436.54	611.16
134	312.90	438.06	161	375.84	526.18	188	438.78	614.29
135	315.27	441.38	162	378.17	529.44	189	441.14	617.60
136	317.58	444.61	163	380.51	532.71	190	443.51	620.92
137	319.95	447.94	164	382.84	535.98	191	445.89	624.24
138	322.26	451.16	165	385.18	539.25	192	448.12	627.36
139	324.57	454.39	166	387.52	542.52	193	450.49	630.69
140	326.88	457.63	167	389.86	545.80	194	452.87	634.01
141	329.26	460.97	168	392.20	549.07	195	455.10	637.14
142	331.57	464.20	169	394.54	552.35	196	457.48	640.47
143	333.88	467.44	170	396.88	555.63	197	459.86	643.80
144	336.28	470.79	171	399.22	558.91	198	462.09	646.93
145	338.59	474.02	172	401.57	562.20	199	464.47	650.26
146	340.90	477.26	173	403.80	565.32	200	466.86	653.60
147	343.22	480.51	174	406.15	568.61	201-	2.33	3.27
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.33 บาท/ตัน

3.27 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.93	6.90	41	97.17	136.04	81	191.46	268.04
2	7.13	9.99	42	99.53	139.34	82	193.80	271.31
3	9.34	13.08	43	101.88	142.63	83	196.17	274.63
4	11.55	16.17	44	104.24	145.94	84	198.51	277.91
5	13.76	19.26	45	106.60	149.24	85	200.88	281.24
6	15.97	22.35	46	108.96	152.54	86	203.23	284.52
7	18.18	25.45	47	111.31	155.84	87	205.58	287.81
8	20.38	28.54	48	113.66	159.13	88	207.93	291.10
9	22.59	31.63	49	116.02	162.43	89	210.28	294.40
10	24.80	34.72	50	118.38	165.73	90	212.67	297.74
11	27.01	37.81	51	120.74	169.04	91	215.03	301.04
12	29.22	40.91	52	123.09	172.33	92	217.36	304.30
13	31.43	44.00	53	125.45	175.62	93	219.72	307.60
14	33.64	47.09	54	127.80	178.93	94	222.08	310.91
15	35.89	50.25	55	130.17	182.23	95	224.45	314.23
16	38.25	53.55	56	132.52	185.52	96	226.82	317.54
17	40.61	56.85	57	134.87	188.82	97	229.15	320.81
18	42.96	60.15	58	137.23	192.12	98	231.52	324.13
19	45.32	63.45	59	139.59	195.43	99	233.86	327.40
20	47.68	66.75	60	141.95	198.74	100	236.23	330.73
21	50.03	70.05	61	144.31	202.03	101	238.57	334.00
22	52.39	73.34	62	146.66	205.33	102	240.95	337.34
23	54.75	76.65	63	149.02	208.63	103	243.30	340.62
24	57.10	79.94	64	151.38	211.93	104	245.64	343.90
25	59.46	83.25	65	153.73	215.22	105	248.03	347.24
26	61.82	86.54	66	156.09	218.53	106	250.38	350.53
27	64.17	89.84	67	158.44	221.82	107	252.72	353.81
28	66.53	93.15	68	160.80	225.12	108	255.07	357.10
29	68.89	96.44	69	163.15	228.42	109	257.43	360.40
30	71.25	99.74	70	165.51	231.72	110	259.78	363.69
31	73.60	103.04	71	167.87	235.02	111	262.13	366.99
32	75.96	106.34	72	170.24	238.34	112	264.49	370.28
33	78.31	109.64	73	172.59	241.62	113	266.85	373.59
34	80.67	112.94	74	174.96	244.94	114	269.21	376.89
35	83.03	116.24	75	177.31	248.23	115	271.57	380.20
36	85.39	119.54	76	179.66	251.52	116	273.93	383.50
37	87.74	122.83	77	182.01	254.82	117	276.30	386.82
38	90.10	126.14	78	184.37	258.12	118	278.66	390.13
39	92.46	129.44	79	186.73	261.42	119	281.03	393.45
40	94.81	132.74	80	189.09	264.73	120	283.35	396.69



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	285.72	400.01	148	349.34	489.07	175	413.00	578.20	
122	288.09	403.33	149	351.77	492.48	176	415.37	581.52	
123	290.41	406.57	150	354.11	495.76	177	417.75	584.85	
124	292.79	409.90	151	356.46	499.04	178	420.13	588.18	
125	295.17	413.24	152	358.81	502.33	179	422.39	591.34	
126	297.49	416.48	153	361.15	505.62	180	424.77	594.68	
127	299.87	419.82	154	363.50	508.91	181	427.15	598.01	
128	302.26	423.16	155	365.85	512.20	182	429.54	601.35	
129	304.58	426.41	156	368.21	515.49	183	431.92	604.69	
130	306.97	429.76	157	370.56	518.78	184	434.18	607.85	
131	309.29	433.01	158	372.91	522.08	185	436.57	611.20	
132	311.62	436.27	159	375.27	525.37	186	438.96	614.54	
133	314.01	439.62	160	377.62	528.67	187	441.35	617.89	
134	316.34	442.88	161	379.98	531.97	188	443.61	621.05	
135	318.74	446.24	162	382.34	535.27	189	446.00	624.40	
136	321.07	449.50	163	384.70	538.58	190	448.40	627.76	
137	323.48	452.87	164	387.06	541.88	191	450.79	631.11	
138	325.81	456.13	165	389.42	545.19	192	453.05	634.27	
139	328.14	459.40	166	391.78	548.50	193	455.45	637.63	
140	330.47	462.66	167	394.15	551.81	194	457.85	640.99	
141	332.88	466.04	168	396.51	555.12	195	460.11	644.16	
142	335.22	469.31	169	398.88	558.43	196	462.51	647.52	
143	337.56	472.58	170	401.25	561.75	197	464.92	650.89	
144	339.98	475.97	171	403.62	565.07	198	467.18	654.05	
145	342.32	479.24	172	405.99	568.39	199	469.59	657.42	
146	344.66	482.52	173	408.25	571.55	200	472.00	660.80	
147	347.00	485.80	174	410.62	574.87				
							201-	2.36	3.30
							1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.36 บาท/ตัน

3.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดตียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.95	6.93	41	98.22	137.51	81	193.54	270.95
2	7.19	10.06	42	100.61	140.85	82	195.90	274.26
3	9.42	13.19	43	102.98	144.18	83	198.30	277.62
4	11.65	16.31	44	105.37	147.52	84	200.67	280.93
5	13.89	19.44	45	107.75	150.86	85	203.07	284.29
6	16.12	22.57	46	110.14	154.20	86	205.44	287.62
7	18.36	25.70	47	112.52	157.53	87	207.82	290.94
8	20.59	28.83	48	114.90	160.85	88	210.19	294.27
9	22.82	31.95	49	117.28	164.20	89	212.57	297.60
10	25.06	35.08	50	119.67	167.53	90	214.99	300.98
11	27.29	38.21	51	122.05	170.87	91	217.37	304.32
12	29.53	41.34	52	124.43	174.20	92	219.72	307.61
13	31.76	44.47	53	126.81	177.53	93	222.11	310.95
14	34.00	47.59	54	129.19	180.87	94	224.50	314.30
15	36.28	50.79	55	131.58	184.21	95	226.89	317.64
16	38.66	54.12	56	133.96	187.54	96	229.28	321.00
17	41.04	57.46	57	136.34	190.87	97	231.64	324.30
18	43.43	60.80	58	138.72	194.21	98	234.04	327.66
19	45.81	64.13	59	141.11	197.55	99	236.40	330.96
20	48.19	67.47	60	143.50	200.90	100	238.80	334.33
21	50.57	70.80	61	145.87	204.22	101	241.17	337.64
22	52.95	74.14	62	148.25	207.56	102	243.58	341.01
23	55.34	77.48	63	150.64	210.89	103	245.94	344.32
24	57.72	80.81	64	153.02	214.23	104	248.31	347.64
25	60.10	84.15	65	155.40	217.56	105	250.73	351.02
26	62.48	87.48	66	157.79	220.90	106	253.10	354.34
27	64.87	90.81	67	160.17	224.23	107	255.47	357.66
28	67.25	94.15	68	162.55	227.56	108	257.85	360.99
29	69.63	97.48	69	164.93	230.90	109	260.23	364.32
30	72.02	100.82	70	167.31	234.24	110	262.61	367.65
31	74.40	104.16	71	169.70	237.58	111	264.99	370.98
32	76.78	107.49	72	172.09	240.93	112	267.37	374.31
33	79.16	110.83	73	174.46	244.25	113	269.75	377.65
34	81.54	114.16	74	176.86	247.60	114	272.14	380.99
35	83.93	117.50	75	179.23	250.93	115	274.52	384.33
36	86.31	120.84	76	181.61	254.26	116	276.91	387.68
37	88.69	124.17	77	183.99	257.59	117	279.30	391.02
38	91.07	127.50	78	186.37	260.92	118	281.70	394.37
39	93.46	130.85	79	188.76	264.26	119	284.09	397.73
40	95.84	134.18	80	191.15	267.61	120	286.43	401.00





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	288.83	404.36	148	353.14	494.40	175	417.49	584.49
122	291.23	407.72	149	355.60	497.84	176	419.90	587.85
123	293.57	411.00	150	357.97	501.16	177	422.30	591.22
124	295.97	414.36	151	360.34	504.48	178	424.70	594.59
125	298.38	417.73	152	362.71	507.80	179	426.99	597.78
126	300.73	421.02	153	365.09	511.12	180	429.40	601.15
127	303.14	424.39	154	367.46	514.45	181	431.80	604.53
128	305.55	427.77	155	369.84	517.77	182	434.21	607.90
129	307.90	431.05	156	372.21	521.10	183	436.63	611.28
130	310.31	434.43	157	374.59	524.43	184	438.91	614.47
131	312.66	437.73	158	376.97	527.76	185	441.32	617.85
132	315.01	441.02	159	379.35	531.09	186	443.74	621.23
133	317.43	444.41	160	381.73	534.43	187	446.16	624.62
134	319.79	447.70	161	384.12	537.76	188	448.44	627.82
135	322.21	451.10	162	386.50	541.10	189	450.86	631.20
136	324.57	454.39	163	388.89	544.44	190	453.28	634.59
137	327.00	457.79	164	391.27	547.78	191	455.70	637.98
138	329.35	461.10	165	393.66	551.12	192	457.99	641.18
139	331.71	464.40	166	396.05	554.47	193	460.41	644.58
140	334.07	467.70	167	398.44	557.81	194	462.84	647.97
141	336.51	471.11	168	400.83	561.16	195	465.12	651.17
142	338.87	474.42	169	403.22	564.51	196	467.55	654.57
143	341.23	477.73	170	405.62	567.87	197	469.98	657.98
144	343.68	481.15	171	408.01	571.22	198	472.27	661.17
145	346.04	484.46	172	410.41	574.58	199	474.70	664.58
146	348.41	487.77	173	412.70	577.77	200	477.14	667.99
147	350.77	491.08	174	415.09	581.13			
						201-	2.39	3.34
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.39 บาท/ตัน

3.34 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร




## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.98	6.97	41	99.28	138.99	81	195.62	273.87
2	7.24	10.13	42	101.69	142.36	82	198.01	277.21
3	9.50	13.30	43	104.09	145.72	83	200.43	280.60
4	11.76	16.46	44	106.50	149.10	84	202.83	283.96
5	14.02	19.62	45	108.91	152.47	85	205.25	287.35
6	16.28	22.79	46	111.32	155.85	86	207.65	290.71
7	18.54	25.95	47	113.73	159.22	87	210.05	294.07
8	20.80	29.11	48	116.13	162.58	88	212.45	297.44
9	23.06	32.28	49	118.54	165.96	89	214.86	300.80
10	25.32	35.44	50	120.95	169.33	90	217.30	304.22
11	27.57	38.60	51	123.36	172.71	91	219.71	307.59
12	29.83	41.77	52	125.76	176.07	92	222.08	310.92
13	32.10	44.93	53	128.17	179.44	93	224.50	314.30
14	34.36	48.10	54	130.58	182.81	94	226.91	317.68
15	36.66	51.33	55	132.99	186.19	95	229.33	321.06
16	39.07	54.70	56	135.40	189.55	96	231.75	324.45
17	41.48	58.07	57	137.80	192.92	97	234.13	327.79
18	43.89	61.44	58	140.21	196.29	98	236.56	331.18
19	46.30	64.82	59	142.62	199.67	99	238.95	334.52
20	48.70	68.19	60	145.04	203.05	100	241.37	337.92
21	51.11	71.56	61	147.44	206.42	101	243.76	341.27
22	53.52	74.93	62	149.85	209.79	102	246.20	344.68
23	55.93	78.30	63	152.26	213.16	103	248.59	348.03
24	58.34	81.67	64	154.67	216.54	104	250.99	351.38
25	60.75	85.04	65	157.07	219.89	105	253.43	354.80
26	63.15	88.41	66	159.49	223.28	106	255.82	358.15
27	65.56	91.79	67	161.89	226.64	107	258.22	361.51
28	67.97	95.16	68	164.29	230.01	108	260.63	364.88
29	70.38	98.53	69	166.70	233.38	109	263.03	368.24
30	72.79	101.90	70	169.11	236.76	110	265.43	371.61
31	75.19	105.27	71	171.52	240.13	111	267.84	374.97
32	77.60	108.64	72	173.94	243.52	112	270.25	378.34
33	80.01	112.01	73	176.34	246.87	113	272.66	381.72
34	82.42	115.38	74	178.76	250.26	114	275.07	385.09
35	84.82	118.75	75	181.16	253.62	115	277.48	388.47
36	87.24	122.13	76	183.56	256.99	116	279.89	391.85
37	89.64	125.50	77	185.97	260.36	117	282.31	395.23
38	92.05	128.87	78	188.38	263.73	118	284.73	398.62
39	94.46	132.25	79	190.79	267.11	119	287.15	402.01
40	96.87	135.61	80	193.20	270.48	120	289.52	405.32



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	291.94	408.71	148	356.95	499.72	175	421.99	590.79
122	294.36	412.11	149	359.43	503.20	176	424.42	594.19
123	296.73	415.43	150	361.82	506.55	177	426.85	597.59
124	299.16	418.83	151	364.22	509.91	178	429.28	600.99
125	301.59	422.23	152	366.62	513.27	179	431.59	604.22
126	303.96	425.55	153	369.02	516.63	180	434.02	607.63
127	306.40	428.96	154	371.42	519.99	181	436.46	611.04
128	308.84	432.37	155	373.82	523.35	182	438.89	614.45
129	311.21	435.69	156	376.22	526.71	183	441.33	617.86
130	313.65	439.11	157	378.63	530.08	184	443.64	621.09
131	316.03	442.44	158	381.03	533.45	185	446.08	624.51
132	318.40	445.77	159	383.44	536.81	186	448.52	627.93
133	320.85	449.19	160	385.85	540.18	187	450.96	631.35
134	323.23	452.52	161	388.25	543.56	188	453.27	634.58
135	325.68	455.95	162	390.66	546.93	189	455.72	638.00
136	328.06	459.29	163	393.07	550.30	190	458.16	641.43
137	330.52	462.72	164	395.49	553.68	191	460.61	644.86
138	332.90	466.06	165	397.90	557.06	192	462.92	648.09
139	335.28	469.40	166	400.32	560.44	193	465.37	651.52
140	337.67	472.74	167	402.73	563.82	194	467.82	654.95
141	340.13	476.19	168	405.15	567.21	195	470.13	658.19
142	342.52	479.53	169	407.57	570.59	196	472.59	661.62
143	344.91	482.87	170	409.99	573.98	197	475.05	665.06
144	347.38	486.33	171	412.41	577.37	198	477.36	668.30
145	349.77	489.68	172	414.83	580.76	199	479.81	671.74
146	352.16	493.02	173	417.14	584.00	200	482.28	675.19
147	354.55	496.37	174	419.57	587.39	201- 1000	2.41 ต่อ กม.	3.38 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.41 บาท/ตัน

3.38 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร




**ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  
(งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)  
ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556**

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.23	0.16	0.19	1.39	1.43
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.68	0.46	0.58	3.15	3.26
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.07	0.66	0.83	4.73	4.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.12	3.47	4.34	20.59	21.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	28.84	7.92	9.90	36.76	38.74
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.91	2.93	3.66	19.84	20.57
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.30
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.01	3.34	4.18	30.35	31.19
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.57	5.04	6.30	36.61	37.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	48.19	4.66	5.82	52.85	54.01
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.68	19.00	23.75	71.68	76.43
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.78	6.36	7.95	30.14	31.73
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.49	1.01	1.27	7.50	7.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.61	9.50	11.88	44.11	46.48
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.22	1.91	2.38	14.12	14.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.53	15.33	19.16	56.85	60.68
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	17.40	2.91	3.64	20.31	21.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.03	19.10	23.87	70.13	74.90
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.49	1.30	1.63	6.79	7.12
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.07	1.51	1.89	8.58	8.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.71	2.47	3.09	11.18	11.80
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.58	1.25	1.56	8.82	9.14
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.93	0.54	0.68	6.48	6.61
10	งานลาดยางแตกโค้ด	ตร.ม.	5.48	0.77	0.96	6.25	6.44
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	12.51	1.94	2.43	14.45	14.94
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	17.29	2.68	3.35	19.97	20.64
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	25.71	3.99	4.98	29.70	30.69
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	37.66	5.84	7.30	43.49	44.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.84	3.05	3.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.26	4.53	4.79
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	312.10	16.77	20.97	328.87	333.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไทรเมอร์ไค้ด	ตร.ม.	10.85	2.56	3.20	13.41	14.05
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	8.53	2.10	2.63	10.63	11.16
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	141.66	34.07	42.59	175.74	184.25
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.07	1.52	1.90	12.59	12.97
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.41	11.88	12.36
	ค่าศรัรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.60	2.45	3.06	22.05	22.67
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.01	2.34	2.92	13.35	13.93
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.72	0.71	0.88	7.43	7.61
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	30.71	11.03	13.78	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.62	3.53	4.41	37.15	38.03
	ค่าผสมวัสดุ หินกลุก	ลบ.ม. แน่น	33.79	11.03	13.78	44.81	47.57
	ค่าบ่มวัสดุ หินกลุก	ลบ.ม. แน่น	33.62	3.53	4.41	37.15	38.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.56	10.73	13.41	34.28	36.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.45	13.41	16.76	42.85	46.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.26	17.88	22.34	57.14	61.60
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.11	21.45	26.81	68.56	73.93
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.14	1.93	2.41	11.07	11.55
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.10	0.36	0.45	2.46	2.55
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	39.37	5.56	6.94	44.92	46.31
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	53.56	7.06	8.82	60.62	62.38
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	64.83	7.75	9.68	72.58	74.52
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	78.56	8.59	10.74	87.15	89.30
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.07	1.72	2.15	10.79	11.22
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.58	2.00	2.50	12.59	13.09



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.25	0.16	0.19	1.40	1.44
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.71	0.46	0.58	3.18	3.29
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.13	0.66	0.83	4.79	4.95
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.33	3.47	4.34	20.81	21.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	29.29	7.92	9.90	37.21	39.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.10	2.93	3.66	20.03	20.76
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.38
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.57
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.02	5.04	6.30	37.05	38.31
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	48.62	4.66	5.82	53.28	54.44
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.63	19.00	23.75	72.63	77.38
4	งานวัสดุคุดตอเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.08	6.36	7.95	30.44	32.03
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.57	1.01	1.27	7.59	7.84
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.15	9.50	11.88	44.65	47.02
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.37	1.91	2.38	14.28	14.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.15	15.33	19.16	57.48	61.31
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	17.54	2.91	3.64	20.45	21.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.81	19.10	23.87	70.91	75.68
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.57	1.30	1.63	6.87	7.19
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.17	1.51	1.89	8.68	9.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.47	3.09	11.31	11.92
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.68	1.25	1.56	8.92	9.23
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.06	0.54	0.68	6.60	6.74
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.60	0.77	0.96	6.37	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	12.77	1.94	2.43	14.71	15.20
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	17.65	2.68	3.35	20.33	21.00
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	26.24	3.99	4.98	30.23	31.23
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	38.44	5.84	7.30	44.28	45.74
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.22	2.35
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.84	3.07	3.24
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.26	4.57	4.82
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	322.88	16.77	20.97	339.65	343.85
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.02	2.56	3.20	13.58	14.22
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.64	2.10	2.63	10.74	11.27
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	145.13	34.07	42.59	179.20	187.72
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.34	1.52	1.90	12.86	13.24
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.01	1.92	2.41	11.93	12.41
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.85	2.45	3.06	22.30	22.91
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.24	2.34	2.92	13.57	14.16
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.86	0.71	0.88	7.57	7.74
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.12	11.03	13.78	42.14	44.90
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.30	3.53	4.41	37.83	38.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.23	11.03	13.78	45.25	48.01
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.30	3.53	4.41	37.83	38.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.70	10.73	13.41	34.42	37.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.62	13.41	16.76	43.03	46.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.50	17.88	22.34	57.37	61.84
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.40	21.45	26.81	68.85	74.21
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.31	1.93	2.41	11.24	11.72
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.36	0.45	2.50	2.59
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	39.69	5.56	6.94	45.25	46.64
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	53.94	7.06	8.82	61.00	62.76
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	65.30	7.75	9.68	73.05	74.98
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	79.13	8.59	10.74	87.72	89.86
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.27	1.72	2.15	10.98	11.41
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.81	2.00	2.50	12.81	13.31






ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.26	0.16	0.19	1.41	1.45
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.75	0.46	0.58	3.21	3.33
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.18	0.66	0.83	4.84	5.00
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.55	3.47	4.34	21.02	21.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	29.74	7.92	9.90	37.66	39.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	2.93	3.66	20.21	20.95
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.78	3.34	4.18	31.12	31.96
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.46	5.04	6.30	37.50	38.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	49.05	4.66	5.82	53.71	54.88
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	54.58	19.00	23.75	73.58	78.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.38	6.36	7.95	30.75	32.34
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.01	1.27	7.67	7.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.69	9.50	11.88	45.19	47.57
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.53	1.91	2.38	14.43	14.91
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.77	15.33	19.16	58.10	61.93
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	17.69	2.91	3.64	20.59	21.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.58	19.10	23.87	71.68	76.46
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.64	1.30	1.63	6.94	7.27
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	7.27	1.51	1.89	8.78	9.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.96	2.47	3.09	11.43	12.05
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.77	1.25	1.56	9.02	9.33
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.19	0.54	0.68	6.73	6.87
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.72	0.77	0.96	6.49	6.68
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	13.03	1.94	2.43	14.97	15.46
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	18.01	2.68	3.35	20.69	21.36
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	26.78	3.99	4.98	30.76	31.76
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	39.22	5.84	7.30	45.06	46.52
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.37
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.84	3.10	3.27
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.26	4.61	4.86
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	333.66	16.77	20.97	350.44	354.63
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.19	2.56	3.20	13.74	14.38
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.75	2.10	2.63	10.85	11.38
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	148.59	34.07	42.59	182.66	191.18
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.62	1.52	1.90	13.14	13.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.06	1.92	2.41	11.98	12.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.09	2.45	3.06	22.54	23.15
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.46	2.34	2.92	13.80	14.38
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.99	0.71	0.88	7.70	7.88
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.52	11.03	13.78	42.54	45.30
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.97	3.53	4.41	38.50	39.38
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.67	11.03	13.78	45.70	48.45
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.97	3.53	4.41	38.50	39.38
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.84	10.73	13.41	34.57	37.25
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.80	13.41	16.76	43.21	46.56
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.73	17.88	22.34	57.61	62.08
	บุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.68	21.45	26.81	69.13	74.49
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.48	1.93	2.41	11.41	11.90
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.18	0.36	0.45	2.55	2.64
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.02	5.56	6.94	45.57	46.96
	บุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	54.32	7.06	8.82	61.38	63.14
	บุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	65.77	7.75	9.68	73.51	75.45
	บุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	79.69	8.59	10.74	88.28	90.43
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.46	1.72	2.15	11.18	11.61
	บุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.04	2.00	2.50	13.04	13.54



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.27	0.16	0.19	1.43	1.47
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.78	0.46	0.58	3.24	3.36
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.23	0.66	0.83	4.89	5.06
2	งานคั่นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.76	3.47	4.34	21.24	22.10
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.19	7.92	9.90	38.11	40.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	2.93	3.66	20.40	21.14
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.17	3.34	4.18	31.51	32.35
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.91	5.04	6.30	37.95	39.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	49.49	4.66	5.82	54.14	55.31
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	55.53	19.00	23.75	74.53	79.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.69	6.36	7.95	31.05	32.64
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.74	1.01	1.27	7.75	8.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.23	9.50	11.88	45.73	48.11
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.68	1.91	2.38	14.59	15.06
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.40	15.33	19.16	58.72	62.55
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	17.83	2.91	3.64	20.74	21.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.36	19.10	23.87	72.46	77.24
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.72	1.30	1.63	7.02	7.35
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.37	1.51	1.89	8.88	9.26
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.08	2.47	3.09	11.55	12.17
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.87	1.25	1.56	9.12	9.43
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.32	0.54	0.68	6.86	7.00
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.84	0.77	0.96	6.61	6.80
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	13.29	1.94	2.43	15.23	15.72
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	18.37	2.68	3.35	21.05	21.72
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	27.31	3.99	4.98	31.30	32.30
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	40.00	5.84	7.30	45.84	47.30
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.84	3.12	3.29
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.26	4.65	4.90
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	344.45	16.77	20.97	361.22	365.41
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.35	2.56	3.20	13.91	14.55
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	8.86	2.10	2.63	10.96	11.49
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	152.06	34.07	42.59	186.13	194.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.90	1.52	1.90	13.42	13.80
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.10	1.92	2.41	12.03	12.51
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.33	2.45	3.06	22.79	23.40
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.69	2.34	2.92	14.02	14.61
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.13	0.71	0.88	7.84	8.01
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.92	11.03	13.78	42.95	45.70
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.65	3.53	4.41	39.18	40.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.03	13.78	46.14	48.90
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.65	3.53	4.41	39.18	40.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.98	10.73	13.41	34.71	37.39
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.98	13.41	16.76	43.38	46.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.97	17.88	22.34	57.85	62.31
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.96	21.45	26.81	69.41	74.78
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.65	1.93	2.41	11.59	12.07
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.23	0.36	0.45	2.59	2.68
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.34	5.56	6.94	45.89	47.28
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	54.71	7.06	8.82	61.76	63.53
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	66.23	7.75	9.68	73.98	75.92
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	80.26	8.59	10.74	88.85	91.00
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.65	1.72	2.15	11.37	11.80
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.26	2.00	2.50	13.27	13.77




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.28	0.16	0.19	1.44	1.48
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.81	0.46	0.58	3.27	3.39
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.28	0.66	0.83	4.94	5.11
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.98	3.47	4.34	21.45	22.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.64	7.92	9.90	38.56	40.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.66	2.93	3.66	20.59	21.32
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.73
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.36	5.04	6.30	38.40	39.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	49.92	4.66	5.82	54.58	55.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.47	19.00	23.75	75.47	80.22
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.99	6.36	7.95	31.35	32.95
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	6.82	1.01	1.27	7.84	8.09
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.77	9.50	11.88	46.27	48.65
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	12.84	1.91	2.38	14.74	15.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.02	15.33	19.16	59.35	63.18
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	17.97	2.91	3.64	20.88	21.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.14	19.10	23.87	73.24	78.01
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.80	1.30	1.63	7.10	7.42
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.47	1.51	1.89	8.98	9.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.20	2.47	3.09	11.68	12.29
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.97	1.25	1.56	9.22	9.53
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.45	0.54	0.68	6.99	7.13
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.96	0.77	0.96	6.73	6.92
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	13.55	1.94	2.43	15.49	15.98
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	18.73	2.68	3.35	21.41	22.08
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	27.85	3.99	4.98	31.83	32.83
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	40.78	5.84	7.30	46.62	48.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.84	3.15	3.32
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.26	4.68	4.93
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.23	16.77	20.97	372.00	376.20
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิว ไพรม์โค้ต	ตร.ม.	11.52	2.56	3.20	14.07	14.71
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	8.97	2.10	2.63	11.07	11.60
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	155.52	34.07	42.59	189.59	198.11
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.17	1.52	1.90	13.69	14.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.41	12.08	12.56
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.58	2.45	3.06	23.03	23.64
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.91	2.34	2.92	14.25	14.83
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.27	0.71	0.88	7.97	8.15
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.78	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.33	3.53	4.41	39.85	40.74
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.78	46.58	49.34
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.33	3.53	4.41	39.85	40.74
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.12	10.73	13.41	34.85	37.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.15	13.41	16.76	43.56	46.91
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.21	17.88	22.34	58.08	62.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.25	21.45	26.81	69.70	75.06
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.83	1.93	2.41	11.76	12.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.36	0.45	2.63	2.72
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.66	5.56	6.94	46.22	47.61
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	55.09	7.06	8.82	62.14	63.91
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	66.70	7.75	9.68	74.45	76.38
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	80.83	8.59	10.74	89.42	91.57
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.85	1.72	2.15	11.56	11.99
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.49	2.00	2.50	13.49	13.99



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.30	0.16	0.19	1.45	1.49
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.84	0.46	0.58	3.31	3.42
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.33	0.66	0.83	5.00	5.16
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.20	3.47	4.34	21.67	22.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.09	7.92	9.90	39.01	40.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.85	2.93	3.66	20.78	21.51
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.94	3.34	4.18	32.28	33.12
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.81	5.04	6.30	38.85	40.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	50.35	4.66	5.82	55.01	56.17
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.42	19.00	23.75	76.42	81.17
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.29	6.36	7.95	31.66	33.25
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.91	1.01	1.27	7.92	8.17
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.31	9.50	11.88	46.81	49.19
5	งานไหลทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.99	1.91	2.38	14.90	15.38
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.64	15.33	19.16	59.97	63.80
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	18.11	2.91	3.64	21.02	21.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.92	19.10	23.87	74.02	78.79
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.87	1.30	1.63	7.17	7.50
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.57	1.51	1.89	9.08	9.46
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.47	3.09	11.80	12.42
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.07	1.25	1.56	9.31	9.62
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.58	0.54	0.68	7.12	7.25
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.08	0.77	0.96	6.85	7.04
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	13.81	1.94	2.43	15.75	16.24
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	19.09	2.68	3.35	21.77	22.44
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.38	3.99	4.98	32.37	33.36
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.57	5.84	7.30	47.41	48.86
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.84	3.17	3.34
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.26	4.72	4.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.01	16.77	20.97	382.79	386.98
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.68	2.56	3.20	14.24	14.88
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	9.08	2.10	2.63	11.18	11.71
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	158.99	34.07	42.59	193.06	201.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.45	1.52	1.90	13.97	14.35
	ค่าแบบข้างติดคามายาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.41	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.82	2.45	3.06	23.27	23.89
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.13	2.34	2.92	14.47	15.05
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.40	0.71	0.88	8.11	8.28
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.78	43.75	46.51
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.00	3.53	4.41	40.53	41.41
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.78	47.02	49.78
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.00	3.53	4.41	40.53	41.41
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.27	10.73	13.41	34.99	37.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.33	13.41	16.76	43.74	47.09
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.44	17.88	22.34	58.32	62.79
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.53	21.45	26.81	69.98	75.35
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.00	1.93	2.41	11.93	12.41
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.32	0.36	0.45	2.68	2.77
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.99	5.56	6.94	46.54	47.93
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	55.47	7.06	8.82	62.53	64.29
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	67.16	7.75	9.68	74.91	76.85
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	81.40	8.59	10.74	89.99	92.14
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.04	1.72	2.15	11.76	12.19
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.71	2.00	2.50	13.72	14.22






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.31	0.16	0.19	1.46	1.50
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.88	0.46	0.58	3.34	3.46
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.39	0.66	0.83	5.05	5.21
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.41	3.47	4.34	21.88	22.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.54	7.92	9.90	39.46	41.44
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	2.93	3.66	20.97	21.70
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.37	8.79
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.33	3.34	4.18	32.67	33.51
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.26	5.04	6.30	39.30	40.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	4.66	5.82	55.44	56.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.37	19.00	23.75	77.37	82.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.60	6.36	7.95	31.96	33.55
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	6.99	1.01	1.27	8.00	8.25
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.85	9.50	11.88	47.35	49.73
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	13.15	1.91	2.38	15.06	15.53
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.27	15.33	19.16	60.59	64.42
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	18.26	2.91	3.64	21.17	21.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.69	19.10	23.87	74.79	79.57
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.95	1.30	1.63	7.25	7.58
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.67	1.51	1.89	9.18	9.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.45	2.47	3.09	11.92	12.54
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.17	1.25	1.56	9.41	9.72
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.71	0.54	0.68	7.25	7.38
10	งานราดยางแตก ไค้ด	ตร.ม.	6.20	0.77	0.96	6.97	7.16
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.07	1.94	2.43	16.01	16.50
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.45	2.68	3.35	22.13	22.80
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	28.92	3.99	4.98	32.90	33.90
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	42.35	5.84	7.30	48.19	49.65
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.84	3.20	3.37
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.26	4.76	5.01
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.97	7.33



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	376.80	16.77	20.97	393.57	397.76
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.85	2.56	3.20	14.41	15.05
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.19	2.10	2.63	11.29	11.82
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	162.45	34.07	42.59	196.52	205.04
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.72	1.52	1.90	14.24	14.62
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.41	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.07	2.45	3.06	23.52	24.13
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.36	2.34	2.92	14.69	15.28
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	0.71	0.88	8.24	8.42
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.78	44.15	46.91
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.68	3.53	4.41	41.21	42.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.78	47.47	50.22
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.68	3.53	4.41	41.21	42.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.41	10.73	13.41	35.13	37.81
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.51	13.41	16.76	43.92	47.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.68	17.88	22.34	58.56	63.02
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.82	21.45	26.81	70.27	75.63
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.17	1.93	2.41	12.10	12.59
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.36	0.45	2.72	2.81
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.31	5.56	6.94	46.86	48.25
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	55.85	7.06	8.82	62.91	64.67
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	67.63	7.75	9.68	75.38	77.32
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	81.97	8.59	10.74	90.56	92.71
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.24	1.72	2.15	11.95	12.38
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.94	2.00	2.50	13.94	14.44




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.32	0.16	0.19	1.48	1.52
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.91	0.46	0.58	3.37	3.49
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.44	0.66	0.83	5.10	5.26
2	งานฉินกันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.63	3.47	4.34	22.10	22.97
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.99	7.92	9.90	39.91	41.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปกันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	2.93	3.66	21.15	21.89
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.45	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.89
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.71	5.04	6.30	39.75	41.00
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	51.22	4.66	5.82	55.88	57.04
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.32	19.00	23.75	78.32	83.07
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.90	6.36	7.95	32.27	33.86
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.07	1.01	1.27	8.08	8.34
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.39	9.50	11.88	47.89	50.27
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	13.31	1.91	2.38	15.21	15.69
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.89	15.33	19.16	61.22	65.05
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	18.40	2.91	3.64	21.31	22.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.47	19.10	23.87	75.57	80.34
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.03	1.30	1.63	7.33	7.65
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	7.77	1.51	1.89	9.28	9.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.58	2.47	3.09	12.05	12.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.26	1.25	1.56	9.51	9.82
9	งานราดยางไพรอม์ไค้ด	ตร.ม.	6.84	0.54	0.68	7.38	7.51
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	6.32	0.77	0.96	7.09	7.28
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.33	1.94	2.43	16.27	16.76
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.81	2.68	3.35	22.49	23.16
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.45	3.99	4.98	33.44	34.43
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.13	5.84	7.30	48.97	50.43
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.46
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.84	3.22	3.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.26	4.79	5.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	387.58	16.77	20.97	404.35	408.55
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.01	2.56	3.20	14.57	15.21
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.30	2.10	2.63	11.40	11.93
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	165.92	34.07	42.59	199.99	208.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.00	1.52	1.90	14.52	14.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.41	12.22	12.70
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคาง	เมตร	21.31	2.45	3.06	23.76	24.37
	ค่าหยอดคางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.58	2.34	2.92	14.92	15.50
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.67	0.71	0.88	8.38	8.55
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.78	44.56	47.31
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.35	3.53	4.41	41.88	42.76
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.78	47.91	50.67
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.35	3.53	4.41	41.88	42.76
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.55	10.73	13.41	35.28	37.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.69	13.41	16.76	44.09	47.45
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.92	17.88	22.34	58.79	63.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.10	21.45	26.81	70.55	75.91
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.35	1.93	2.41	12.28	12.76
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.36	0.45	2.77	2.86
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.63	5.56	6.94	47.19	48.58
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	56.23	7.06	8.82	63.29	65.05
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	68.10	7.75	9.68	75.84	77.78
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	82.54	8.59	10.74	91.13	93.27
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.43	1.72	2.15	12.15	12.57
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.17	2.00	2.50	14.17	14.67




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.33	0.16	0.19	1.49	1.53
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.94	0.46	0.58	3.40	3.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.49	0.66	0.83	5.15	5.32
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.84	3.47	4.34	22.31	23.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.44	7.92	9.90	40.36	42.34
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	2.93	3.66	21.34	22.07
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.95
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.10	3.34	4.18	33.44	34.28
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.16	5.04	6.30	40.19	41.45
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	51.65	4.66	5.82	56.31	57.47
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.27	19.00	23.75	79.27	84.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.21	6.36	7.95	32.57	34.16
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.15	1.01	1.27	8.17	8.42
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.93	9.50	11.88	48.44	50.81
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	13.46	1.91	2.38	15.37	15.84
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.51	15.33	19.16	61.84	65.67
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	18.54	2.91	3.64	21.45	22.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.25	19.10	23.87	76.35	81.12
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.10	1.30	1.63	7.40	7.73
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.87	1.51	1.89	9.38	9.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.70	2.47	3.09	12.17	12.79
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.36	1.25	1.56	9.61	9.92
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.97	0.54	0.68	7.51	7.64
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.44	0.77	0.96	7.21	7.40
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	14.59	1.94	2.43	16.53	17.02
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	20.17	2.68	3.35	22.85	23.52
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.98	3.99	4.98	33.97	34.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.91	5.84	7.30	49.75	51.21
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.84	3.25	3.42
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.26	4.83	5.08
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.49



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.37	16.77	20.97	415.14	419.33
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	12.18	2.56	3.20	14.74	15.38
	บนผิวแทคโคไคต์	ตร.ม.	9.41	2.10	2.63	11.51	12.04
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	169.38	34.07	42.59	203.45	211.97
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.28	1.52	1.90	14.80	15.18
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.41	12.27	12.75
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.55	2.45	3.06	24.01	24.62
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.81	2.34	2.92	15.14	15.73
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.81	0.71	0.88	8.51	8.69
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.78	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.03	3.53	4.41	42.56	43.44
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.78	48.35	51.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.03	3.53	4.41	42.56	43.44
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.69	10.73	13.41	35.42	38.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.86	13.41	16.76	44.27	47.62
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.15	17.88	22.34	59.03	63.50
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.38	21.45	26.81	70.83	76.20
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.52	1.93	2.41	12.45	12.93
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.36	0.45	2.81	2.90
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.96	5.56	6.94	47.51	48.90
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	56.62	7.06	8.82	63.67	65.44
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	68.56	7.75	9.68	76.31	78.25
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.11	8.59	10.74	91.70	93.84
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.62	1.72	2.15	12.34	12.77
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.39	2.00	2.50	14.40	14.90




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.35	0.16	0.19	1.50	1.54
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.97	0.46	0.58	3.44	3.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.54	0.66	0.83	5.20	5.37
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.06	3.47	4.34	22.53	23.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.89	7.92	9.90	40.81	42.79
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.60	2.93	3.66	21.53	22.26
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.91	1.70	2.13	8.61	9.03
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.66
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.60	5.04	6.30	40.64	41.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	52.08	4.66	5.82	56.74	57.91
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	61.21	19.00	23.75	80.21	84.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.51	6.36	7.95	32.87	34.46
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.24	1.01	1.27	8.25	8.50
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.47	9.50	11.88	48.98	51.35
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	13.62	1.91	2.38	15.52	16.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.14	15.33	19.16	62.46	66.29
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	18.68	2.91	3.64	21.59	22.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.02	19.10	23.87	77.12	81.90
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.18	1.30	1.63	7.48	7.81
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	7.97	1.51	1.89	9.48	9.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.82	2.47	3.09	12.30	12.91
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.46	1.25	1.56	9.70	10.02
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.09	0.54	0.68	7.64	7.77
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.55	0.77	0.96	7.33	7.52
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	14.85	1.94	2.43	16.79	17.28
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	20.53	2.68	3.35	23.21	23.88
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.52	3.99	4.98	34.50	35.50
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.70	5.84	7.30	50.54	51.99
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.88	0.49	0.61	2.37	2.49
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.60	0.68	0.84	3.27	3.44
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.86	1.00	1.26	4.87	5.12
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.66	1.47	1.84	7.13	7.50



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	409.15	16.77	20.97	425.92	430.11
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิว ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.34	2.56	3.20	14.90	15.54
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.52	2.10	2.63	11.62	12.15
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	172.85	34.07	42.59	206.92	215.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.55	1.52	1.90	15.07	15.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.39	1.92	2.41	12.31	12.80
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยง	เมตร	21.80	2.45	3.06	24.25	24.86
	ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.03	2.34	2.92	15.37	15.95
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.94	0.71	0.88	8.65	8.82
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.34	11.03	13.78	45.36	48.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.71	3.53	4.41	43.24	44.12
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.77	11.03	13.78	48.80	51.55
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.71	3.53	4.41	43.24	44.12
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.83	10.73	13.41	35.56	38.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.04	13.41	16.76	44.45	47.80
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.39	17.88	22.34	59.27	63.73
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.67	21.45	26.81	71.12	76.48
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.69	1.93	2.41	12.62	13.10
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.36	0.45	2.85	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.28	5.56	6.94	47.83	49.22
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.00	7.06	8.82	64.05	65.82
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.03	7.75	9.68	76.78	78.71
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.67	8.59	10.74	92.26	94.41
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.82	1.72	2.15	12.53	12.96
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.62	2.00	2.50	14.62	15.12






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.36	0.16	0.19	1.52	1.55
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.01	0.46	0.58	3.47	3.58
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.59	0.66	0.83	5.26	5.42
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.27	3.47	4.34	22.74	23.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.35	7.92	9.90	41.26	43.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.79	2.93	3.66	21.72	22.45
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.87	3.34	4.18	34.22	35.05
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.05	5.04	6.30	41.09	42.35
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	52.51	4.66	5.82	57.17	58.34
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.16	19.00	23.75	81.16	85.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.81	6.36	7.95	33.18	34.77
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.32	1.01	1.27	8.33	8.59
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.01	9.50	11.88	49.52	51.89
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	13.77	1.91	2.38	15.68	16.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.76	15.33	19.16	63.09	66.92
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	18.83	2.91	3.64	21.74	22.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.80	19.10	23.87	77.90	82.68
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.26	1.30	1.63	7.56	7.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.07	1.51	1.89	9.58	9.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.95	2.47	3.09	12.42	13.04
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.56	1.25	1.56	9.80	10.11
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.22	0.54	0.68	7.76	7.90
10	งานราดยางแทค ไค้ด	ตร.ม.	6.67	0.77	0.96	7.45	7.64
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	15.11	1.94	2.43	17.05	17.54
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.88	2.68	3.35	23.57	24.24
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	31.05	3.99	4.98	35.04	36.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	45.48	5.84	7.30	51.32	52.78
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.84	3.30	3.47
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.26	4.90	5.16
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	419.93	16.77	20.97	436.70	440.90
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	12.51	2.56	3.20	15.07	15.71
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	9.63	2.10	2.63	11.73	12.26
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	176.31	34.07	42.59	210.38	218.90
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.83	1.52	1.90	15.35	15.73
	ค่าแบบข้างคืดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.41	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.04	2.45	3.06	24.49	25.11
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.25	2.34	2.92	15.59	16.17
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	0.71	0.88	8.78	8.96
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.74	11.03	13.78	45.76	48.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.38	3.53	4.41	43.91	44.79
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.21	11.03	13.78	49.24	51.99
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.38	3.53	4.41	43.91	44.79
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.98	10.73	13.41	35.70	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.22	13.41	16.76	44.63	47.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.63	17.88	22.34	59.50	63.97
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.95	21.45	26.81	71.40	76.77
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.86	1.93	2.41	12.79	13.28
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.54	0.36	0.45	2.90	2.99
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.60	5.56	6.94	48.16	49.55
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.38	7.06	8.82	64.44	66.20
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.49	7.75	9.68	77.24	79.18
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	84.24	8.59	10.74	92.83	94.98
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.01	1.72	2.15	12.73	13.16
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.85	2.00	2.50	14.85	15.35




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.37	0.16	0.19	1.53	1.57
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.04	0.46	0.58	3.50	3.62
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.65	0.66	0.83	5.31	5.47
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.49	3.47	4.34	22.96	23.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.80	7.92	9.90	41.72	43.69
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	2.93	3.66	21.90	22.64
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.70	2.13	8.77	9.20
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.26	3.34	4.18	34.60	35.44
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.50	5.04	6.30	41.54	42.80
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	52.95	4.66	5.82	57.61	58.77
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	63.11	19.00	23.75	82.11	86.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.12	6.36	7.95	33.48	35.07
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	7.40	1.01	1.27	8.42	8.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.56	9.50	11.88	50.06	52.43
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	13.93	1.91	2.38	15.83	16.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.38	15.33	19.16	63.71	67.54
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	18.97	2.91	3.64	21.88	22.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.58	19.10	23.87	78.68	83.45
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.33	1.30	1.63	7.63	7.96
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.17	1.51	1.89	9.68	10.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.07	2.47	3.09	12.54	13.16
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.65	1.25	1.56	9.90	10.21
9	งานลาดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	7.35	0.54	0.68	7.89	8.03
10	งานลาดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	6.79	0.77	0.96	7.57	7.76
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	15.37	1.94	2.43	17.31	17.80
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	21.24	2.68	3.35	23.93	24.60
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	31.59	3.99	4.98	35.57	36.57
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	46.26	5.84	7.30	52.10	53.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.92	0.49	0.61	2.41	2.53
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.65	0.68	0.84	3.32	3.49
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.94	1.00	1.26	4.94	5.19
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.77	1.47	1.84	7.24	7.61



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	430.72	16.77	20.97	447.49	451.68
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรูมไค้ด	ตร.ม.	12.67	2.56	3.20	15.23	15.87
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	9.74	2.10	2.63	11.84	12.37
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	179.78	34.07	42.59	213.85	222.37
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.10	1.52	1.90	15.62	16.00
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.49	1.92	2.41	12.41	12.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.29	2.45	3.06	24.74	25.35
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.48	2.34	2.92	15.81	16.40
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	0.71	0.88	8.92	9.09
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.14	11.03	13.78	46.17	48.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.06	3.53	4.41	44.59	45.47
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.66	11.03	13.78	49.68	52.44
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.06	3.53	4.41	44.59	45.47
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.12	10.73	13.41	35.84	38.52
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.40	13.41	16.76	44.80	48.16
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.86	17.88	22.34	59.74	64.21
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.24	21.45	26.81	71.69	77.05
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.04	1.93	2.41	12.97	13.45
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.36	0.45	2.94	3.03
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.93	5.56	6.94	48.48	49.87
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.76	7.06	8.82	64.82	66.58
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.96	7.75	9.68	77.71	79.65
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	84.81	8.59	10.74	93.40	95.55
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.20	1.72	2.15	12.92	13.35
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.07	2.00	2.50	15.07	15.58




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.39	0.16	0.19	1.54	1.58
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.07	0.46	0.58	3.53	3.65
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.70	0.66	0.83	5.36	5.53
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.70	3.47	4.34	23.18	24.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.25	7.92	9.90	42.17	44.15
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.16	2.93	3.66	22.09	22.83
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.15	1.70	2.13	8.85	9.28
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.65	3.34	4.18	34.99	35.82
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.95	5.04	6.30	41.99	43.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	53.38	4.66	5.82	58.04	59.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	64.06	19.00	23.75	83.06	87.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.42	6.36	7.95	33.78	35.37
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.49	1.01	1.27	8.50	8.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.10	9.50	11.88	50.60	52.97
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.09	1.91	2.38	15.99	16.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.01	15.33	19.16	64.33	68.16
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.11	2.91	3.64	22.02	22.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.36	19.10	23.87	79.46	84.23
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.41	1.30	1.63	7.71	8.04
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.27	1.51	1.89	9.78	10.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.19	2.47	3.09	12.67	13.28
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.75	1.25	1.56	10.00	10.31
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.48	0.54	0.68	8.02	8.16
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.91	0.77	0.96	7.68	7.88
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	15.63	1.94	2.43	17.57	18.06
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	21.60	2.68	3.35	24.28	24.95
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.12	3.99	4.98	36.11	37.10
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.04	5.84	7.30	52.88	54.34
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.93	0.49	0.61	2.42	2.55
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.67	0.68	0.84	3.35	3.52
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.97	1.00	1.26	4.98	5.23
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.82	1.47	1.84	7.29	7.66



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	441.50	16.77	20.97	458.27	462.46
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	12.84	2.56	3.20	15.40	16.04
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	9.85	2.10	2.63	11.95	12.48
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	183.24	34.07	42.59	217.31	225.83
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.38	1.52	1.90	15.90	16.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.53	1.92	2.41	12.46	12.94
	ค่าครอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.53	2.45	3.06	24.98	25.60
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.70	2.34	2.92	16.04	16.62
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	0.71	0.88	9.05	9.23
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.54	11.03	13.78	46.57	49.33
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.74	3.53	4.41	45.26	46.15
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.10	11.03	13.78	50.12	52.88
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.74	3.53	4.41	45.26	46.15
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.26	10.73	13.41	35.99	38.67
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.57	13.41	16.76	44.98	48.33
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.10	17.88	22.34	59.98	64.44
	บดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.52	21.45	26.81	71.97	77.33
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.21	1.93	2.41	13.14	13.62
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.62	0.36	0.45	2.99	3.08
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.25	5.56	6.94	48.80	50.19
	บดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.14	7.06	8.82	65.20	66.96
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.43	7.75	9.68	78.17	80.11
	บดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	85.38	8.59	10.74	93.97	96.12
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.40	1.72	2.15	13.12	13.54
	บดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.30	2.00	2.50	15.30	15.80




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.40	0.16	0.19	1.55	1.59
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.10	0.46	0.58	3.57	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.75	0.66	0.83	5.41	5.58
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.92	3.47	4.34	23.39	24.26
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.70	7.92	9.90	42.62	44.60
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	2.93	3.66	22.28	23.01
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.03	3.34	4.18	35.37	36.21
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.40	5.04	6.30	42.44	43.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	53.81	4.66	5.82	58.47	59.64
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.00	19.00	23.75	84.00	88.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.72	6.36	7.95	34.09	35.68
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.57	1.01	1.27	8.58	8.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.64	9.50	11.88	51.14	53.52
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.24	1.91	2.38	16.15	16.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.63	15.33	19.16	64.96	68.79
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.26	2.91	3.64	22.16	22.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.13	19.10	23.87	80.23	85.01
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.49	1.30	1.63	7.79	8.11
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.37	1.51	1.89	9.88	10.26
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.32	2.47	3.09	12.79	13.41
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.85	1.25	1.56	10.10	10.41
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.61	0.54	0.68	8.15	8.29
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	7.03	0.77	0.96	7.80	8.00
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	15.89	1.94	2.43	17.83	18.32
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	21.96	2.68	3.35	24.64	25.31
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	32.66	3.99	4.98	36.64	37.64
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	47.83	5.84	7.30	53.66	55.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.56
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.84	3.37	3.54
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.26	5.02	5.27
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	452.28	16.77	20.97	469.06	473.25
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	13.01	2.56	3.20	15.56	16.20
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	9.96	2.10	2.63	12.07	12.59
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	186.71	34.07	42.59	220.78	229.29
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.66	1.52	1.90	16.18	16.56
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.41	12.51	12.99
	ค่าดีครอยต่อคอนกรีต และหยอดคยง	เมตร	22.78	2.45	3.06	25.23	25.84
	ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.93	2.34	2.92	16.26	16.85
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	0.71	0.88	9.19	9.36
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	35.95	11.03	13.78	46.97	49.73
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.41	3.53	4.41	45.94	46.82
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.54	11.03	13.78	50.57	53.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.41	3.53	4.41	45.94	46.82
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.40	10.73	13.41	36.13	38.81
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.75	13.41	16.76	45.16	48.51
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.34	17.88	22.34	60.21	64.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	50.80	21.45	26.81	72.25	77.62
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.38	1.93	2.41	13.31	13.79
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.67	0.36	0.45	3.03	3.12
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.57	5.56	6.94	49.13	50.52
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.53	7.06	8.82	65.58	67.35
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.89	7.75	9.68	78.64	80.58
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	85.95	8.59	10.74	94.54	96.68
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.59	1.72	2.15	13.31	13.74
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.52	2.00	2.50	15.53	16.03






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.41	0.16	0.19	1.57	1.60
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.13	0.46	0.58	3.60	3.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.80	0.66	0.83	5.46	5.63
2	งานฉาบคันทวย						
	ขูด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.13	3.47	4.34	23.61	24.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.15	7.92	9.90	43.07	45.05
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทวย						
	ดิน - ขูดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.54	2.93	3.66	22.47	23.20
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.31	1.70	2.13	9.01	9.44
	หินผุ - ขูดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.42	3.34	4.18	35.76	36.60
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.85	5.04	6.30	42.88	44.14
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	54.24	4.66	5.82	58.90	60.07
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.95	19.00	23.75	84.95	89.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขูด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.03	6.36	7.95	34.39	35.98
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.65	1.01	1.27	8.66	8.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.18	9.50	11.88	51.68	54.06
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.40	1.91	2.38	16.30	16.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.25	15.33	19.16	65.58	69.41
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.40	2.91	3.64	22.31	23.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.91	19.10	23.87	81.01	85.78
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.56	1.30	1.63	7.86	8.19
8	งานขุดหรือคันทวยเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.47	1.51	1.89	9.98	10.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.44	2.47	3.09	12.91	13.53
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.95	1.25	1.56	10.19	10.50
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.74	0.54	0.68	8.28	8.41
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.15	0.77	0.96	7.92	8.12
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	16.15	1.94	2.43	18.09	18.58
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	22.32	2.68	3.35	25.00	25.67
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.19	3.99	4.98	37.18	38.17
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	48.61	5.84	7.30	54.45	55.91
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.97	0.49	0.61	2.46	2.58
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.72	0.68	0.84	3.40	3.57
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.05	1.00	1.26	5.05	5.30
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.93	1.47	1.84	7.40	7.77



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	463.07	16.77	20.97	479.84	484.03
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	13.17	2.56	3.20	15.73	16.37
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	10.07	2.10	2.63	12.18	12.70
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	190.17	34.07	42.59	224.24	232.76
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.93	1.52	1.90	16.45	16.83
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.63	1.92	2.41	12.55	13.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.02	2.45	3.06	25.47	26.08
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.15	2.34	2.92	16.49	17.07
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	0.71	0.88	9.32	9.50
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.35	11.03	13.78	47.37	50.13
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.09	3.53	4.41	46.62	47.50
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.98	11.03	13.78	51.01	53.77
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.09	3.53	4.41	46.62	47.50
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.54	10.73	13.41	36.27	38.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.93	13.41	16.76	45.34	48.69
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.57	17.88	22.34	60.45	64.92
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.09	21.45	26.81	72.54	77.90
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.55	1.93	2.41	13.48	13.97
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.36	0.45	3.07	3.16
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.90	5.56	6.94	49.45	50.84
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.91	7.06	8.82	65.96	67.73
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.36	7.75	9.68	79.11	81.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.52	8.59	10.74	95.11	97.25
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.79	1.72	2.15	13.50	13.93
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.75	2.00	2.50	15.75	16.25




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.42	0.16	0.19	1.58	1.62
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.17	0.46	0.58	3.63	3.75
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.86	0.66	0.83	5.52	5.68
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.35	3.47	4.34	23.82	24.69
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.60	7.92	9.90	43.52	45.50
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.73	2.93	3.66	22.66	23.39
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.10	9.52
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.81	3.34	4.18	36.15	36.98
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.29	5.04	6.30	43.33	44.59
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	54.68	4.66	5.82	59.34	60.50
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	66.90	19.00	23.75	85.90	90.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.33	6.36	7.95	34.69	36.29
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.73	1.01	1.27	8.75	9.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.72	9.50	11.88	52.22	54.60
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.55	1.91	2.38	16.46	16.93
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.88	15.33	19.16	66.20	70.03
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.54	2.91	3.64	22.45	23.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.69	19.10	23.87	81.79	86.56
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.64	1.30	1.63	7.94	8.27
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.57	1.51	1.89	10.08	10.46
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.57	2.47	3.09	13.04	13.66
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.05	1.25	1.56	10.29	10.60
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.87	0.54	0.68	8.41	8.54
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.27	0.77	0.96	8.04	8.24
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	16.41	1.94	2.43	18.35	18.84
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	22.68	2.68	3.35	25.36	26.03
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	33.72	3.99	4.98	37.71	38.71
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	49.39	5.84	7.30	55.23	56.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.75	0.68	0.84	3.42	3.59
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.00	1.26	5.09	5.34
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.98	1.47	1.84	7.45	7.83



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	473.85	16.77	20.97	490.62	494.82
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรอมีไคต์	ตร.ม.	13.34	2.56	3.20	15.89	16.53
	บนผิวแทคโไคต์	ตร.ม.	10.18	2.10	2.63	12.29	12.81
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	193.63	34.07	42.59	227.71	236.22
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.21	1.52	1.90	16.73	17.11
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.68	1.92	2.41	12.60	13.08
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.26	2.45	3.06	25.72	26.33
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.37	2.34	2.92	16.71	17.30
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.75	0.71	0.88	9.46	9.63
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.75	11.03	13.78	47.78	50.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.76	3.53	4.41	47.29	48.17
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.43	11.03	13.78	51.45	54.21
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.76	3.53	4.41	47.29	48.17
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.69	10.73	13.41	36.41	39.09
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.11	13.41	16.76	45.51	48.87
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	42.81	17.88	22.34	60.69	65.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.37	21.45	26.81	72.82	78.18
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.73	1.93	2.41	13.66	14.14
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.76	0.36	0.45	3.12	3.21
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.22	5.56	6.94	49.77	51.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.29	7.06	8.82	66.35	68.11
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.83	7.75	9.68	79.57	81.51
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.08	8.59	10.74	95.67	97.82
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.98	1.72	2.15	13.70	14.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.98	2.00	2.50	15.98	16.48




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.44	0.16	0.19	1.59	1.63
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.20	0.46	0.58	3.66	3.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.91	0.66	0.83	5.57	5.73
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.57	3.47	4.34	24.04	24.91
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.05	7.92	9.90	43.97	45.95
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	2.93	3.66	22.84	23.58
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.60
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.19	3.34	4.18	36.53	37.37
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.74	5.04	6.30	43.78	45.04
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	55.11	4.66	5.82	59.77	60.93
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	67.85	19.00	23.75	86.85	91.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.63	6.36	7.95	35.00	36.59
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.82	1.01	1.27	8.83	9.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.26	9.50	11.88	52.76	55.14
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.71	1.91	2.38	16.61	17.09
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.50	15.33	19.16	66.82	70.66
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.68	2.91	3.64	22.59	23.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.47	19.10	23.87	82.56	87.34
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.72	1.30	1.63	8.02	8.34
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.67	1.51	1.89	10.18	10.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.69	2.47	3.09	13.16	13.78
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.14	1.25	1.56	10.39	10.70
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.00	0.54	0.68	8.54	8.67
10	งานลาดยางเทคโค้ด	ตร.ม.	7.39	0.77	0.96	8.16	8.35
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	16.67	1.94	2.43	18.61	19.10
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	23.04	2.68	3.35	25.72	26.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	34.26	3.99	4.98	38.24	39.24
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	50.17	5.84	7.30	56.01	57.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.01	0.49	0.61	2.50	2.62
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.77	0.68	0.84	3.45	3.62
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.12	1.00	1.26	5.13	5.38
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.04	1.47	1.84	7.51	7.88



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	484.63	16.77	20.97	501.41	505.60
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	13.50	2.56	3.20	16.06	16.70
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	10.29	2.10	2.63	12.40	12.92
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	197.10	34.07	42.59	231.17	239.69
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.48	1.52	1.90	17.00	17.38
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.73	1.92	2.41	12.65	13.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.51	2.45	3.06	25.96	26.57
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.60	2.34	2.92	16.94	17.52
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	0.71	0.88	9.59	9.77
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.15	11.03	13.78	48.18	50.94
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.44	3.53	4.41	47.97	48.85
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.87	11.03	13.78	51.90	54.65
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.44	3.53	4.41	47.97	48.85
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.83	10.73	13.41	36.55	39.23
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.28	13.41	16.76	45.69	49.04
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.05	17.88	22.34	60.92	65.39
	บดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.65	21.45	26.81	73.11	78.47
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.90	1.93	2.41	13.83	14.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.80	0.36	0.45	3.16	3.25
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.54	5.56	6.94	50.10	51.49
	บดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.67	7.06	8.82	66.73	68.49
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.29	7.75	9.68	80.04	81.98
	บดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.65	8.59	10.74	96.24	98.39
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.17	1.72	2.15	13.89	14.32
	บดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.20	2.00	2.50	16.21	16.71



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.16	0.19	1.60	1.64
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.23	0.46	0.58	3.69	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.96	0.66	0.83	5.62	5.79
2	งานคั่นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.78	3.47	4.34	24.25	25.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.50	7.92	9.90	44.42	46.40
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	คั่น - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.10	2.93	3.66	23.03	23.76
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.68
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.58	3.34	4.18	36.92	37.76
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.19	5.04	6.30	44.23	45.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	55.54	4.66	5.82	60.20	61.37
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	68.79	19.00	23.75	87.79	92.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.94	6.36	7.95	35.30	36.89
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.90	1.01	1.27	8.91	9.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.80	9.50	11.88	53.30	55.68
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.86	1.91	2.38	16.77	17.25
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.12	15.33	19.16	67.45	71.28
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.83	2.91	3.64	22.74	23.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	64.24	19.10	23.87	83.34	88.12
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.79	1.30	1.63	8.09	8.42
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.77	1.51	1.89	10.28	10.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.81	2.47	3.09	13.29	13.90
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.24	1.25	1.56	10.49	10.80
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.13	0.54	0.68	8.67	8.80
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.51	0.77	0.96	8.28	8.47
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	16.93	1.94	2.43	18.87	19.36
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	23.40	2.68	3.35	26.08	26.75
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	34.79	3.99	4.98	38.78	39.77
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	50.96	5.84	7.30	56.79	58.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.64
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.84	3.47	3.64
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.26	5.16	5.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	495.42	16.77	20.97	512.19	516.38
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	13.67	2.56	3.20	16.22	16.86
	บนผิวแตกไคต์	ตร.ม.	10.40	2.10	2.63	12.51	13.03
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.56	34.07	42.59	234.64	243.15
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.76	1.52	1.90	17.28	17.66
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.77	1.92	2.41	12.70	13.18
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.75	2.45	3.06	26.20	26.82
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.82	2.34	2.92	17.16	17.74
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.02	0.71	0.88	9.73	9.91
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.56	11.03	13.78	48.58	51.34
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.12	3.53	4.41	48.64	49.53
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.31	11.03	13.78	52.34	55.09
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.12	3.53	4.41	48.64	49.53
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.97	10.73	13.41	36.69	39.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.46	13.41	16.76	45.87	49.22
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.28	17.88	22.34	61.16	65.63
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.94	21.45	26.81	73.39	78.75
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.07	1.93	2.41	14.00	14.48
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.84	0.36	0.45	3.21	3.30
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.86	5.56	6.94	50.42	51.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.05	7.06	8.82	67.11	68.87
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.76	7.75	9.68	80.51	82.44
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.22	8.59	10.74	96.81	98.96
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.37	1.72	2.15	14.08	14.51
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.43	2.00	2.50	16.43	16.93






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.16	0.19	1.62	1.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.26	0.46	0.58	3.73	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.01	0.66	0.83	5.67	5.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.00	3.47	4.34	24.47	25.34
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.95	7.92	9.90	44.87	46.85
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.29	2.93	3.66	23.22	23.95
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.64	1.70	2.13	9.34	9.76
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.14
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.64	5.04	6.30	44.68	45.94
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	55.97	4.66	5.82	60.63	61.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.74	19.00	23.75	88.74	93.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.24	6.36	7.95	35.61	37.20
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.98	1.01	1.27	8.99	9.25
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.34	9.50	11.88	53.84	56.22
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.02	1.91	2.38	16.93	17.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.74	15.33	19.16	68.07	71.90
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.97	2.91	3.64	22.88	23.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.02	19.10	23.87	84.12	88.89
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.87	1.30	1.63	8.17	8.50
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.87	1.51	1.89	10.38	10.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.94	2.47	3.09	13.41	14.03
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.34	1.25	1.56	10.58	10.90
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.25	0.54	0.68	8.79	8.93
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.63	0.77	0.96	8.40	8.59
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	17.19	1.94	2.43	19.13	19.62
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	23.76	2.68	3.35	26.44	27.11
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	35.33	3.99	4.98	39.31	40.31
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	51.74	5.84	7.30	57.58	59.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.04	0.49	0.61	2.53	2.65
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.82	0.68	0.84	3.50	3.67
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.20	1.00	1.26	5.20	5.45
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.15	1.47	1.84	7.62	7.99



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	506.20	16.77	20.97	522.97	527.17
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	13.83	2.56	3.20	16.39	17.03
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	10.52	2.10	2.63	12.62	13.14
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	204.03	34.07	42.59	238.10	246.62
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.04	1.52	1.90	17.56	17.94
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.82	1.92	2.41	12.75	13.23
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.00	2.45	3.06	26.45	27.06
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.05	2.34	2.92	17.38	17.97
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.16	0.71	0.88	9.86	10.04
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.96	11.03	13.78	48.98	51.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.79	3.53	4.41	49.32	50.20
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.76	11.03	13.78	52.78	55.54
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.79	3.53	4.41	49.32	50.20
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.11	10.73	13.41	36.84	39.52
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.64	13.41	16.76	46.05	49.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.52	17.88	22.34	61.39	65.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.22	21.45	26.81	73.67	79.04
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.24	1.93	2.41	14.17	14.66
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.89	0.36	0.45	3.25	3.34
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.19	5.56	6.94	50.74	52.13
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.44	7.06	8.82	67.49	69.26
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.22	7.75	9.68	80.97	82.91
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.79	8.59	10.74	97.38	99.53
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.56	1.72	2.15	14.28	14.71
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.66	2.00	2.50	16.66	17.16




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาซูกด						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.47	0.16	0.19	1.63	1.67
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.30	0.46	0.58	3.76	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.06	0.66	0.83	5.73	5.89
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.21	3.47	4.34	24.68	25.55
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.40	7.92	9.90	45.32	47.30
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.48	2.93	3.66	23.41	24.14
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.42	9.85
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.35	3.34	4.18	37.69	38.53
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.09	5.04	6.30	45.13	46.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	56.41	4.66	5.82	61.07	62.23
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	70.69	19.00	23.75	89.69	94.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.55	6.36	7.95	35.91	37.50
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.06	1.01	1.27	9.08	9.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.88	9.50	11.88	54.39	56.76
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.18	1.91	2.38	17.08	17.56
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.37	15.33	19.16	68.69	72.53
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.11	2.91	3.64	23.02	23.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.80	19.10	23.87	84.90	89.67
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.95	1.30	1.63	8.25	8.57
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.97	1.51	1.89	10.48	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.06	2.47	3.09	13.53	14.15
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.44	1.25	1.56	10.68	10.99
9	งานลาดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	8.38	0.54	0.68	8.92	9.06
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.75	0.77	0.96	8.52	8.71
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	17.45	1.94	2.43	19.39	19.88
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	24.12	2.68	3.35	26.80	27.47
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	35.86	3.99	4.98	39.85	40.84
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	52.52	5.84	7.30	58.36	59.82
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.06	0.49	0.61	2.55	2.67
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.85	0.68	0.84	3.52	3.69
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.23	1.00	1.26	5.24	5.49
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.20	1.47	1.84	7.67	8.04



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	516.98	16.77	20.97	533.76	537.95
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	14.00	2.56	3.20	16.56	17.20
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	10.63	2.10	2.63	12.73	13.25
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	207.49	34.07	42.59	241.57	250.08
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.31	1.52	1.90	17.83	18.21
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.87	1.92	2.41	12.79	13.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.24	2.45	3.06	26.69	27.31
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.27	2.34	2.92	17.61	18.19
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.29	0.71	0.88	10.00	10.18
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรี้ง	ลบ.ม. แน่น	38.36	11.03	13.78	49.39	52.14
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรี้ง	ลบ.ม. แน่น	46.47	3.53	4.41	50.00	50.88
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.20	11.03	13.78	53.22	55.98
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	46.47	3.53	4.41	50.00	50.88
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.25	10.73	13.41	36.98	39.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.82	13.41	16.76	46.22	49.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.76	17.88	22.34	61.63	66.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.51	21.45	26.81	73.96	79.32
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.42	1.93	2.41	14.35	14.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.93	0.36	0.45	3.29	3.38
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.51	5.56	6.94	51.07	52.46
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.82	7.06	8.82	67.88	69.64
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.69	7.75	9.68	81.44	83.37
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.36	8.59	10.74	97.95	100.10
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.76	1.72	2.15	14.47	14.90
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.88	2.00	2.50	16.88	17.39




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.49	0.16	0.19	1.64	1.68
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.33	0.46	0.58	3.79	3.91
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.12	0.66	0.83	5.78	5.94
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.43	3.47	4.34	24.90	25.77
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.85	7.92	9.90	45.77	47.75
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	2.93	3.66	23.60	24.33
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.80	1.70	2.13	9.50	9.93
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.74	3.34	4.18	38.08	38.91
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.54	5.04	6.30	45.58	46.83
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	56.84	4.66	5.82	61.50	62.66
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	71.64	19.00	23.75	90.64	95.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.85	6.36	7.95	36.21	37.80
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.15	1.01	1.27	9.16	9.41
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.42	9.50	11.88	54.93	57.30
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.33	1.91	2.38	17.24	17.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.99	15.33	19.16	69.32	73.15
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.25	2.91	3.64	23.16	23.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	66.57	19.10	23.87	85.67	90.45
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.02	1.30	1.63	8.32	8.65
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.07	1.51	1.89	10.58	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.18	2.47	3.09	13.66	14.27
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.53	1.25	1.56	10.78	11.09
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	8.51	0.54	0.68	9.05	9.19
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	7.87	0.77	0.96	8.64	8.83
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	17.71	1.94	2.43	19.65	20.14
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	24.48	2.68	3.35	27.16	27.83
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	36.39	3.99	4.98	40.38	41.38
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	53.30	5.84	7.30	59.14	60.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.08	0.49	0.61	2.57	2.69
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.87	0.68	0.84	3.55	3.72
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.27	1.00	1.26	5.28	5.53
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.25	1.47	1.84	7.73	8.08




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	527.77	16.77	20.97	544.54	548.73
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	14.16	2.56	3.20	16.72	17.36
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	10.74	2.10	2.63	12.84	13.36
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	210.96	34.07	42.59	245.03	253.55
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.59	1.52	1.90	18.11	18.49
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.92	1.92	2.41	12.84	13.32
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.48	2.45	3.06	26.94	27.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.50	2.34	2.92	17.83	18.42
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.43	0.71	0.88	10.13	10.31
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.76	11.03	13.78	49.79	52.55
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.15	3.53	4.41	50.67	51.56
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.64	11.03	13.78	53.67	56.42
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.15	3.53	4.41	50.67	51.56
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.40	10.73	13.41	37.12	39.80
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.99	13.41	16.76	46.40	49.75
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.99	17.88	22.34	61.87	66.34
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.79	21.45	26.81	74.24	79.60
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.59	1.93	2.41	14.52	15.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.98	0.36	0.45	3.34	3.43
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.83	5.56	6.94	51.39	52.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.20	7.06	8.82	68.26	70.02
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.16	7.75	9.68	81.90	83.84
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.93	8.59	10.74	98.52	100.66
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.95	1.72	2.15	14.67	15.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.11	2.00	2.50	17.11	17.61




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.16	0.19	1.65	1.69
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.36	0.46	0.58	3.82	3.94
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.17	0.66	0.83	5.83	6.00
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.64	3.47	4.34	25.11	25.98
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.30	7.92	9.90	46.22	48.20
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.85	2.93	3.66	23.78	24.52
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.88	1.70	2.13	9.58	10.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.12	3.34	4.18	38.47	39.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.98	5.04	6.30	46.02	47.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	57.27	4.66	5.82	61.93	63.10
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	72.58	19.00	23.75	91.58	96.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.15	6.36	7.95	36.52	38.11
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.23	1.01	1.27	9.24	9.50
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.97	9.50	11.88	55.47	57.84
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.49	1.91	2.38	17.39	17.87
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.61	15.33	19.16	69.94	73.77
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.40	2.91	3.64	23.31	24.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.35	19.10	23.87	86.45	91.23
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.10	1.30	1.63	8.40	8.73
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.17	1.51	1.89	10.68	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.31	2.47	3.09	13.78	14.40
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.63	1.25	1.56	10.88	11.19
9	งานราดยางไพรีม์โค้ด	ตร.ม.	8.64	0.54	0.68	9.18	9.32
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.99	0.77	0.96	8.76	8.95
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	17.97	1.94	2.43	19.91	20.40
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	24.84	2.68	3.35	27.52	28.19
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	36.93	3.99	4.98	40.91	41.91
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	54.09	5.84	7.30	59.92	61.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.10	0.49	0.61	2.59	2.71
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.90	0.68	0.84	3.57	3.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.31	1.00	1.26	5.31	5.56
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.31	1.47	1.84	7.78	8.15



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	538.55	16.77	20.97	555.32	559.52
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	14.33	2.56	3.20	16.89	17.53
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	10.85	2.10	2.63	12.95	13.47
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	214.42	34.07	42.59	248.49	257.01
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.86	1.52	1.90	18.38	18.76
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.96	1.92	2.41	12.89	13.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.73	2.45	3.06	27.18	27.79
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.72	2.34	2.92	18.06	18.64
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.56	0.71	0.88	10.27	10.45
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.17	11.03	13.78	50.19	52.95
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.82	3.53	4.41	51.35	52.23
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.08	11.03	13.78	54.11	56.87
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.82	3.53	4.41	51.35	52.23
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.54	10.73	13.41	37.26	39.94
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.17	13.41	16.76	46.58	49.93
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.23	17.88	22.34	62.10	66.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.07	21.45	26.81	74.53	79.89
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.76	1.93	2.41	14.69	15.17
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.02	0.36	0.45	3.38	3.47
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.16	5.56	6.94	51.71	53.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.58	7.06	8.82	68.64	70.40
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.62	7.75	9.68	82.37	84.31
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.49	8.59	10.74	99.08	101.23
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.14	1.72	2.15	14.86	15.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.33	2.00	2.50	17.34	17.84






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.16	0.19	1.67	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.39	0.46	0.58	3.86	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.22	0.66	0.83	5.88	6.05
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.86	3.47	4.34	25.33	26.20
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.76	7.92	9.90	46.67	48.65
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.04	2.93	3.66	23.97	24.70
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.96	1.70	2.13	9.66	10.09
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.51	3.34	4.18	38.85	39.69
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.43	5.04	6.30	46.47	47.73
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	57.70	4.66	5.82	62.36	63.53
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	73.53	19.00	23.75	92.53	97.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.46	6.36	7.95	36.82	38.41
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.31	1.01	1.27	9.33	9.58
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.51	9.50	11.88	56.01	58.38
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.64	1.91	2.38	17.55	18.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.24	15.33	19.16	70.56	74.40
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.54	2.91	3.64	23.45	24.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.13	19.10	23.87	87.23	92.00
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.18	1.30	1.63	8.48	8.80
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.27	1.51	1.89	10.78	11.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.43	2.47	3.09	13.90	14.52
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.73	1.25	1.56	10.98	11.29
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.77	0.54	0.68	9.31	9.45
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.11	0.77	0.96	8.88	9.07
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	18.23	1.94	2.43	20.17	20.66
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	25.20	2.68	3.35	27.88	28.55
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	37.46	3.99	4.98	41.45	42.45
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	54.87	5.84	7.30	60.71	62.17
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.11	0.49	0.61	2.60	2.73
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.92	0.68	0.84	3.60	3.77
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.34	1.00	1.26	5.35	5.60
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.36	1.47	1.84	7.83	8.20



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	549.33	16.77	20.97	566.11	570.30
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	14.49	2.56	3.20	17.05	17.69
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	10.96	2.10	2.63	13.06	13.58
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	217.89	34.07	42.59	251.96	260.48
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.14	1.52	1.90	18.66	19.04
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.01	1.92	2.41	12.94	13.42
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.97	2.45	3.06	27.42	28.04
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.94	2.34	2.92	18.28	18.86
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.70	0.71	0.88	10.41	10.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.57	11.03	13.78	50.59	53.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.50	3.53	4.41	52.03	52.91
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.53	11.03	13.78	54.55	57.31
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.50	3.53	4.41	52.03	52.91
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.68	10.73	13.41	37.40	40.09
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.35	13.41	16.76	46.76	50.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.47	17.88	22.34	62.34	66.81
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.36	21.45	26.81	74.81	80.17
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.93	1.93	2.41	14.86	15.35
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.06	0.36	0.45	3.43	3.52
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.48	5.56	6.94	52.04	53.43
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.97	7.06	8.82	69.02	70.79
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.09	7.75	9.68	82.84	84.77
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.06	8.59	10.74	99.65	101.80
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.34	1.72	2.15	15.05	15.48
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.56	2.00	2.50	17.56	18.06




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.16	0.19	1.68	1.72
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.43	0.46	0.58	3.89	4.00
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.27	0.66	0.83	5.93	6.10
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.07	3.47	4.34	25.55	26.41
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.21	7.92	9.90	47.12	49.10
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.23	2.93	3.66	24.16	24.89
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.04	1.70	2.13	9.75	10.17
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	35.90	3.34	4.18	39.24	40.07
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.88	5.04	6.30	46.92	48.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	58.14	4.66	5.82	62.80	63.96
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	74.48	19.00	23.75	93.48	98.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	30.76	6.36	7.95	37.12	38.72
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.40	1.01	1.27	9.41	9.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.05	9.50	11.88	56.55	58.93
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.80	1.91	2.38	17.70	18.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.86	15.33	19.16	71.19	75.02
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.68	2.91	3.64	23.59	24.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.91	19.10	23.87	88.01	92.78
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.25	1.30	1.63	8.55	8.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.37	1.51	1.89	10.88	11.26
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.56	2.47	3.09	14.03	14.65
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.83	1.25	1.56	11.07	11.38
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	8.90	0.54	0.68	9.44	9.57
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	8.23	0.77	0.96	9.00	9.19
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	18.49	1.94	2.43	20.43	20.92
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	25.56	2.68	3.35	28.24	28.91
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	38.00	3.99	4.98	41.98	42.98
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	55.65	5.84	7.30	61.49	62.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.13	0.49	0.61	2.62	2.74
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.95	0.68	0.84	3.62	3.79
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.38	1.00	1.26	5.39	5.64
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.47	1.84	7.89	8.26



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	560.12	16.77	20.97	576.89	581.08
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพริมโค้ด	ตร.ม.	14.66	2.56	3.20	17.22	17.86
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	11.07	2.10	2.63	13.17	13.69
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	221.35	34.07	42.59	255.42	263.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.42	1.52	1.90	18.94	19.32
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.06	1.92	2.41	12.98	13.47
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทยอดขยาย	เมตร	25.22	2.45	3.06	27.67	28.28
	ค่าทยอดขยายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.17	2.34	2.92	18.50	19.09
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.83	0.71	0.88	10.54	10.72
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	39.97	11.03	13.78	51.00	53.75
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.17	3.53	4.41	52.70	53.58
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.97	11.03	13.78	54.99	57.75
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.17	3.53	4.41	52.70	53.58
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.82	10.73	13.41	37.55	40.23
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.53	13.41	16.76	46.93	50.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.70	17.88	22.34	62.58	67.05
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.64	21.45	26.81	75.09	80.46
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.11	1.93	2.41	15.04	15.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.11	0.36	0.45	3.47	3.56
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.80	5.56	6.94	52.36	53.75
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.35	7.06	8.82	69.40	71.17
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.55	7.75	9.68	83.30	85.24
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.63	8.59	10.74	100.22	102.37
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.53	1.72	2.15	15.25	15.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.79	2.00	2.50	17.79	18.29




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.16	0.19	1.69	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.46	0.46	0.58	3.92	4.04
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.33	0.66	0.83	5.99	6.15
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.29	3.47	4.34	25.76	26.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.66	7.92	9.90	47.58	49.56
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.42	2.93	3.66	24.35	25.08
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.12	1.70	2.13	9.83	10.25
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	36.28	3.34	4.18	39.63	40.46
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.33	5.04	6.30	47.37	48.63
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	58.57	4.66	5.82	63.23	64.39
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	75.43	19.00	23.75	94.43	99.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.06	6.36	7.95	37.43	39.02
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.48	1.01	1.27	9.49	9.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.59	9.50	11.88	57.09	59.47
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.96	1.91	2.38	17.86	18.34
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.48	15.33	19.16	71.81	75.64
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.83	2.91	3.64	23.74	24.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.68	19.10	23.87	88.78	93.56
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.33	1.30	1.63	8.63	8.96
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.47	1.51	1.89	10.98	11.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.68	2.47	3.09	14.15	14.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.93	1.25	1.56	11.17	11.48
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.03	0.54	0.68	9.57	9.70
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	8.35	0.77	0.96	9.12	9.31
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	18.75	1.94	2.43	20.69	21.18
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	25.91	2.68	3.35	28.60	29.27
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	38.53	3.99	4.98	42.52	43.51
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	56.43	5.84	7.30	62.27	63.73
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.15	0.49	0.61	2.64	2.76
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.97	0.68	0.84	3.65	3.82
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.42	1.00	1.26	5.42	5.62
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.47	1.47	1.84	7.94	8.28



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	570.90	16.77	20.97	587.67	591.87
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวไพรม่าโค้ด	ตร.ม.	14.82	2.56	3.20	17.38	18.02
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	11.18	2.10	2.63	13.28	13.80
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	224.82	34.07	42.59	258.89	267.41
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.69	1.52	1.90	19.21	19.59
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.11	1.92	2.41	13.03	13.51
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.46	2.45	3.06	27.91	28.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.39	2.34	2.92	18.73	19.31
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.97	0.71	0.88	10.68	10.85
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.37	11.03	13.78	51.40	54.16
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.85	3.53	4.41	53.38	54.26
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.41	11.03	13.78	55.44	58.19
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.85	3.53	4.41	53.38	54.26
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.96	10.73	13.41	37.69	40.37
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.70	13.41	16.76	47.11	50.46
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.94	17.88	22.34	62.81	67.28
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.93	21.45	26.81	75.38	80.74
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.28	1.93	2.41	15.21	15.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.15	0.36	0.45	3.51	3.60
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.13	5.56	6.94	52.68	54.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.73	7.06	8.82	69.79	71.55
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.02	7.75	9.68	83.77	85.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	92.20	8.59	10.74	100.79	102.94
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.73	1.72	2.15	15.44	15.87
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.01	2.00	2.50	18.02	18.52




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.16	0.19	1.71	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.49	0.46	0.58	3.95	4.07
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.38	0.66	0.83	6.04	6.20
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.50	3.47	4.34	25.98	26.84
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.11	7.92	9.90	48.03	50.01
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.60	2.93	3.66	24.53	25.27
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.21	1.70	2.13	9.91	10.33
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	36.67	3.34	4.18	40.01	40.85
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.78	5.04	6.30	47.82	49.08
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.00	4.66	5.82	63.66	64.83
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	76.37	19.00	23.75	95.37	100.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.37	6.36	7.95	37.73	39.32
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.56	1.01	1.27	9.57	9.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.13	9.50	11.88	57.63	60.01
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.11	1.91	2.38	18.02	18.49
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.11	15.33	19.16	72.43	76.27
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.97	2.91	3.64	23.88	24.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.46	19.10	23.87	89.56	94.33
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.41	1.30	1.63	8.71	9.03
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.57	1.51	1.89	11.08	11.46
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.80	2.47	3.09	14.28	14.89
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.02	1.25	1.56	11.27	11.58
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	9.16	0.54	0.68	9.70	9.83
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	8.46	0.77	0.96	9.24	9.43
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	19.01	1.94	2.43	20.95	21.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	26.27	2.68	3.35	28.96	29.63
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	39.07	3.99	4.98	43.05	44.05
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	57.22	5.84	7.30	63.05	64.51
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.17	0.49	0.61	2.66	2.78
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.00	0.68	0.84	3.67	3.84
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.46	1.00	1.26	5.46	5.71
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.53	1.47	1.84	8.00	8.37



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	581.69	16.77	20.97	598.46	602.65
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	14.99	2.56	3.20	17.55	18.19
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	11.29	2.10	2.63	13.39	13.91
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	228.28	34.07	42.59	262.35	270.87
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	17.97	1.52	1.90	19.49	19.87
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.16	1.92	2.41	13.08	13.56
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.71	2.45	3.06	28.16	28.77
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.62	2.34	2.92	18.95	19.54
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.11	0.71	0.88	10.81	10.99
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	40.78	11.03	13.78	51.80	54.56
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	50.53	3.53	4.41	54.05	54.94
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.85	11.03	13.78	55.88	58.64
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.53	3.53	4.41	54.05	54.94
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.11	10.73	13.41	37.83	40.51
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.88	13.41	16.76	47.29	50.64
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.18	17.88	22.34	63.05	67.52
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.21	21.45	26.81	75.66	81.02
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.45	1.93	2.41	15.38	15.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.19	0.36	0.45	3.56	3.65
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.45	5.56	6.94	53.01	54.40
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.11	7.06	8.82	70.17	71.93
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.49	7.75	9.68	84.23	86.17
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	92.77	8.59	10.74	101.36	103.51
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.92	1.72	2.15	15.64	16.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.24	2.00	2.50	18.24	18.74






ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.56	0.16	0.19	1.72	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.52	0.46	0.58	3.99	4.10
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.43	0.66	0.83	6.09	6.26
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.72	3.47	4.34	26.19	27.06
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.56	7.92	9.90	48.48	50.46
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.79	2.93	3.66	24.72	25.46
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.29	1.70	2.13	9.99	10.41
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.06	3.34	4.18	40.40	41.23
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.23	5.04	6.30	48.27	49.53
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.43	4.66	5.82	64.09	65.26
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	77.32	19.00	23.75	96.32	101.07
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.67	6.36	7.95	38.04	39.63
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.64	1.01	1.27	9.66	9.91
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.67	9.50	11.88	58.17	60.55
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.27	1.91	2.38	18.17	18.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	15.33	19.16	73.06	76.89
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.11	2.91	3.64	24.02	24.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	71.24	19.10	23.87	90.34	95.11
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.48	1.30	1.63	8.78	9.11
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.51	1.89	11.18	11.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.93	2.47	3.09	14.40	15.02
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.12	1.25	1.56	11.37	11.68
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.29	0.54	0.68	9.83	9.96
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	8.58	0.77	0.96	9.36	9.55
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	19.27	1.94	2.43	21.21	21.70
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	26.63	2.68	3.35	29.31	29.98
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	39.60	3.99	4.98	43.59	44.58
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	58.00	5.84	7.30	63.84	65.30
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.19	0.49	0.61	2.68	2.80
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.02	0.68	0.84	3.70	3.87
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.49	1.00	1.26	5.60	5.95
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.47	1.84	8.05	8.47



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	592.47	16.77	20.97	609.24	613.43
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	15.16	2.56	3.20	17.71	18.35
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	11.40	2.10	2.63	13.50	14.03
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	231.75	34.07	42.59	265.82	274.34
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.24	1.52	1.90	19.76	20.14
	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.20	1.92	2.41	13.13	13.61
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.95	2.45	3.06	28.40	29.01
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.84	2.34	2.92	19.18	19.76
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.24	0.71	0.88	10.95	11.12
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.18	11.03	13.78	52.20	54.96
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	51.20	3.53	4.41	54.73	55.61
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.30	11.03	13.78	56.32	59.08
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.20	3.53	4.41	54.73	55.61
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.25	10.73	13.41	37.97	40.65
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.06	13.41	16.76	47.47	50.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.41	17.88	22.34	63.29	67.76
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.49	21.45	26.81	75.95	81.31
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.62	1.93	2.41	15.55	16.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.24	0.36	0.45	3.60	3.69
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.77	5.56	6.94	53.33	54.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.49	7.06	8.82	70.55	72.31
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.95	7.75	9.68	84.70	86.64
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	93.34	8.59	10.74	101.93	104.07
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.11	1.72	2.15	15.83	16.26
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.47	2.00	2.50	18.47	18.97




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.58	0.16	0.19	1.73	1.77
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.55	0.46	0.58	4.02	4.13
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.48	0.66	0.83	6.14	6.31
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.94	3.47	4.34	26.41	27.28
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.01	7.92	9.90	48.93	50.91
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.98	2.93	3.66	24.91	25.64
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.37	1.70	2.13	10.07	10.50
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.44	3.34	4.18	40.78	41.62
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.68	5.04	6.30	48.71	49.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.87	4.66	5.82	64.53	65.69
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	78.27	19.00	23.75	97.27	102.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.98	6.36	7.95	38.34	39.93
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.73	1.01	1.27	9.74	9.99
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.21	9.50	11.88	58.71	61.09
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.42	1.91	2.38	18.33	18.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.35	15.33	19.16	73.68	77.51
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	21.25	2.91	3.64	24.16	24.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.02	19.10	23.87	91.11	95.89
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.56	1.30	1.63	8.86	9.19
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.77	1.51	1.89	11.28	11.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.05	2.47	3.09	14.52	15.14
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.22	1.25	1.56	11.46	11.78
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.41	0.54	0.68	9.95	10.09
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.70	0.77	0.96	9.48	9.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	19.53	1.94	2.43	21.47	21.96
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	26.99	2.68	3.35	29.67	30.34
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	40.13	3.99	4.98	44.12	45.12
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	58.78	5.84	7.30	64.62	66.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.20	0.49	0.61	2.69	2.82
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.05	0.68	0.84	3.72	3.89
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.53	1.00	1.26	5.53	5.79
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.63	1.47	1.84	8.11	8.47



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	603.25	16.77	20.97	620.02	624.22
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	15.32	2.56	3.20	17.88	18.52
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	11.51	2.10	2.63	13.61	14.14
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	235.21	34.07	42.59	269.28	277.80
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.52	1.52	1.90	20.04	20.42
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.25	1.92	2.41	13.18	13.66
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.19	2.45	3.06	28.65	29.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.06	2.34	2.92	19.40	19.98
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.38	0.71	0.88	11.08	11.26
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.58	11.03	13.78	52.61	55.36
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	51.88	3.53	4.41	55.41	56.29
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	45.74	11.03	13.78	56.77	59.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.88	3.53	4.41	55.41	56.29
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.39	10.73	13.41	38.11	40.80
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.24	13.41	16.76	47.64	50.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.65	17.88	22.34	63.52	67.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.78	21.45	26.81	76.23	81.59
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.80	1.93	2.41	15.73	16.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.28	0.36	0.45	3.64	3.74
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.10	5.56	6.94	53.65	55.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.88	7.06	8.82	70.93	72.70
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.42	7.75	9.68	85.17	87.10
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	93.91	8.59	10.74	102.50	104.64
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.31	1.72	2.15	16.02	16.45
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.69	2.00	2.50	18.69	19.20




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.59	0.16	0.19	1.74	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.59	0.46	0.58	4.05	4.17
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.53	0.66	0.83	6.20	6.36
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.15	3.47	4.34	26.62	27.49
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.46	7.92	9.90	49.38	51.36
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.17	2.93	3.66	25.10	25.83
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.45	1.70	2.13	10.15	10.58
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.83	3.34	4.18	41.17	42.01
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.12	5.04	6.30	49.16	50.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.30	4.66	5.82	64.96	66.12
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	79.22	19.00	23.75	98.22	102.97
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.28	6.36	7.95	38.64	40.23
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.81	1.01	1.27	9.82	10.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.75	9.50	11.88	59.25	61.63
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.58	1.91	2.38	18.48	18.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.98	15.33	19.16	74.30	78.14
6	งานพื้นทาง ( หินกลุ่ก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	21.40	2.91	3.64	24.31	25.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.79	19.10	23.87	91.89	96.67
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.64	1.30	1.63	8.94	9.26
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.87	1.51	1.89	11.38	11.76
	หินกลุ่ก 10 ซม.	ตร.ม.	12.17	2.47	3.09	14.65	15.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.32	1.25	1.56	11.56	11.87
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.54	0.54	0.68	10.08	10.22
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	8.82	0.77	0.96	9.59	9.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	19.79	1.94	2.43	21.73	22.22
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	27.35	2.68	3.35	30.03	30.70
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	40.67	3.99	4.98	44.65	45.65
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	59.56	5.84	7.30	65.40	66.86
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.22	0.49	0.61	2.71	2.83
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.07	0.68	0.84	3.75	3.92
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.57	1.00	1.26	5.57	5.82
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.69	1.47	1.84	8.16	8.53



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	614.04	16.77	20.97	630.81	635.00
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	15.49	2.56	3.20	18.04	18.68
	บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	11.62	2.10	2.63	13.72	14.25
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	238.68	34.07	42.59	272.75	281.27
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.80	1.52	1.90	20.32	20.70
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.30	1.92	2.41	13.22	13.70
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.44	2.45	3.06	28.89	29.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.29	2.34	2.92	19.62	20.21
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.51	0.71	0.88	11.22	11.39
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.98	11.03	13.78	53.01	55.77
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	52.55	3.53	4.41	56.08	56.96
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	46.18	11.03	13.78	57.21	59.96
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	52.55	3.53	4.41	56.08	56.96
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.53	10.73	13.41	38.26	40.94
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.41	13.41	16.76	47.82	51.17
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.88	17.88	22.34	63.76	68.23
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.06	21.45	26.81	76.51	81.88
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.97	1.93	2.41	15.90	16.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.33	0.36	0.45	3.69	3.78
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.42	5.56	6.94	53.98	55.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.26	7.06	8.82	71.31	73.08
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.88	7.75	9.68	85.63	87.57
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	94.47	8.59	10.74	103.06	105.21
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.50	1.72	2.15	16.22	16.65
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	16.92	2.00	2.50	18.92	19.42




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.60	0.16	0.19	1.76	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.62	0.46	0.58	4.08	4.20
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.59	0.66	0.83	6.25	6.41
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.37	3.47	4.34	26.84	27.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.91	7.92	9.90	49.83	51.81
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.35	2.93	3.66	25.29	26.02
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.53	1.70	2.13	10.23	10.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.22	3.34	4.18	41.56	42.39
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.57	5.04	6.30	49.61	50.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.73	4.66	5.82	65.39	66.56
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	80.16	19.00	23.75	99.16	103.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.58	6.36	7.95	38.95	40.54
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.89	1.01	1.27	9.91	10.16
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.29	9.50	11.88	59.80	62.17
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.73	1.91	2.38	18.64	19.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.60	15.33	19.16	74.93	78.76
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	21.54	2.91	3.64	24.45	25.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	73.57	19.10	23.87	92.67	97.44
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.71	1.30	1.63	9.01	9.34
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.97	1.51	1.89	11.48	11.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.30	2.47	3.09	14.77	15.39
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.41	1.25	1.56	11.66	11.97
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	9.67	0.54	0.68	10.21	10.35
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	8.94	0.77	0.96	9.71	9.91
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	20.05	1.94	2.43	21.99	22.48
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	27.71	2.68	3.35	30.39	31.06
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	41.20	3.99	4.98	45.19	46.19
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	60.35	5.84	7.30	66.18	67.64
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.24	0.49	0.61	2.73	2.85
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.10	0.68	0.84	3.77	3.94
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.60	1.00	1.26	5.61	5.86
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.47	1.84	8.21	8.58



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	624.82	16.77	20.97	641.59	645.78
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรี่ม์ไค้ด	ตร.ม.	15.65	2.56	3.20	18.21	18.85
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	11.73	2.10	2.63	13.83	14.36
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	242.14	34.07	42.59	276.21	284.73
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.07	1.52	1.90	20.59	20.97
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.35	1.92	2.41	13.27	13.75
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	26.68	2.45	3.06	29.13	29.75
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.51	2.34	2.92	19.85	20.43
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.65	0.71	0.88	11.35	11.53
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.39	11.03	13.78	53.41	56.17
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	53.23	3.53	4.41	56.76	57.64
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	46.63	11.03	13.78	57.65	60.41
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	53.23	3.53	4.41	56.76	57.64
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.67	10.73	13.41	38.40	41.08
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.59	13.41	16.76	48.00	51.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.12	17.88	22.34	64.00	68.47
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.35	21.45	26.81	76.80	82.16
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.14	1.93	2.41	16.07	16.56
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.37	0.36	0.45	3.73	3.82
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.74	5.56	6.94	54.30	55.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.64	7.06	8.82	71.70	73.46
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.35	7.75	9.68	86.10	88.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.04	8.59	10.74	103.63	105.78
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.69	1.72	2.15	16.41	16.84
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.14	2.00	2.50	19.15	19.65






ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.61	0.16	0.19	1.77	1.81
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.65	0.46	0.58	4.11	4.23
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.64	0.66	0.83	6.30	6.47
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.58	3.47	4.34	27.05	27.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.36	7.92	9.90	50.28	52.26
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.54	2.93	3.66	25.47	26.21
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.61	1.70	2.13	10.31	10.74
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.60	3.34	4.18	41.94	42.78
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.02	5.04	6.30	50.06	51.32
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.17	4.66	5.82	65.82	66.99
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	81.11	19.00	23.75	100.11	104.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.89	6.36	7.95	39.25	40.84
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.98	1.01	1.27	9.99	10.24
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.83	9.50	11.88	60.34	62.71
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.89	1.91	2.38	18.80	19.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.22	15.33	19.16	75.55	79.38
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	21.68	2.91	3.64	24.59	25.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	74.35	19.10	23.87	93.45	98.22
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.79	1.30	1.63	9.09	9.42
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.07	1.51	1.89	11.58	11.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.42	2.47	3.09	14.89	15.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.51	1.25	1.56	11.76	12.07
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.80	0.54	0.68	10.34	10.48
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.06	0.77	0.96	9.83	10.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.31	1.94	2.43	22.25	22.74
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	28.07	2.68	3.35	30.75	31.42
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	41.74	3.99	4.98	45.72	46.72
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	61.13	5.84	7.30	66.97	68.43
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.26	0.49	0.61	2.75	2.87
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.12	0.68	0.84	3.80	3.97
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.64	1.00	1.26	5.65	5.90
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.80	1.47	1.84	8.27	8.64



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	635.60	16.77	20.97	652.38	656.57
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	15.82	2.56	3.20	18.38	19.01
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	11.84	2.10	2.63	13.94	14.47
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	245.61	34.07	42.59	279.68	288.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.35	1.52	1.90	20.87	21.25
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.39	1.92	2.41	13.32	13.80
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.93	2.45	3.06	29.38	29.99
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.74	2.34	2.92	20.07	20.66
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.78	0.71	0.88	11.49	11.66
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.79	11.03	13.78	53.81	56.57
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	53.91	3.53	4.41	57.44	58.32
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.07	11.03	13.78	58.09	60.85
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	53.91	3.53	4.41	57.44	58.32
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.81	10.73	13.41	38.54	41.22
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.77	13.41	16.76	48.18	51.53
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.36	17.88	22.34	64.23	68.70
	บุคลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.63	21.45	26.81	77.08	82.44
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.31	1.93	2.41	16.24	16.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.41	0.36	0.45	3.78	3.87
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตร.ม.	49.07	5.56	6.94	54.62	56.01
	บุคลิก 4 ซม.	ตร.ม.	65.02	7.06	8.82	72.08	73.84
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	78.82	7.75	9.68	86.56	88.50
	บุคลิก 6 ซม.	ตร.ม.	95.61	8.59	10.74	104.20	106.35
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	14.89	1.72	2.15	16.61	17.03
	บุคลิก 10 ซม.	ตร.ม.	17.37	2.00	2.50	19.37	19.87




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.63	0.16	0.19	1.78	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.68	0.46	0.58	4.15	4.26
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.69	0.66	0.83	6.35	6.52
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.80	3.47	4.34	27.27	28.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.81	7.92	9.90	50.73	52.71
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.73	2.93	3.66	25.66	26.39
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.69	1.70	2.13	10.39	10.82
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.99	3.34	4.18	42.33	43.17
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.47	5.04	6.30	50.51	51.77
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.60	4.66	5.82	66.26	67.42
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	82.06	19.00	23.75	101.06	105.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.19	6.36	7.95	39.55	41.14
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.06	1.01	1.27	10.07	10.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.37	9.50	11.88	60.88	63.25
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.05	1.91	2.38	18.95	19.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.85	15.33	19.16	76.17	80.00
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.83	2.91	3.64	24.73	25.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	75.12	19.10	23.87	94.22	99.00
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.87	1.30	1.63	9.17	9.49
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.17	1.51	1.89	11.68	12.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.54	2.47	3.09	15.02	15.64
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.61	1.25	1.56	11.85	12.17
9	งานราดยางไพรอมไค้ด	ตร.ม.	9.93	0.54	0.68	10.47	10.61
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	9.18	0.77	0.96	9.95	10.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.57	1.94	2.43	22.51	23.00
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	28.43	2.68	3.35	31.11	31.78
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	42.27	3.99	4.98	46.26	47.25
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	61.91	5.84	7.30	67.75	69.21
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.28	0.49	0.61	2.77	2.89
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.15	0.68	0.84	3.82	3.99
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.68	1.00	1.26	5.68	5.93
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.85	1.47	1.84	8.32	8.69



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	646.39	16.77	20.97	663.16	667.35
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	15.98	2.56	3.20	18.54	19.18
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	11.95	2.10	2.63	14.05	14.58
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	249.07	34.07	42.59	283.14	291.66
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.62	1.52	1.90	21.14	21.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.44	1.92	2.41	13.37	13.85
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.17	2.45	3.06	29.62	30.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.96	2.34	2.92	20.30	20.88
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.92	0.71	0.88	11.62	11.80
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.19	11.03	13.78	54.22	56.97
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	54.58	3.53	4.41	58.11	58.99
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.51	11.03	13.78	58.54	61.29
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	54.58	3.53	4.41	58.11	58.99
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.96	10.73	13.41	38.68	41.36
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.95	13.41	16.76	48.35	51.70
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.59	17.88	22.34	64.47	68.94
	บดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.91	21.45	26.81	77.36	82.73
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.49	1.93	2.41	16.42	16.90
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.46	0.36	0.45	3.82	3.91
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	49.39	5.56	6.94	54.95	56.34
	บดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.40	7.06	8.82	72.46	74.22
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.28	7.75	9.68	87.03	88.97
	บดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.18	8.59	10.74	104.77	106.92
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.08	1.72	2.15	16.80	17.23
	บดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.60	2.00	2.50	19.60	20.10




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.16	0.19	1.79	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.72	0.46	0.58	4.18	4.29
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.74	0.66	0.83	6.40	6.57
2	งานดินคั่นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.01	3.47	4.34	27.49	28.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.26	7.92	9.90	51.18	53.16
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.92	2.93	3.66	25.85	26.58
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.77	1.70	2.13	10.48	10.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.38	3.34	4.18	42.72	43.55
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.92	5.04	6.30	50.96	52.22
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.03	4.66	5.82	66.69	67.85
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	83.01	19.00	23.75	102.01	106.76
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.49	6.36	7.95	39.86	41.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.14	1.01	1.27	10.15	10.41
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.92	9.50	11.88	61.42	63.79
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.20	1.91	2.38	19.11	19.58
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.47	15.33	19.16	76.80	80.63
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	21.97	2.91	3.64	24.88	25.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	75.90	19.10	23.87	95.00	99.78
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.94	1.30	1.63	9.24	9.57
8	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	10.27	1.51	1.89	11.78	12.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.67	2.47	3.09	15.14	15.76
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.71	1.25	1.56	11.95	12.26
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.06	0.54	0.68	10.60	10.73
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.30	0.77	0.96	10.07	10.26
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.83	1.94	2.43	22.77	23.26
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	28.79	2.68	3.35	31.47	32.14
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	42.81	3.99	4.98	46.79	47.79
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	62.69	5.84	7.30	68.53	69.99
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.49	0.61	2.78	2.91
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.17	0.68	0.84	3.85	4.02
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.72	1.00	1.26	5.72	5.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.91	1.47	1.84	8.38	8.75



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	657.17	16.77	20.97	673.94	678.14
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	16.15	2.56	3.20	18.71	19.35
	บนผิวแตกไคต์	ตร.ม.	12.06	2.10	2.63	14.16	14.69
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	252.54	34.07	42.59	286.61	295.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.90	1.52	1.90	21.42	21.80
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.49	1.92	2.41	13.41	13.90
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.41	2.45	3.06	29.87	30.48
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.18	2.34	2.92	20.52	21.10
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.05	0.71	0.88	11.76	11.93
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.59	11.03	13.78	54.62	57.38
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	55.26	3.53	4.41	58.79	59.67
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	47.95	11.03	13.78	58.98	61.74
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	55.26	3.53	4.41	58.79	59.67
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.10	10.73	13.41	38.82	41.51
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.12	13.41	16.76	48.53	51.88
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.83	17.88	22.34	64.71	69.18
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.20	21.45	26.81	77.65	83.01
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.66	1.93	2.41	16.59	17.07
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.50	0.36	0.45	3.86	3.96
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	49.71	5.56	6.94	55.27	56.66
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.79	7.06	8.82	72.84	74.61
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.75	7.75	9.68	87.50	89.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.75	8.59	10.74	105.34	107.48
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.28	1.72	2.15	16.99	17.42
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.82	2.00	2.50	19.83	20.33




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.65	0.16	0.19	1.81	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.75	0.46	0.58	4.21	4.33
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.80	0.66	0.83	6.46	6.62
2	งานคั่นกันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.23	3.47	4.34	27.70	28.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.71	7.92	9.90	51.63	53.61
3	งานตัด - ขึ้นรูปกันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.11	2.93	3.66	26.04	26.77
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.86	1.70	2.13	10.56	10.98
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.76	3.34	4.18	43.10	43.94
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.37	5.04	6.30	51.41	52.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.46	4.66	5.82	67.12	68.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	83.96	19.00	23.75	102.96	107.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.80	6.36	7.95	40.16	41.75
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.22	1.01	1.27	10.24	10.49
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.46	9.50	11.88	61.96	64.33
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.36	1.91	2.38	19.26	19.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.09	15.33	19.16	77.42	81.25
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	22.11	2.91	3.64	25.02	25.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	76.68	19.10	23.87	95.78	100.55
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	8.02	1.30	1.63	9.32	9.65
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.37	1.51	1.89	11.88	12.26
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.79	2.47	3.09	15.26	15.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.80	1.25	1.56	12.05	12.36
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.19	0.54	0.68	10.73	10.86
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.42	0.77	0.96	10.19	10.38
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	21.09	1.94	2.43	23.03	23.52
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	29.15	2.68	3.35	31.83	32.50
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	43.34	3.99	4.98	47.33	48.32
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	63.48	5.84	7.30	69.31	70.77
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.31	0.49	0.61	2.80	2.92
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.20	0.68	0.84	3.87	4.04
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.75	1.00	1.26	5.76	6.01
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.96	1.47	1.84	8.43	8.80



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	667.95	16.77	20.97	684.73	688.92
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	16.31	2.56	3.20	18.87	19.51
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	12.17	2.10	2.63	14.27	14.80
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	256.00	34.07	42.59	290.07	298.59
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.18	1.52	1.90	21.70	22.08
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.54	1.92	2.41	13.46	13.94
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดขยาย	เมตร	27.66	2.45	3.06	30.11	30.72
	ค่าหยอดขยายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.41	2.34	2.92	20.74	21.33
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.19	0.71	0.88	11.89	12.07
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.00	11.03	13.78	55.02	57.78
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	55.94	3.53	4.41	59.46	60.35
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.40	11.03	13.78	59.42	62.18
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	55.94	3.53	4.41	59.46	60.35
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.24	10.73	13.41	38.97	41.65
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.30	13.41	16.76	48.71	52.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.07	17.88	22.34	64.94	69.41
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.48	21.45	26.81	77.93	83.30
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.83	1.93	2.41	16.76	17.25
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.55	0.36	0.45	3.91	4.00
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	50.04	5.56	6.94	55.59	56.98
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	66.17	7.06	8.82	73.22	74.99
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	80.21	7.75	9.68	87.96	89.90
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	97.32	8.59	10.74	105.91	108.05
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.47	1.72	2.15	17.19	17.62
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.05	2.00	2.50	20.05	20.55






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.16	0.19	1.82	1.86
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.78	0.46	0.58	4.24	4.36
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.85	0.66	0.83	6.51	6.67
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.44	3.47	4.34	27.92	28.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.16	7.92	9.90	52.08	54.06
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.29	2.93	3.66	26.23	26.96
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	8.94	1.70	2.13	10.64	11.06
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.15	3.34	4.18	43.49	44.32
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	46.81	5.04	6.30	51.85	53.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.90	4.66	5.82	67.55	68.72
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	84.90	19.00	23.75	103.90	108.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.10	6.36	7.95	40.46	42.06
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.31	1.01	1.27	10.32	10.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.00	9.50	11.88	62.50	64.88
5	งานไหล่ทางลูกกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.51	1.91	2.38	19.42	19.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.72	15.33	19.16	78.04	81.87
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	22.25	2.91	3.64	25.16	25.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	77.46	19.10	23.87	96.56	101.33
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.10	1.30	1.63	9.40	9.72
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.47	1.51	1.89	11.98	12.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.92	2.47	3.09	15.39	16.01
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.90	1.25	1.56	12.15	12.46
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.32	0.54	0.68	10.86	10.99
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.54	0.77	0.96	10.31	10.50
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	21.35	1.94	2.43	23.29	23.78
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	29.51	2.68	3.35	32.19	32.86
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	43.87	3.99	4.98	47.86	48.86
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	64.26	5.84	7.30	70.10	71.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.33	0.49	0.61	2.82	2.94
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.22	0.68	0.84	3.90	4.07
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.79	1.00	1.26	5.79	6.05
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.47	1.84	8.49	8.85



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	678.74	16.77	20.97	695.51	699.70
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	16.48	2.56	3.20	19.04	19.68
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	12.28	2.10	2.63	14.38	14.91
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	259.46	34.07	42.59	293.54	302.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.45	1.52	1.90	21.97	22.35
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.59	1.92	2.41	13.51	13.99
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.90	2.45	3.06	30.35	30.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.63	2.34	2.92	20.97	21.55
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.32	0.71	0.88	12.03	12.20
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.40	11.03	13.78	55.42	58.18
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	56.61	3.53	4.41	60.14	61.02
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.84	11.03	13.78	59.86	62.62
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	56.61	3.53	4.41	60.14	61.02
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.38	10.73	13.41	39.11	41.79
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.48	13.41	16.76	48.89	52.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.30	17.88	22.34	65.18	69.65
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.77	21.45	26.81	78.22	83.58
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.00	1.93	2.41	16.94	17.42
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.59	0.36	0.45	3.95	4.04
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	50.36	5.56	6.94	55.92	57.31
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	66.55	7.06	8.82	73.61	75.37
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	80.68	7.75	9.68	88.43	90.37
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	97.88	8.59	10.74	106.47	108.62
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.66	1.72	2.15	17.38	17.81
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.28	2.00	2.50	20.28	20.78




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูคุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.68	0.16	0.19	1.83	1.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.81	0.46	0.58	4.28	4.39
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.90	0.66	0.83	6.56	6.73
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.66	3.47	4.34	28.13	29.00
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.62	7.92	9.90	52.53	54.51
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.48	2.93	3.66	26.41	27.15
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.02	1.70	2.13	10.72	11.14
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.53	3.34	4.18	43.88	44.71
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.26	5.04	6.30	52.30	53.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.33	4.66	5.82	67.99	69.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	85.85	19.00	23.75	104.85	109.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.40	6.36	7.95	40.77	42.36
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.39	1.01	1.27	10.40	10.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.54	9.50	11.88	63.04	65.42
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.67	1.91	2.38	19.57	20.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.34	15.33	19.16	78.67	82.50
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	22.40	2.91	3.64	25.31	26.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	78.23	19.10	23.87	97.33	102.11
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.17	1.30	1.63	9.47	9.80
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.57	1.51	1.89	12.08	12.46
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.04	2.47	3.09	15.51	16.13
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.00	1.25	1.56	12.25	12.56
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.45	0.54	0.68	10.99	11.12
10	งานลาดยางแทลไค้ด	ตร.ม.	9.66	0.77	0.96	10.43	10.62
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	21.61	1.94	2.43	23.55	24.04
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	29.87	2.68	3.35	32.55	33.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	44.41	3.99	4.98	48.39	49.39
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	65.04	5.84	7.30	70.88	72.34
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.49	0.61	2.84	2.96
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.25	0.68	0.84	3.92	4.09
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.83	1.00	1.26	5.83	6.08
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.47	1.84	8.54	8.91



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	689.52	16.77	20.97	706.29	710.49
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	16.64	2.56	3.20	19.20	19.84
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	12.39	2.10	2.63	14.49	15.02
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	262.93	34.07	42.59	297.00	305.52
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.73	1.52	1.90	22.25	22.63
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.63	1.92	2.41	13.56	14.04
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยง	เมตร	28.15	2.45	3.06	30.60	31.21
	ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.86	2.34	2.92	21.19	21.78
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.46	0.71	0.88	12.16	12.34
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.80	11.03	13.78	55.83	58.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	57.29	3.53	4.41	60.82	61.70
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.28	11.03	13.78	60.31	63.06
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	57.29	3.53	4.41	60.82	61.70
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.52	10.73	13.41	39.25	41.93
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.66	13.41	16.76	49.06	52.41
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.54	17.88	22.34	65.42	69.89
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	57.05	21.45	26.81	78.50	83.86
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.18	1.93	2.41	17.11	17.59
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.63	0.36	0.45	4.00	4.09
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	50.68	5.56	6.94	56.24	57.63
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	66.93	7.06	8.82	73.99	75.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	81.15	7.75	9.68	88.89	90.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	98.45	8.59	10.74	107.04	109.19
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.86	1.72	2.15	17.58	18.00
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.50	2.00	2.50	20.50	21.01




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดคอค						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.69	0.16	0.19	1.85	1.88
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.84	0.46	0.58	4.31	4.42
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.95	0.66	0.83	6.61	6.78
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.88	3.47	4.34	28.35	29.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.07	7.92	9.90	52.99	54.96
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.67	2.93	3.66	26.60	27.33
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.10	1.70	2.13	10.80	11.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.92	3.34	4.18	44.26	45.10
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.71	5.04	6.30	52.75	54.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.76	4.66	5.82	68.42	69.58
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	86.80	19.00	23.75	105.80	110.55
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.71	6.36	7.95	41.07	42.66
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.47	1.01	1.27	10.49	10.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.08	9.50	11.88	63.58	65.96
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.82	1.91	2.38	19.73	20.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.96	15.33	19.16	79.29	83.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.54	2.91	3.64	25.45	26.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	79.01	19.10	23.87	98.11	102.88
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.25	1.30	1.63	9.55	9.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	10.67	1.51	1.89	12.18	12.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.16	2.47	3.09	15.64	16.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.10	1.25	1.56	12.34	12.66
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.57	0.54	0.68	11.11	11.25
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.78	0.77	0.96	10.55	10.74
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	21.87	1.94	2.43	23.81	24.30
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	30.23	2.68	3.35	32.91	33.58
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	44.94	3.99	4.98	48.93	49.92
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	65.82	5.84	7.30	71.66	73.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.49	0.61	2.86	2.98
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.27	0.68	0.84	3.95	4.12
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.86	1.00	1.26	5.87	6.12
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.12	1.47	1.84	8.60	8.96



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	700.30	16.77	20.97	717.08	721.27
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	16.81	2.56	3.20	19.37	20.01
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	12.50	2.10	2.63	14.60	15.13
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	266.39	34.07	42.59	300.47	308.98
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.00	1.52	1.90	22.52	22.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.68	1.92	2.41	13.61	14.09
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยา	เมตร	28.39	2.45	3.06	30.84	31.46
	ค่าหยอดคยารอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.08	2.34	2.92	21.42	22.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.59	0.71	0.88	12.30	12.47
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.20	11.03	13.78	56.23	58.99
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	57.96	3.53	4.41	61.49	62.37
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.73	11.03	13.78	60.75	63.51
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	57.96	3.53	4.41	61.49	62.37
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.67	10.73	13.41	39.39	42.07
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.83	13.41	16.76	49.24	52.59
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.78	17.88	22.34	65.65	70.12
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	57.33	21.45	26.81	78.78	84.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.35	1.93	2.41	17.28	17.76
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.68	0.36	0.45	4.04	4.13
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.01	5.56	6.94	56.56	57.95
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	67.31	7.06	8.82	74.37	76.13
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	81.61	7.75	9.68	89.36	91.30
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	99.02	8.59	10.74	107.61	109.76
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.05	1.72	2.15	17.77	18.20
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.73	2.00	2.50	20.73	21.23




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.70	0.16	0.19	1.86	1.90
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.88	0.46	0.58	4.34	4.46
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.00	0.66	0.83	6.67	6.83
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.09	3.47	4.34	28.56	29.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.52	7.92	9.90	53.44	55.42
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.86	2.93	3.66	26.79	27.52
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.18	1.70	2.13	10.88	11.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	41.31	3.34	4.18	44.65	45.48
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.16	5.04	6.30	53.20	54.46
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.19	4.66	5.82	68.85	70.02
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	87.75	19.00	23.75	106.75	111.50
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.01	6.36	7.95	41.38	42.97
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.56	1.01	1.27	10.57	10.82
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.62	9.50	11.88	64.12	66.50
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.98	1.91	2.38	19.89	20.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	64.59	15.33	19.16	79.91	83.74
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	22.68	2.91	3.64	25.59	26.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	79.79	19.10	23.87	98.89	103.66
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.32	1.30	1.63	9.63	9.95
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	1.51	1.89	12.28	12.66
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.29	2.47	3.09	15.76	16.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.20	1.25	1.56	12.44	12.75
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.70	0.54	0.68	11.24	11.38
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	9.90	0.77	0.96	10.67	10.86
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	22.13	1.94	2.43	24.07	24.56
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	30.59	2.68	3.35	33.27	33.94
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	45.48	3.99	4.98	49.46	50.46
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	66.60	5.84	7.30	72.44	73.90
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.39	0.49	0.61	2.87	3.00
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.30	0.68	0.84	3.97	4.14
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.90	1.00	1.26	5.91	6.16
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.47	1.84	8.65	9.02



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	711.09	16.77	20.97	727.86	732.05
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	16.97	2.56	3.20	19.53	20.17
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	12.61	2.10	2.63	14.71	15.24
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	269.86	34.07	42.59	303.93	312.45
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.28	1.52	1.90	22.80	23.18
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.73	1.92	2.41	13.65	14.14
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดขยาย	เมตร	28.64	2.45	3.06	31.09	31.70
	ค่าหยอดขยายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.30	2.34	2.92	21.64	22.22
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.73	0.71	0.88	12.43	12.61
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.61	11.03	13.78	56.63	59.39
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	58.64	3.53	4.41	62.17	63.05
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.17	11.03	13.78	61.19	63.95
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	58.64	3.53	4.41	62.17	63.05
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.81	10.73	13.41	39.53	42.22
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.01	13.41	16.76	49.42	52.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	48.01	17.88	22.34	65.89	70.36
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	57.62	21.45	26.81	79.07	84.43
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.52	1.93	2.41	17.45	17.94
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.72	0.36	0.45	4.08	4.18
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.33	5.56	6.94	56.89	58.28
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	67.70	7.06	8.82	74.75	76.52
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	82.08	7.75	9.68	89.83	91.76
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	99.59	8.59	10.74	108.18	110.33
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.25	1.72	2.15	17.96	18.39
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.95	2.00	2.50	20.96	21.46






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.72	0.16	0.19	1.87	1.91
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.91	0.46	0.58	4.37	4.49
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.06	0.66	0.83	6.72	6.88
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.31	3.47	4.34	28.78	29.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.97	7.92	9.90	53.89	55.87
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.05	2.93	3.66	26.98	27.71
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.26	1.70	2.13	10.96	11.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	41.69	3.34	4.18	45.03	45.87
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.61	5.04	6.30	53.65	54.91
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.63	4.66	5.82	69.29	70.45
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	88.69	19.00	23.75	107.69	112.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.32	6.36	7.95	41.68	43.27
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.64	1.01	1.27	10.65	10.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.16	9.50	11.88	64.66	67.04
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.14	1.91	2.38	20.04	20.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.21	15.33	19.16	80.54	84.37
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.82	2.91	3.64	25.73	26.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	80.56	19.10	23.87	99.66	104.44
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.40	1.30	1.63	9.70	10.03
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	10.87	1.51	1.89	12.38	12.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.41	2.47	3.09	15.88	16.50
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.29	1.25	1.56	12.54	12.85
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.83	0.54	0.68	11.37	11.51
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.02	0.77	0.96	10.79	10.98
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	22.39	1.94	2.43	24.33	24.82
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	30.95	2.68	3.35	33.63	34.30
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	46.01	3.99	4.98	50.00	50.99
	สองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	67.39	5.84	7.30	73.23	74.68
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.49	0.61	2.89	3.01
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	3.32	0.68	0.84	4.00	4.17
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. หลวม	4.94	1.00	1.26	5.94	6.19
	สองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.47	1.84	8.70	9.07



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	721.87	16.77	20.97	738.64	742.84
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	17.14	2.56	3.20	19.70	20.34
	บนผิวแทค ไค้ด	ตร.ม.	12.72	2.10	2.63	14.82	15.35
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	273.32	34.07	42.59	307.39	315.91
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.56	1.52	1.90	23.08	23.46
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.78	1.92	2.41	13.70	14.18
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยา	เมตร	28.88	2.45	3.06	31.33	31.94
	ค่าหยอดคยารอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.53	2.34	2.92	21.86	22.45
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.86	0.71	0.88	12.57	12.75
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.01	11.03	13.78	57.03	59.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	59.32	3.53	4.41	62.84	63.73
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.61	11.03	13.78	61.64	64.39
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	59.32	3.53	4.41	62.84	63.73
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.95	10.73	13.41	39.68	42.36
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.19	13.41	16.76	49.60	52.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	48.25	17.88	22.34	66.13	70.60
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	57.90	21.45	26.81	79.35	84.72
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.69	1.93	2.41	17.63	18.11
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.77	0.36	0.45	4.13	4.22
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.65	5.56	6.94	57.21	58.60
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.08	7.06	8.82	75.13	76.90
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	82.55	7.75	9.68	90.29	92.23
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	100.16	8.59	10.74	108.75	110.90
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.44	1.72	2.15	18.16	18.59
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.18	2.00	2.50	21.18	21.68




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.73	0.16	0.19	1.88	1.92
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.94	0.46	0.58	4.40	4.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.11	0.66	0.83	6.77	6.94
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.52	3.47	4.34	28.99	29.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.42	7.92	9.90	54.34	56.32
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.23	2.93	3.66	27.16	27.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.34	1.70	2.13	11.04	11.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.08	3.34	4.18	45.42	46.26
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.06	5.04	6.30	54.10	55.36
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.06	4.66	5.82	69.72	70.88
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	89.64	19.00	23.75	108.64	113.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.62	6.36	7.95	41.98	43.57
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.72	1.01	1.27	10.73	10.99
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.70	9.50	11.88	65.21	67.58
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.29	1.91	2.38	20.20	20.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.83	15.33	19.16	81.16	84.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.97	2.91	3.64	25.88	26.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	81.34	19.10	23.87	100.44	105.22
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	8.48	1.30	1.63	9.78	10.11
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	10.97	1.51	1.89	12.48	12.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.53	2.47	3.09	16.01	16.63
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.39	1.25	1.56	12.64	12.95
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	10.96	0.54	0.68	11.50	11.64
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.14	0.77	0.96	10.91	11.10
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	22.65	1.94	2.43	24.59	25.08
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	31.30	2.68	3.35	33.99	34.66
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	46.54	3.99	4.98	50.53	51.53
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	68.17	5.84	7.30	74.01	75.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.49	0.61	2.91	3.03
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.35	0.68	0.84	4.02	4.19
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.97	1.00	1.26	5.98	6.23
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.29	1.47	1.84	8.76	9.18



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	732.65	16.77	20.97	749.43	753.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	17.31	2.56	3.20	19.86	20.50
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	12.83	2.10	2.63	14.93	15.46
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	276.79	34.07	42.59	310.86	319.38
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.83	1.52	1.90	23.35	23.73
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.83	1.92	2.41	13.75	14.23
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.12	2.45	3.06	31.58	32.19
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.75	2.34	2.92	22.09	22.67
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.00	0.71	0.88	12.70	12.88
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.41	11.03	13.78	57.44	60.19
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	59.99	3.53	4.41	63.52	64.40
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.05	11.03	13.78	62.08	64.83
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	59.99	3.53	4.41	63.52	64.40
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.09	10.73	13.41	39.82	42.50
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.37	13.41	16.76	49.77	53.12
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	48.49	17.88	22.34	66.36	70.83
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	58.19	21.45	26.81	79.64	85.00
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.87	1.93	2.41	17.80	18.28
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.81	0.36	0.45	4.17	4.26
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.98	5.56	6.94	57.53	58.92
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.46	7.06	8.82	75.52	77.28
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.01	7.75	9.68	90.76	92.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	100.73	8.59	10.74	109.32	111.46
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.63	1.72	2.15	18.35	18.78
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.41	2.00	2.50	21.41	21.91




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.74	0.16	0.19	1.90	1.94
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.97	0.46	0.58	4.44	4.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.16	0.66	0.83	6.82	6.99
2	งานคั่นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.74	3.47	4.34	29.21	30.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.87	7.92	9.90	54.79	56.77
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.42	2.93	3.66	27.35	28.08
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.42	1.70	2.13	11.13	11.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.47	3.34	4.18	45.81	46.64
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.51	5.04	6.30	54.54	55.80
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.49	4.66	5.82	70.15	71.32
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	90.59	19.00	23.75	109.59	114.34
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.92	6.36	7.95	42.29	43.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.80	1.01	1.27	10.82	11.07
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.24	9.50	11.88	65.75	68.12
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.45	1.91	2.38	20.35	20.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	66.46	15.33	19.16	81.78	85.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.11	2.91	3.64	26.02	26.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	82.12	19.10	23.87	101.22	105.99
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.55	1.30	1.63	9.86	10.18
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	11.07	1.51	1.89	12.58	12.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.66	2.47	3.09	16.13	16.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.49	1.25	1.56	12.73	13.05
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.09	0.54	0.68	11.63	11.77
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.26	0.77	0.96	11.03	11.22
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	22.91	1.94	2.43	24.85	25.34
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	31.66	2.68	3.35	34.34	35.01
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	47.08	3.99	4.98	51.07	52.06
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	68.95	5.84	7.30	74.79	76.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.44	0.49	0.61	2.93	3.05
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.37	0.68	0.84	4.05	4.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.00	1.26	6.02	6.27
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.34	1.47	1.84	8.81	9.18



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	743.44	16.77	20.97	760.21	764.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	17.47	2.56	3.20	20.03	20.67
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	12.94	2.10	2.63	15.04	15.57
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	280.25	34.07	42.59	314.32	322.84
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.11	1.52	1.90	23.63	24.01
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.87	1.92	2.41	13.80	14.28
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคาง	เมตร	29.37	2.45	3.06	31.82	32.43
	ค่าหยอดคางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.98	2.34	2.92	22.31	22.90
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.13	0.71	0.88	12.84	13.02
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.81	11.03	13.78	57.84	60.60
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	60.67	3.53	4.41	64.20	65.08
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.50	11.03	13.78	62.52	65.28
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	60.67	3.53	4.41	64.20	65.08
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.23	10.73	13.41	39.96	42.64
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.54	13.41	16.76	49.95	53.30
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	48.72	17.88	22.34	66.60	71.07
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	58.47	21.45	26.81	79.92	85.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.04	1.93	2.41	17.97	18.45
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.85	0.36	0.45	4.22	4.31
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.30	5.56	6.94	57.86	59.25
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.84	7.06	8.82	75.90	77.66
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.48	7.75	9.68	91.23	93.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	101.29	8.59	10.74	109.88	112.03
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.83	1.72	2.15	18.54	18.97
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.63	2.00	2.50	21.64	22.14




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.75	0.16	0.19	1.91	1.95
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.01	0.46	0.58	4.47	4.59
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.21	0.66	0.83	6.87	7.04
2	งานคั่นกันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.95	3.47	4.34	29.42	30.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.32	7.92	9.90	55.24	57.22
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	2.93	3.66	27.54	28.27
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.50	1.70	2.13	11.21	11.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.85	3.34	4.18	46.19	47.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.95	5.04	6.30	54.99	56.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.92	4.66	5.82	70.58	71.75
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	91.54	19.00	23.75	110.54	115.29
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.23	6.36	7.95	42.59	44.18
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.89	1.01	1.27	10.90	11.15
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.78	9.50	11.88	66.29	68.66
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.60	1.91	2.38	20.51	20.99
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.08	15.33	19.16	82.41	86.24
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.25	2.91	3.64	26.16	26.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	82.90	19.10	23.87	102.00	106.77
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.63	1.30	1.63	9.93	10.26
8	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.17	1.51	1.89	12.68	13.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.78	2.47	3.09	16.25	16.87
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.59	1.25	1.56	12.83	13.14
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.22	0.54	0.68	11.76	11.89
10	งานราดยางแตกโค้ด	ตร.ม.	10.37	0.77	0.96	11.15	11.34
11	งานคิ้วทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.17	1.94	2.43	25.11	25.60
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	32.02	2.68	3.35	34.70	35.37
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	47.61	3.99	4.98	51.60	52.60
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	69.73	5.84	7.30	75.57	77.03
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.46	0.49	0.61	2.95	3.07
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.40	0.68	0.84	4.07	4.24
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.05	1.00	1.26	6.05	6.31
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.47	1.84	8.86	9.23



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	754.22	16.77	20.97	770.99	775.19
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	17.64	2.56	3.20	20.19	20.83
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	13.05	2.10	2.63	15.16	15.68
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	283.72	34.07	42.59	317.79	326.31
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.38	1.52	1.90	23.90	24.28
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.92	1.92	2.41	13.85	14.33
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.61	2.45	3.06	32.06	32.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.20	2.34	2.92	22.54	23.12
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.27	0.71	0.88	12.97	13.15
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	47.22	11.03	13.78	58.24	61.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	61.35	3.53	4.41	64.87	65.76
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.94	11.03	13.78	62.96	65.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	61.35	3.53	4.41	64.87	65.76
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.38	10.73	13.41	40.10	42.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.72	13.41	16.76	50.13	53.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	48.96	17.88	22.34	66.84	71.31
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	58.75	21.45	26.81	80.20	85.57
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.21	1.93	2.41	18.14	18.63
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.90	0.36	0.45	4.26	4.35
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.62	5.56	6.94	58.18	59.57
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.22	7.06	8.82	76.28	78.04
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.94	7.75	9.68	91.69	93.63
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	101.86	8.59	10.74	110.45	112.60
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.02	1.72	2.15	18.74	19.17
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.86	2.00	2.50	21.86	22.36






## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.77	0.16	0.19	1.92	1.96
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.04	0.46	0.58	4.50	4.62
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.27	0.66	0.83	6.93	7.09
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.17	3.47	4.34	29.64	30.51
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.77	7.92	9.90	55.69	57.67
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.80	2.93	3.66	27.73	28.46
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.59	1.70	2.13	11.29	11.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	43.24	3.34	4.18	46.58	47.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.40	5.04	6.30	55.44	56.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.36	4.66	5.82	71.02	72.18
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	92.48	19.00	23.75	111.48	116.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.53	6.36	7.95	42.89	44.48
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.97	1.01	1.27	10.98	11.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.33	9.50	11.88	66.83	69.20
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.76	1.91	2.38	20.66	21.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.70	15.33	19.16	83.03	86.86
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.40	2.91	3.64	26.30	27.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	83.67	19.10	23.87	102.77	107.55
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.30	1.63	10.01	10.34
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.27	1.51	1.89	12.78	13.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.91	2.47	3.09	16.38	17.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.68	1.25	1.56	12.93	13.24
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.35	0.54	0.68	11.89	12.02
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.49	0.77	0.96	11.27	11.46
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	23.43	1.94	2.43	25.37	25.86
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	32.38	2.68	3.35	35.06	35.73
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	48.15	3.99	4.98	52.13	53.13
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	70.52	5.84	7.30	76.36	77.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.48	0.49	0.61	2.96	3.09
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	3.42	0.68	0.84	4.10	4.27
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	5.09	1.00	1.26	6.09	6.34
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	7.45	1.47	1.84	8.92	9.29



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	765.01	16.77	20.97	781.78	785.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	17.80	2.56	3.20	20.36	21.00
	บนผิวแทค ไค้ด	ตร.ม.	13.16	2.10	2.63	15.27	15.79
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	287.18	34.07	42.59	321.25	329.77
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.66	1.52	1.90	24.18	24.56
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.97	1.92	2.41	13.89	14.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคาง	เมตร	29.86	2.45	3.06	32.31	32.92
	ค่าหยอดคางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.42	2.34	2.92	22.76	23.34
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.40	0.71	0.88	13.11	13.29
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	47.62	11.03	13.78	58.64	61.40
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	62.02	3.53	4.41	65.55	66.43
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	52.38	11.03	13.78	63.41	66.16
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	62.02	3.53	4.41	65.55	66.43
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.52	10.73	13.41	40.24	42.93
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.90	13.41	16.76	50.30	53.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	49.20	17.88	22.34	67.07	71.54
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	59.04	21.45	26.81	80.49	85.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.38	1.93	2.41	18.32	18.80
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.94	0.36	0.45	4.30	4.39
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.95	5.56	6.94	58.50	59.89
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.61	7.06	8.82	76.66	78.43
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	84.41	7.75	9.68	92.16	94.09
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	102.43	8.59	10.74	111.02	113.17
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.22	1.72	2.15	18.93	19.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.09	2.00	2.50	22.09	22.59




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.78	0.16	0.19	1.93	1.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.07	0.46	0.58	4.53	4.65
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.32	0.66	0.83	6.98	7.14
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.38	3.47	4.34	29.86	30.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.22	7.92	9.90	56.14	58.12
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.98	2.93	3.66	27.92	28.65
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.67	1.70	2.13	11.37	11.79
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	43.63	3.34	4.18	46.97	47.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.85	5.04	6.30	55.89	57.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.79	4.66	5.82	71.45	72.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	93.43	19.00	23.75	112.43	117.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.83	6.36	7.95	43.20	44.79
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.05	1.01	1.27	11.06	11.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.87	9.50	11.88	67.37	69.74
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	18.92	1.91	2.38	20.82	21.30
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.33	15.33	19.16	83.65	87.48
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.54	2.91	3.64	26.45	27.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	84.45	19.10	23.87	103.55	108.32
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.78	1.30	1.63	10.09	10.41
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	11.37	1.51	1.89	12.88	13.26
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.03	2.47	3.09	16.50	17.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.78	1.25	1.56	13.03	13.34
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.48	0.54	0.68	12.02	12.15
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.61	0.77	0.96	11.39	11.58
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.69	1.94	2.43	25.63	26.12
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	32.74	2.68	3.35	35.42	36.09
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	48.68	3.99	4.98	52.67	53.66
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	71.30	5.84	7.30	77.14	78.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.49	0.49	0.61	2.98	3.10
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.45	0.68	0.84	4.12	4.29
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.12	1.00	1.26	6.13	6.38
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.50	1.47	1.84	8.98	9.36



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	775.79	16.77	20.97	792.56	796.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	17.97	2.56	3.20	20.53	21.16
	บนผิวเทคไค้ด	ตร.ม.	13.27	2.10	2.63	15.38	15.90
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	290.65	34.07	42.59	324.72	333.24
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.94	1.52	1.90	24.46	24.84
	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.02	1.92	2.41	13.94	14.42
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	30.10	2.45	3.06	32.55	33.17
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.65	2.34	2.92	22.98	23.57
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.54	0.71	0.88	13.25	13.42
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.02	11.03	13.78	59.05	61.80
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	62.70	3.53	4.41	66.23	67.11
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	52.82	11.03	13.78	63.85	66.61
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	62.70	3.53	4.41	66.23	67.11
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.66	10.73	13.41	40.39	43.07
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	37.08	13.41	16.76	50.48	53.83
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	49.43	17.88	22.34	67.31	71.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	59.32	21.45	26.81	80.77	86.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.56	1.93	2.41	18.49	18.97
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.99	0.36	0.45	4.35	4.44
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.27	5.56	6.94	58.83	60.22
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.99	7.06	8.82	77.04	78.81
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	84.88	7.75	9.68	92.62	94.56
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	103.00	8.59	10.74	111.59	113.74
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.41	1.72	2.15	19.13	19.56
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.31	2.00	2.50	22.31	22.81




## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวปูดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.79	0.16	0.19	1.95	1.99
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.10	0.46	0.58	4.57	4.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.37	0.66	0.83	7.03	7.20
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.60	3.47	4.34	30.07	30.94
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.67	7.92	9.90	56.59	58.57
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.17	2.93	3.66	28.10	28.84
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.75	1.70	2.13	11.45	11.88
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	44.01	3.34	4.18	47.35	48.19
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.30	5.04	6.30	56.34	57.60
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.22	4.66	5.82	71.88	73.05
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	94.38	19.00	23.75	113.38	118.13
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	37.14	6.36	7.95	43.50	45.09
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.13	1.01	1.27	11.15	11.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.41	9.50	11.88	67.91	70.29
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.07	1.91	2.38	20.98	21.45
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.95	15.33	19.16	84.28	88.11
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.68	2.91	3.64	26.59	27.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	85.23	19.10	23.87	104.33	109.10
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.86	1.30	1.63	10.16	10.49
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.47	1.51	1.89	12.98	13.36
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.15	2.47	3.09	16.63	17.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.88	1.25	1.56	13.13	13.44
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	11.61	0.54	0.68	12.15	12.28
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	10.73	0.77	0.96	11.50	11.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.95	1.94	2.43	25.89	26.38
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	33.10	2.68	3.35	35.78	36.45
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	49.22	3.99	4.98	53.20	54.20
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	72.08	5.84	7.30	77.92	79.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.51	0.49	0.61	3.00	3.12
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.47	0.68	0.84	4.15	4.32
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.16	1.00	1.26	6.17	6.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.47	1.84	9.03	9.40



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	786.57	16.77	20.97	803.34	807.54
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตร.ม.	18.13	2.56	3.20	20.69	21.33
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	13.38	2.10	2.63	15.49	16.01
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	294.11	34.07	42.59	328.18	336.70
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.21	1.52	1.90	24.73	25.11
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.06	1.92	2.41	13.99	14.47
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	30.35	2.45	3.06	32.80	33.41
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.87	2.34	2.92	23.21	23.79
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.67	0.71	0.88	13.38	13.56
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	48.42	11.03	13.78	59.45	62.21
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	63.37	3.53	4.41	66.90	67.78
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	53.27	11.03	13.78	64.29	67.05
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	63.37	3.53	4.41	66.90	67.78
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.80	10.73	13.41	40.53	43.21
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	37.25	13.41	16.76	50.66	54.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	49.67	17.88	22.34	67.55	72.02
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	59.60	21.45	26.81	81.06	86.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.73	1.93	2.41	18.66	19.14
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	4.03	0.36	0.45	4.39	4.48
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.59	5.56	6.94	59.15	60.54
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.37	7.06	8.82	77.43	79.19
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.34	7.75	9.68	93.09	95.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	103.57	8.59	10.74	112.16	114.31
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.60	1.72	2.15	19.32	19.75
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.54	2.00	2.50	22.54	23.04



อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบปูน	ตร.ม.	0.89	0.11	0.14	1.00	1.03
	ค่าฉาบปูนและลั้มน้	ตร.ม.	1.89	0.26	0.33	2.15	2.22
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.39	2.97	3.71	19.36	20.10
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	34.12	9.50	11.88	43.62	46.00
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	50.43	19.10	23.88	69.53	74.31
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	17.40	2.91	3.64	20.31	21.04
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.70	2.89	3.61	16.59	17.31
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.75	2.67	3.34	17.42	18.09
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.01	3.34	4.18	30.35	31.19
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.57	5.04	6.30	36.61	37.87
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	21.71	3.66	-	25.37	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.65	14.40	-	52.05	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	34.77	5.77	-	40.54	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.67	5.58	6.98	36.25	37.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	25.59	7.92	9.90	33.51	35.49
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	28.43	7.92	9.90	36.35	38.33
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.60	10.75	13.44	42.35	45.04
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	34.76	10.75	13.44	45.51	48.20
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.54	0.07	-	0.61	-





**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.90	0.11	0.14	1.01	1.04
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	1.91	0.26	0.33	2.17	2.24
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	34.66	9.50	11.88	44.16	46.54
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	51.20	19.10	23.88	70.30	75.08
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	17.54	2.91	3.64	20.45	21.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.89	2.89	3.61	16.78	17.50
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.02	5.04	6.30	37.06	38.32
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.10	3.66	-	25.76	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.23	14.40	-	52.63	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	35.47	5.77	-	41.24	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.08	5.58	6.98	36.66	38.06
				ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	25.99	7.92	9.90	33.91	35.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	28.88	7.92	9.90	36.80	38.78
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.09	10.75	13.44	42.84	45.53
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.30	10.75	13.44	46.05	48.74
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.56	0.07	-	0.63	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	0.91	0.11	0.14	1.02	1.05
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	1.94	0.26	0.33	2.20	2.27
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.82	2.97	3.71	19.79	20.53
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	35.20	9.50	11.88	44.70	47.08
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	51.98	19.10	23.88	71.08	75.86
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	17.69	2.91	3.64	20.60	21.33
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.07	2.89	3.61	16.96	17.68
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.14	2.67	3.34	17.81	18.48
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.78	3.34	4.18	31.12	31.96
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.47	5.04	6.30	37.51	38.77
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.48	3.66	-	26.14	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.82	14.40	-	53.22	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	36.16	5.77	-	41.93	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.50	5.58	6.98	37.08	38.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	26.40	7.92	9.90	34.32	36.30
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	29.33	7.92	9.90	37.25	39.23
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.59	10.75	13.44	43.34	46.03
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.85	10.75	13.44	46.60	49.29
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.57	0.07	-	0.64	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบปูน	ตร.ม.	0.92	0.11	0.14	1.03	1.06
	ค่าฉาบปูนและล้มน้	ตร.ม.	1.96	0.26	0.33	2.22	2.29
	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
2	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.04	2.97	3.71	20.01	20.75
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	35.74	9.50	11.88	45.24	47.62
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	52.76	19.10	23.88	71.86	76.64
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	17.83	2.91	3.64	20.74	21.47
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.26	2.89	3.61	17.15	17.87
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.33	2.67	3.34	18.00	18.67
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.17	3.34	4.18	31.51	32.35
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.91	5.04	6.30	37.95	39.21
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.87	3.66	-	26.53	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.40	14.40	-	53.80	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	36.86	5.77	-	42.63	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.92	5.58	6.98	37.50	38.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	26.80	7.92	9.90	34.72	36.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	29.78	7.92	9.90	37.70	39.68
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.08	10.75	13.44	43.83	46.52
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.39	10.75	13.44	47.14	49.83
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.07	-	0.65	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.93	0.11	0.14	1.04	1.07
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	1.98	0.26	0.33	2.24	2.31
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.25	2.97	3.71	20.22	20.96
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	36.28	9.50	11.88	45.78	48.16
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.54	19.10	23.88	72.64	77.42
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	17.97	2.91	3.64	20.88	21.61
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.44	2.89	3.61	17.33	18.05
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.53	2.67	3.34	18.20	18.87
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.36	5.04	6.30	38.40	39.66
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.25	3.66	-	26.91	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.99	14.40	-	54.39	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	37.55	5.77	-	43.32	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.33	5.58	6.98	37.91	39.31
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.21	7.92	9.90	35.13	37.11
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.23	7.92	9.90	38.15	40.13
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.57	10.75	13.44	44.32	47.01
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.93	10.75	13.44	47.68	50.37
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.60	0.07	-	0.67	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.94	0.11	0.14	1.05	1.08
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.01	0.26	0.33	2.27	2.34
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	36.82	9.50	11.88	46.32	48.70
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.31	19.10	23.88	73.41	78.19
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.11	2.91	3.64	21.02	21.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.63	2.89	3.61	17.52	18.24
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.94	3.34	4.18	32.28	33.12
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.81	5.04	6.30	38.85	40.11
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.64	3.66	-	27.30	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.57	14.40	-	54.97	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	38.25	5.77	-	44.02	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.75	5.58	6.98	38.33	39.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.61	7.92	9.90	35.53	37.51
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.68	7.92	9.90	38.60	40.58
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.07	10.75	13.44	44.82	47.51
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	37.48	10.75	13.44	48.23	50.92
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.61	0.07	-	0.68	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.95	0.11	0.14	1.06	1.09
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.03	0.26	0.33	2.29	2.36
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.69	2.97	3.71	20.66	21.40
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.36	9.50	11.88	46.86	49.24
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.09	19.10	23.88	74.19	78.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.26	2.91	3.64	21.17	21.90
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.81	2.89	3.61	17.70	18.42
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.92	2.67	3.34	18.59	19.26
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.33	3.34	4.18	32.67	33.51
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.26	5.04	6.30	39.30	40.56
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.02	3.66	-	27.68	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.15	14.40	-	55.55	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	38.94	5.77	-	44.71	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.17	5.58	6.98	38.75	40.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.02	7.92	9.90	35.94	37.92
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.13	7.92	9.90	39.05	41.03
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.56	10.75	13.44	45.31	48.00
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.02	10.75	13.44	48.77	51.46
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.63	0.07	-	0.70	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	0.96	0.11	0.14	1.07	1.10
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.06	0.26	0.33	2.32	2.39
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.90	2.97	3.71	20.87	21.61
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.90	9.50	11.88	47.40	49.78
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.87	19.10	23.88	74.97	79.75
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.40	2.91	3.64	21.31	22.04
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.00	2.89	3.61	17.89	18.61
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.67	3.34	18.78	19.45
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.71	5.04	6.30	39.75	41.01
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.41	3.66	-	28.07	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.74	14.40	-	56.14	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	39.64	5.77	-	45.41	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.58	5.58	6.98	39.16	40.56
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.42	7.92	9.90	36.34	38.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	31.58	7.92	9.90	39.50	41.48
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.06	10.75	13.44	45.81	48.50
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.57	10.75	13.44	49.32	52.01
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.07	-	0.71	-

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.97	0.11	0.14	1.08	1.11
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.08	0.26	0.33	2.34	2.41
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.12	2.97	3.71	21.09	21.83
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.44	9.50	11.88	47.94	50.32
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.64	19.10	23.88	75.74	80.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.54	2.91	3.64	21.45	22.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.18	2.89	3.61	18.07	18.79
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.31	2.67	3.34	18.98	19.65
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.10	3.34	4.18	33.44	34.28
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.15	5.04	6.30	40.19	41.45
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.79	3.66	-	28.45	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.32	14.40	-	56.72	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.33	5.77	-	46.10	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.00	5.58	6.98	39.58	40.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	28.84	7.92	9.90	36.76	38.74
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.04	7.92	9.90	39.96	41.94
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.55	10.75	13.44	46.30	48.99
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.11	10.75	13.44	49.86	52.55
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.65	0.07	-	0.72	-





**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	0.98	0.11	0.14	1.09	1.12
2	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.10	0.26	0.33	2.36	2.43
	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.34	2.97	3.71	21.31	22.05
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	38.98	9.50	11.88	48.48	50.86
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.42	19.10	23.88	76.52	81.30
5	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.68	2.91	3.64	21.59	22.32
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.37	2.89	3.61	18.26	18.98
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.50	2.67	3.34	19.17	19.84
7	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	6.91	1.70	2.13	8.61	9.04
8	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
9	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.60	5.04	6.30	40.64	41.90
	งานขุดลอก						
10	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.18	3.66	-	28.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.91	14.40	-	57.31	-
11	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	41.03	5.77	-	46.80	-
	งานระเบิดหิน						
12	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.42	5.58	6.98	40.00	41.40
13	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.24	7.92	9.90	37.16	39.14
14	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.49	7.92	9.90	40.41	42.39
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
15	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.75	13.44	46.79	49.48
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.64	10.75	13.44	50.39	53.08
16	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.67	0.07	-	0.74	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	0.98	0.11	0.14	1.09	1.12
2	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.13	0.26	0.33	2.39	2.46
	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.55	2.97	3.71	21.52	22.26
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.52	9.50	11.88	49.02	51.40
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.20	19.10	23.88	77.30	82.08
5	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.83	2.91	3.64	21.74	22.47
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.55	2.89	3.61	18.44	19.16
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.70	2.67	3.34	19.37	20.04
7	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
8	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.88	3.34	4.18	34.22	35.06
9	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.05	5.04	6.30	41.09	42.35
	งานขุดลอก						
10	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.56	3.66	-	29.22	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.49	14.40	-	57.89	-
11	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	41.73	5.77	-	47.50	-
12	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
13	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.83	5.58	6.98	40.41	41.81
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
14	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.65	7.92	9.90	37.57	39.55
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.94	7.92	9.90	40.86	42.84
15	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.54	10.75	13.44	47.29	49.98
16	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.19	10.75	13.44	50.94	53.63
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.68	0.07	-	0.75	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	0.99	0.11	0.14	1.10	1.13
2	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.15	0.26	0.33	2.41	2.48
	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.77	2.97	3.71	21.74	22.48
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.07	9.50	11.88	49.57	51.95
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.98	19.10	23.88	78.08	82.86
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	18.97	2.91	3.64	21.88	22.61
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.74	2.89	3.61	18.63	19.35
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.89	2.67	3.34	19.56	20.23
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.70	2.13	8.77	9.20
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.26	3.34	4.18	34.60	35.44
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.50	5.04	6.30	41.54	42.80
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.95	3.66	-	29.61	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.07	14.40	-	58.47	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	42.42	5.77	-	48.19	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.25	5.58	6.98	40.83	42.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.05	7.92	9.90	37.97	39.95
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.39	7.92	9.90	41.31	43.29
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.03	10.75	13.44	47.78	50.47
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.73	10.75	13.44	51.48	54.17
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.70	0.07	-	0.77	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.00	0.11	0.14	1.11	1.14
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.26	0.33	2.43	2.50
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.99	2.97	3.71	21.96	22.70
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.61	9.50	11.88	50.11	52.49
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.75	19.10	23.88	78.85	83.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.11	2.91	3.64	22.02	22.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.92	2.89	3.61	18.81	19.53
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.09	2.67	3.34	19.76	20.43
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.15	1.70	2.13	8.85	9.28
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.65	3.34	4.18	34.99	35.83
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.94	5.04	6.30	41.98	43.24
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.33	3.66	-	29.99	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.66	14.40	-	59.06	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.12	5.77	-	48.89	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.67	5.58	6.98	41.25	42.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.46	7.92	9.90	38.38	40.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.84	7.92	9.90	41.76	43.74
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.52	10.75	13.44	48.27	50.96
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	41.27	10.75	13.44	52.02	54.71
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.71	0.07	-	0.78	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.01	0.11	0.14	1.12	1.15
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.20	0.26	0.33	2.46	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	19.20	2.97	3.71	22.17	22.91
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.15	9.50	11.88	50.65	53.03
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.53	19.10	23.88	79.63	84.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.26	2.91	3.64	22.17	22.90
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.89	3.61	19.00	19.72
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.28	2.67	3.34	19.95	20.62
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	32.03	3.34	4.18	35.37	36.21
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.40	5.04	6.30	42.44	43.70
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.72	3.66	-	30.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	45.24	14.40	-	59.64	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.81	5.77	-	49.58	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.58	6.98	41.66	43.06
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.86	7.92	9.90	38.78	40.76
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.29	7.92	9.90	42.21	44.19
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.02	10.75	13.44	48.77	51.46
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	41.82	10.75	13.44	52.57	55.26
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.73	0.07	-	0.80	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.02	0.11	0.14	1.13	1.16
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.22	0.26	0.33	2.48	2.55
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.42	2.97	3.71	22.39	23.13
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.69	9.50	11.88	51.19	53.57
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.31	19.10	23.88	80.41	85.19
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.40	2.91	3.64	22.31	23.04
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.29	2.89	3.61	19.18	19.90
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.48	2.67	3.34	20.15	20.82
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.31	1.70	2.13	9.01	9.44
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.42	3.34	4.18	35.76	36.60
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.85	5.04	6.30	42.89	44.15
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.10	3.66	-	30.76	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	45.83	14.40	-	60.23	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.51	5.77	-	50.28	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.50	5.58	6.98	42.08	43.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.27	7.92	9.90	39.19	41.17
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.74	7.92	9.90	42.66	44.64
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.51	10.75	13.44	49.26	51.95
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	42.36	10.75	13.44	53.11	55.80
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.74	0.07	-	0.81	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.03	0.11	0.14	1.14	1.17
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.25	0.26	0.33	2.51	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.64	2.97	3.71	22.61	23.35
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.23	9.50	11.88	51.73	54.11
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.08	19.10	23.88	81.18	85.96
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.54	2.91	3.64	22.45	23.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.48	2.89	3.61	19.37	20.09
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.67	2.67	3.34	20.34	21.01
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.81	3.34	4.18	36.15	36.99
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.30	5.04	6.30	43.34	44.60
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.49	3.66	-	31.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.41	14.40	-	60.81	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	45.20	5.77	-	50.97	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.92	5.58	6.98	42.50	43.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.67	7.92	9.90	39.59	41.57
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.19	7.92	9.90	43.11	45.09
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.01	10.75	13.44	49.76	52.45
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	42.91	10.75	13.44	53.66	56.35
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.75	0.07	-	0.82	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.04	0.11	0.14	1.15	1.18
2	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.26	0.33	2.53	2.60
	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.85	2.97	3.71	22.82	23.56
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.77	9.50	11.88	52.27	54.65
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.86	19.10	23.88	81.96	86.74
5	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.68	2.91	3.64	22.59	23.32
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.66	2.89	3.61	19.55	20.27
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.87	2.67	3.34	20.54	21.21
7	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.61
8	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.19	3.34	4.18	36.53	37.37
9	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.75	5.04	6.30	43.79	45.05
	งานขุดลอก						
10	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.87	3.66	-	31.53	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	46.99	14.40	-	61.39	-
11	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	45.90	5.77	-	51.67	-
12	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
13	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.33	5.58	6.98	42.91	44.31
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
14	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.08	7.92	9.90	40.00	41.98
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.64	7.92	9.90	43.56	45.54
15	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.50	10.75	13.44	50.25	52.94
16	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	43.45	10.75	13.44	54.20	56.89
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.77	0.07	-	0.84	-





**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.05	0.11	0.14	1.16	1.19
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.29	0.26	0.33	2.55	2.62
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.07	2.97	3.71	23.04	23.78
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.31	9.50	11.88	52.81	55.19
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.64	19.10	23.88	82.74	87.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.83	2.91	3.64	22.74	23.47
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.85	2.89	3.61	19.74	20.46
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.06	2.67	3.34	20.73	21.40
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.58	3.34	4.18	36.92	37.76
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.19	5.04	6.30	44.23	45.49
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.26	3.66	-	31.92	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.58	14.40	-	61.98	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	46.59	5.77	-	52.36	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.75	5.58	6.98	43.33	44.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.48	7.92	9.90	40.40	42.38
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.09	7.92	9.90	44.01	45.99
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.99	10.75	13.44	50.74	53.43
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	43.99	10.75	13.44	54.74	57.43
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.78	0.07	-	0.85	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.06	0.11	0.14	1.17	1.20
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.32	0.26	0.33	2.58	2.65
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.29	2.97	3.71	23.26	24.00
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.85	9.50	11.88	53.35	55.73
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	64.42	19.10	23.88	83.52	88.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.97	2.91	3.64	22.88	23.61
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.03	2.89	3.61	19.92	20.64
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.26	2.67	3.34	20.93	21.60
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.64	1.70	2.13	9.34	9.77
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.64	5.04	6.30	44.68	45.94
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.64	3.66	-	32.30	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.16	14.40	-	62.56	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.29	5.77	-	53.06	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.17	5.58	6.98	43.75	45.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.89	7.92	9.90	40.81	42.79
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.54	7.92	9.90	44.46	46.44
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.49	10.75	13.44	51.24	53.93
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	44.54	10.75	13.44	55.29	57.98
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.80	0.07	-	0.87	-

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.07	0.11	0.14	1.18	1.21
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.34	0.26	0.33	2.60	2.67
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.50	2.97	3.71	23.47	24.21
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.39	9.50	11.88	53.89	56.27
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	65.19	19.10	23.88	84.29	89.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.11	2.91	3.64	23.02	23.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.22	2.89	3.61	20.11	20.83
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.45	2.67	3.34	21.12	21.79
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.42	9.85
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.35	3.34	4.18	37.69	38.53
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.09	5.04	6.30	45.13	46.39
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.03	3.66	-	32.69	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.74	14.40	-	63.14	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.99	5.77	-	53.76	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.58	5.58	6.98	44.16	45.56
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.29	7.92	9.90	41.21	43.19
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.99	7.92	9.90	44.91	46.89
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.98	10.75	13.44	51.73	54.42
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	45.08	10.75	13.44	55.83	58.52
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.81	0.07	-	0.88	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.08	0.11	0.14	1.19	1.22
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.37	0.26	0.33	2.63	2.70
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.72	2.97	3.71	23.69	24.43
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.93	9.50	11.88	54.43	56.81
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	65.97	19.10	23.88	85.07	89.85
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.25	2.91	3.64	23.16	23.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.40	2.89	3.61	20.29	21.01
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.65	2.67	3.34	21.32	21.99
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.80	1.70	2.13	9.50	9.93
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.74	3.34	4.18	38.08	38.92
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.54	5.04	6.30	45.58	46.84
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.41	3.66	-	33.07	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.33	14.40	-	63.73	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	48.68	5.77	-	54.45	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.00	5.58	6.98	44.58	45.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.71	7.92	9.90	41.63	43.61
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.45	7.92	9.90	45.37	47.35
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.47	10.75	13.44	52.22	54.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	45.62	10.75	13.44	56.37	59.06
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.82	0.07	-	0.89	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบบัว						
	ค่าฉาบบัว	ตร.ม.	1.09	0.11	0.14	1.20	1.23
2	ค่าฉาบบัวและลิ่มต้นไม้	ตร.ม.	2.39	0.26	0.33	2.65	2.72
	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.93	2.97	3.71	23.90	24.64
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	45.48	9.50	11.88	54.98	57.36
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	66.75	19.10	23.88	85.85	90.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.40	2.91	3.64	23.31	24.04
5	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.59	2.89	3.61	20.48	21.20
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.84	2.67	3.34	21.51	22.18
7	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.88	1.70	2.13	9.58	10.01
8	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.13	3.34	4.18	38.47	39.31
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.98	5.04	6.30	46.02	47.28
9	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.80	3.66	-	33.46	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.91	14.40	-	64.31	-
10	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.38	5.77	-	55.15	-
11	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.42	5.58	6.98	45.00	46.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	34.11	7.92	9.90	42.03	44.01
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.90	7.92	9.90	45.82	47.80
13	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.97	10.75	13.44	52.72	55.41
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	46.17	10.75	13.44	56.92	59.61
14	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.84	0.07	-	0.91	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบปูน	ตร.ม.	1.10	0.11	0.14	1.21	1.24
	ค่าฉาบปูนและลิ่มต้นไม้	ตร.ม.	2.41	0.26	0.33	2.67	2.74
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.15	2.97	3.71	24.12	24.86
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	46.02	9.50	11.88	55.52	57.90
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	67.53	19.10	23.88	86.63	91.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.54	2.91	3.64	23.45	24.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.77	2.89	3.61	20.66	21.38
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.04	2.67	3.34	21.71	22.38
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.96	1.70	2.13	9.66	10.09
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.51	3.34	4.18	38.85	39.69
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.43	5.04	6.30	46.47	47.73
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.18	3.66	-	33.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.50	14.40	-	64.90	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	50.07	5.77	-	55.84	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.83	5.58	6.98	45.41	46.81
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	34.52	7.92	9.90	42.44	44.42
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.35	7.92	9.90	46.27	48.25
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.46	10.75	13.44	53.21	55.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	46.71	10.75	13.44	57.46	60.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.85	0.07	-	0.92	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.10	0.11	0.14	1.21	1.24
2	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.44	0.26	0.33	2.70	2.77
	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.37	2.97	3.71	24.34	25.08
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	46.56	9.50	11.88	56.06	58.44
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	68.30	19.10	23.88	87.40	92.18
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.68	2.91	3.64	23.59	24.32
5	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.96	2.89	3.61	20.85	21.57
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.23	2.67	3.34	21.90	22.57
7	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	8.04	1.70	2.13	9.74	10.17
8	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.90	3.34	4.18	39.24	40.08
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.88	5.04	6.30	46.92	48.18
9	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.57	3.66	-	34.23	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.08	14.40	-	65.48	-
10	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	50.77	5.77	-	56.54	-
11	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.25	5.58	6.98	45.83	47.23
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	34.92	7.92	9.90	42.84	44.82
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.80	7.92	9.90	46.72	48.70
13	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.96	10.75	13.44	53.71	56.40
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	47.26	10.75	13.44	58.01	60.70
14	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.87	0.07	-	0.94	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.11	0.11	0.14	1.22	1.25
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.46	0.26	0.33	2.72	2.79
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.58	2.97	3.71	24.55	25.29
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	47.10	9.50	11.88	56.60	58.98
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	69.08	19.10	23.88	88.18	92.96
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.83	2.91	3.64	23.74	24.47
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.14	2.89	3.61	21.03	21.75
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.43	2.67	3.34	22.10	22.77
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	8.12	1.70	2.13	9.82	10.25
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.28	3.34	4.18	39.62	40.46
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.33	5.04	6.30	47.37	48.63
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.95	3.66	-	34.61	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.66	14.40	-	66.06	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	51.46	5.77	-	57.23	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.67	5.58	6.98	46.25	47.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.33	7.92	9.90	43.25	45.23
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.25	7.92	9.90	47.17	49.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.45	10.75	13.44	54.20	56.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	47.80	10.75	13.44	58.55	61.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.88	0.07	-	0.95	-





**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบปูน	ตร.ม.	1.12	0.11	0.14	1.23	1.26
	ค่าฉาบปูนและลั้มน้	ตร.ม.	2.48	0.26	0.33	2.74	2.81
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	21.80	2.97	3.71	24.77	25.51
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	47.64	9.50	11.88	57.14	59.52
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	69.86	19.10	23.88	88.96	93.74
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.97	2.91	3.64	23.88	24.61
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.33	2.89	3.61	21.22	21.94
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.62	2.67	3.34	22.29	22.96
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.21	1.70	2.13	9.91	10.34
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.67	3.34	4.18	40.01	40.85
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.78	5.04	6.30	47.82	49.08
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.34	3.66	-	35.00	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	52.25	14.40	-	66.65	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	52.16	5.77	-	57.93	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.08	5.58	6.98	46.66	48.06
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.73	7.92	9.90	43.65	45.63
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.70	7.92	9.90	47.62	49.60
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.94	10.75	13.44	54.69	57.38
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	48.33	10.75	13.44	59.08	61.77
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.90	0.07	-	0.97	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.13	0.11	0.14	1.24	1.27
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.51	0.26	0.33	2.77	2.84
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.02	2.97	3.71	24.99	25.73
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	48.18	9.50	11.88	57.68	60.06
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	70.63	19.10	23.88	89.73	94.51
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.11	2.91	3.64	24.02	24.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.51	2.89	3.61	21.40	22.12
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.82	2.67	3.34	22.49	23.16
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.29	1.70	2.13	9.99	10.42
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.06	3.34	4.18	40.40	41.24
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.22	5.04	6.30	48.26	49.52
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.72	3.66	-	35.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	52.83	14.40	-	67.23	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	52.85	5.77	-	58.62	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.50	5.58	6.98	47.08	48.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	36.14	7.92	9.90	44.06	46.04
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.15	7.92	9.90	48.07	50.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.44	10.75	13.44	55.19	57.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	48.88	10.75	13.44	59.63	62.32
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.91	0.07	-	0.98	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 52.00 - 52.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.14	0.11	0.14	1.25	1.28
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.53	0.26	0.33	2.79	2.86
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.23	2.97	3.71	25.20	25.94
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	48.72	9.50	11.88	58.22	60.60
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	71.41	19.10	23.88	90.51	95.29
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.25	2.91	3.64	24.16	24.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.70	2.89	3.61	21.59	22.31
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.01	2.67	3.34	22.68	23.35
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.37	1.70	2.13	10.07	10.50
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.44	3.34	4.18	40.78	41.62
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.67	5.04	6.30	48.71	49.97
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.11	3.66	-	35.77	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	53.42	14.40	-	67.82	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	53.55	5.77	-	59.32	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.92	5.58	6.98	47.50	48.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	36.54	7.92	9.90	44.46	46.44
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.60	7.92	9.90	48.52	50.50
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.93	10.75	13.44	55.68	58.37
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	49.42	10.75	13.44	60.17	62.86
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.92	0.07	-	0.99	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.15	0.11	0.14	1.26	1.29
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.56	0.26	0.33	2.82	2.89
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.45	2.97	3.71	25.42	26.16
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	49.26	9.50	11.88	58.76	61.14
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	72.19	19.10	23.88	91.29	96.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.40	2.91	3.64	24.31	25.04
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	18.88	2.89	3.61	21.77	22.49
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.21	2.67	3.34	22.88	23.55
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	8.45	1.70	2.13	10.15	10.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.83	3.34	4.18	41.17	42.01
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.13	5.04	6.30	49.17	50.43
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.49	3.66	-	36.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	54.00	14.40	-	68.40	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	54.25	5.77	-	60.02	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.33	5.58	6.98	47.91	49.31
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	36.95	7.92	9.90	44.87	46.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.05	7.92	9.90	48.97	50.95
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.43	10.75	13.44	56.18	58.87
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	49.97	10.75	13.44	60.72	63.41
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.94	0.07	-	1.01	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 54.00 - 54.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.16	0.11	0.14	1.27	1.30
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.58	0.26	0.33	2.84	2.91
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.67	2.97	3.71	25.64	26.38
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	49.80	9.50	11.88	59.30	61.68
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	72.97	19.10	23.88	92.07	96.85
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.54	2.91	3.64	24.45	25.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.07	2.89	3.61	21.96	22.68
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.40	2.67	3.34	23.07	23.74
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.53	1.70	2.13	10.23	10.66
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.22	3.34	4.18	41.56	42.40
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.58	5.04	6.30	49.62	50.88
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.88	3.66	-	36.54	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	54.58	14.40	-	68.98	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	54.94	5.77	-	60.71	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	42.75	5.58	6.98	48.33	49.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	37.35	7.92	9.90	45.27	47.25
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.50	7.92	9.90	49.42	51.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.92	10.75	13.44	56.67	59.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	50.51	10.75	13.44	61.26	63.95
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.95	0.07	-	1.02	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.17	0.11	0.14	1.28	1.31
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.60	0.26	0.33	2.86	2.93
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.88	2.97	3.71	25.85	26.59
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	50.34	9.50	11.88	59.84	62.22
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	73.74	19.10	23.88	92.84	97.62
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.68	2.91	3.64	24.59	25.32
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.25	2.89	3.61	22.14	22.86
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.60	2.67	3.34	23.27	23.94
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.61	1.70	2.13	10.31	10.74
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.60	3.34	4.18	41.94	42.78
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.03	5.04	6.30	50.07	51.33
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.26	3.66	-	36.92	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	55.17	14.40	-	69.57	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	55.64	5.77	-	61.41	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.17	5.58	6.98	48.75	50.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	37.76	7.92	9.90	45.68	47.66
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.95	7.92	9.90	49.87	51.85
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.41	10.75	13.44	57.16	59.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	51.05	10.75	13.44	61.80	64.49
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.97	0.07	-	1.04	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 56.00 - 56.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.18	0.11	0.14	1.29	1.32
2	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.63	0.26	0.33	2.89	2.96
	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.10	2.97	3.71	26.07	26.81
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	50.88	9.50	11.88	60.38	62.76
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	74.52	19.10	23.88	93.62	98.40
5	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.83	2.91	3.64	24.74	25.47
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.44	2.89	3.61	22.33	23.05
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.79	2.67	3.34	23.46	24.13
7	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	8.69	1.70	2.13	10.39	10.82
8	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.99	3.34	4.18	42.33	43.17
9	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.47	5.04	6.30	50.51	51.77
	งานขุดลอก						
10	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.65	3.66	-	37.31	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	55.75	14.40	-	70.15	-
11	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	56.33	5.77	-	62.10	-
12	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
13	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.58	5.58	6.98	49.16	50.56
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
14	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	38.16	7.92	9.90	46.08	48.06
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.40	7.92	9.90	50.32	52.30
15	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.91	10.75	13.44	57.66	60.35
16	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	51.60	10.75	13.44	62.35	65.04
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.98	0.07	-	1.05	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 57.00 - 57.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.19	0.11	0.14	1.30	1.33
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.65	0.26	0.33	2.91	2.98
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.32	2.97	3.71	26.29	27.03
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	51.43	9.50	11.88	60.93	63.31
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	75.30	19.10	23.88	94.40	99.18
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.97	2.91	3.64	24.88	25.61
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.62	2.89	3.61	22.51	23.23
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.99	2.67	3.34	23.66	24.33
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.77	1.70	2.13	10.47	10.90
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.38	3.34	4.18	42.72	43.56
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.92	5.04	6.30	50.96	52.22
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.03	3.66	-	37.69	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	56.34	14.40	-	70.74	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	57.03	5.77	-	62.80	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.00	5.58	6.98	49.58	50.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	38.57	7.92	9.90	46.49	48.47
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.85	7.92	9.90	50.77	52.75
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.40	10.75	13.44	58.15	60.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	52.14	10.75	13.44	62.89	65.58
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.99	0.07	-	1.06	-





**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 58.00 - 58.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.20	0.11	0.14	1.31	1.34
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.67	0.26	0.33	2.93	3.00
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.53	2.97	3.71	26.50	27.24
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	51.97	9.50	11.88	61.47	63.85
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	76.08	19.10	23.88	95.18	99.96
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.11	2.91	3.64	25.02	25.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.81	2.89	3.61	22.70	23.42
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.18	2.67	3.34	23.85	24.52
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.86	1.70	2.13	10.56	10.99
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.76	3.34	4.18	43.10	43.94
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.37	5.04	6.30	51.41	52.67
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.42	3.66	-	38.08	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	56.92	14.40	-	71.32	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	57.72	5.77	-	63.49	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.42	5.58	6.98	50.00	51.40
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	38.98	7.92	9.90	46.90	48.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.31	7.92	9.90	51.23	53.21
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.89	10.75	13.44	58.64	61.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	52.68	10.75	13.44	63.43	66.12
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.01	0.07	-	1.08	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 59.00 - 59.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.21	0.11	0.14	1.32	1.35
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.70	0.26	0.33	2.96	3.03
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.75	2.97	3.71	26.72	27.46
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	52.51	9.50	11.88	62.01	64.39
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	76.85	19.10	23.88	95.95	100.73
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.25	2.91	3.64	25.16	25.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.99	2.89	3.61	22.88	23.60
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.38	2.67	3.34	24.05	24.72
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.94	1.70	2.13	10.64	11.07
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.15	3.34	4.18	43.49	44.33
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.82	5.04	6.30	51.86	53.12
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.80	3.66	-	38.46	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	57.50	14.40	-	71.90	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	58.42	5.77	-	64.19	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.83	5.58	6.98	50.41	51.81
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	39.38	7.92	9.90	47.30	49.28
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	43.76	7.92	9.90	51.68	53.66
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.39	10.75	13.44	59.14	61.83
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	53.23	10.75	13.44	63.98	66.67
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.02	0.07	-	1.09	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.21	0.11	0.14	1.32	1.35
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.72	0.26	0.33	2.98	3.05
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.97	2.97	3.71	26.94	27.68
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.05	9.50	11.88	62.55	64.93
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	77.63	19.10	23.88	96.73	101.51
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.40	2.91	3.64	25.31	26.04
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.18	2.89	3.61	23.07	23.79
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.57	2.67	3.34	24.24	24.91
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.02	1.70	2.13	10.72	11.15
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.54	3.34	4.18	43.88	44.72
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.26	5.04	6.30	52.30	53.56
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.19	3.66	-	38.85	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	58.09	14.40	-	72.49	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	59.11	5.77	-	64.88	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.25	5.58	6.98	50.83	52.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	39.79	7.92	9.90	47.71	49.69
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.21	7.92	9.90	52.13	54.11
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.88	10.75	13.44	59.63	62.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	53.77	10.75	13.44	64.52	67.21
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.04	0.07	-	1.11	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.22	0.11	0.14	1.33	1.36
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.75	0.26	0.33	3.01	3.08
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.18	2.97	3.71	27.15	27.89
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.59	9.50	11.88	63.09	65.47
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	78.41	19.10	23.88	97.51	102.29
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.54	2.91	3.64	25.45	26.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.36	2.89	3.61	23.25	23.97
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.77	2.67	3.34	24.44	25.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.10	1.70	2.13	10.80	11.23
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.92	3.34	4.18	44.26	45.10
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.71	5.04	6.30	52.75	54.01
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.57	3.66	-	39.23	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	58.67	14.40	-	73.07	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	59.81	5.77	-	65.58	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.67	5.58	6.98	51.25	52.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	40.19	7.92	9.90	48.11	50.09
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.66	7.92	9.90	52.58	54.56
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.38	10.75	13.44	60.13	62.82
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	54.32	10.75	13.44	65.07	67.76
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.05	0.07	-	1.12	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปา						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.23	0.11	0.14	1.34	1.37
	ค่าฉาบฉวยและลั้มน้ำ	ตร.ม.	2.77	0.26	0.33	3.03	3.10
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.40	2.97	3.71	27.37	28.11
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.13	9.50	11.88	63.63	66.01
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	79.18	19.10	23.88	98.28	103.06
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.68	2.91	3.64	25.59	26.32
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.55	2.89	3.61	23.44	24.16
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.96	2.67	3.34	24.63	25.30
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	9.18	1.70	2.13	10.88	11.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.31	3.34	4.18	44.65	45.49
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.16	5.04	6.30	53.20	54.46
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.96	3.66	-	39.62	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	59.26	14.40	-	73.66	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	60.50	5.77	-	66.27	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.08	5.58	6.98	51.66	53.06
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	40.60	7.92	9.90	48.52	50.50
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.11	7.92	9.90	53.03	55.01
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.87	10.75	13.44	60.62	63.31
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	54.86	10.75	13.44	65.61	68.30
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.07	0.07	-	1.14	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.24	0.11	0.14	1.35	1.38
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.79	0.26	0.33	3.05	3.12
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.62	2.97	3.71	27.59	28.33
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.67	9.50	11.88	64.17	66.55
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	79.96	19.10	23.88	99.06	103.84
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.82	2.91	3.64	25.73	26.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.73	2.89	3.61	23.62	24.34
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.15	2.67	3.34	24.82	25.49
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.26	1.70	2.13	10.96	11.39
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.69	3.34	4.18	45.03	45.87
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.61	5.04	6.30	53.65	54.91
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.34	3.66	-	40.00	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	59.84	14.40	-	74.24	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	61.20	5.77	-	66.97	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.50	5.58	6.98	52.08	53.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.00	7.92	9.90	48.92	50.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.56	7.92	9.90	53.48	55.46
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.36	10.75	13.44	61.11	63.80
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	55.40	10.75	13.44	66.15	68.84
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.08	0.07	-	1.15	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 64.00 - 64.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเลือมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปา						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.25	0.11	0.14	1.36	1.39
	ค่าฉาบฉวยและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.82	0.26	0.33	3.08	3.15
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.83	2.97	3.71	27.80	28.54
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.21	9.50	11.88	64.71	67.09
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	80.74	19.10	23.88	99.84	104.62
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.97	2.91	3.64	25.88	26.61
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.92	2.89	3.61	23.81	24.53
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.35	2.67	3.34	25.02	25.69
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.34	1.70	2.13	11.04	11.47
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.08	3.34	4.18	45.42	46.26
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.06	5.04	6.30	54.10	55.36
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.73	3.66	-	40.39	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	60.42	14.40	-	74.82	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	61.90	5.77	-	67.67	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.92	5.58	6.98	52.50	53.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.41	7.92	9.90	49.33	51.31
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.01	7.92	9.90	53.93	55.91
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.86	10.75	13.44	61.61	64.30
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	55.95	10.75	13.44	66.70	69.39
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.09	0.07	-	1.16	-

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 65.00 - 65.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.26	0.11	0.14	1.37	1.40
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.84	0.26	0.33	3.10	3.17
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.05	2.97	3.71	28.02	28.76
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.75	9.50	11.88	65.25	67.63
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	81.52	19.10	23.88	100.62	105.40
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.11	2.91	3.64	26.02	26.75
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.10	2.89	3.61	23.99	24.71
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.54	2.67	3.34	25.21	25.88
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.42	1.70	2.13	11.12	11.55
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.47	3.34	4.18	45.81	46.65
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.50	5.04	6.30	54.54	55.80
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.11	3.66	-	40.77	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	61.01	14.40	-	75.41	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	62.59	5.77	-	68.36	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.33	5.58	6.98	52.91	54.31
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.81	7.92	9.90	49.73	51.71
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.46	7.92	9.90	54.38	56.36
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.35	10.75	13.44	62.10	64.79
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	56.49	10.75	13.44	67.24	69.93
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.11	0.07	-	1.18	-





**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.27	0.11	0.14	1.38	1.41
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.86	0.26	0.33	3.12	3.19
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.27	2.97	3.71	28.24	28.98
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.29	9.50	11.88	65.79	68.17
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	82.29	19.10	23.88	101.39	106.17
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.25	2.91	3.64	26.16	26.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.29	2.89	3.61	24.18	24.90
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.74	2.67	3.34	25.41	26.08
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.50	1.70	2.13	11.20	11.63
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.85	3.34	4.18	46.19	47.03
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.95	5.04	6.30	54.99	56.25
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.50	3.66	-	41.16	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	61.59	14.40	-	75.99	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	63.29	5.77	-	69.06	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.75	5.58	6.98	53.33	54.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	42.22	7.92	9.90	50.14	52.12
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.91	7.92	9.90	54.83	56.81
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.84	10.75	13.44	62.59	65.28
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	57.02	10.75	13.44	67.77	70.46
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.12	0.07	-	1.19	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 67.00 - 67.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.28	0.11	0.14	1.39	1.42
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.89	0.26	0.33	3.15	3.22
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.48	2.97	3.71	28.45	29.19
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.84	9.50	11.88	66.34	68.72
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	83.07	19.10	23.88	102.17	106.95
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.40	2.91	3.64	26.31	27.04
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.47	2.89	3.61	24.36	25.08
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.93	2.67	3.34	25.60	26.27
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.59	1.70	2.13	11.29	11.72
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.24	3.34	4.18	46.58	47.42
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.40	5.04	6.30	55.44	56.70
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.88	3.66	-	41.54	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	62.18	14.40	-	76.58	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	63.98	5.77	-	69.75	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.17	5.58	6.98	53.75	55.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	42.62	7.92	9.90	50.54	52.52
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.36	7.92	9.90	55.28	57.26
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.34	10.75	13.44	63.09	65.78
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	57.57	10.75	13.44	68.32	71.01
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.14	0.07	-	1.21	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.29	0.11	0.14	1.40	1.43
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.91	0.26	0.33	3.17	3.24
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.70	2.97	3.71	28.67	29.41
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.38	9.50	11.88	66.88	69.26
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	83.85	19.10	23.88	102.95	107.73
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.54	2.91	3.64	26.45	27.18
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.66	2.89	3.61	24.55	25.27
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	23.13	2.67	3.34	25.80	26.47
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.67	1.70	2.13	11.37	11.80
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.63	3.34	4.18	46.97	47.81
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.85	5.04	6.30	55.89	57.15
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.27	3.66	-	41.93	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	62.76	14.40	-	77.16	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	64.68	5.77	-	70.45	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.58	5.58	6.98	54.16	55.56
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.03	7.92	9.90	50.95	52.93
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.81	7.92	9.90	55.73	57.71
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.83	10.75	13.44	63.58	66.27
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	58.11	10.75	13.44	68.86	71.55
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.15	0.07	-	1.22	-



**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.30	0.11	0.14	1.41	1.44
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.94	0.26	0.33	3.20	3.27
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.92	2.97	3.71	28.89	29.63
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.92	9.50	11.88	67.42	69.80
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	84.62	19.10	23.88	103.72	108.50
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.68	2.91	3.64	26.59	27.32
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.84	2.89	3.61	24.73	25.45
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	23.32	2.67	3.34	25.99	26.66
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	9.75	1.70	2.13	11.45	11.88
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.01	3.34	4.18	47.35	48.19
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.30	5.04	6.30	56.34	57.60
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.65	3.66	-	42.31	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	14.40	-	77.74	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	65.37	5.77	-	71.14	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.00	5.58	6.98	54.58	55.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.43	7.92	9.90	51.35	53.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.26	7.92	9.90	56.18	58.16
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	53.33	10.75	13.44	64.08	66.77
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	58.66	10.75	13.44	69.41	72.10
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.16	0.07	-	1.23	-




**อัตราราคางานปรับปรุงฐานราก  
และงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน**

## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	746.20
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	733.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	642.62
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,850.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,216.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,843.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,464.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,002.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,371.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,698.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,070.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	891.25
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,424.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,734.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	577.47
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	11.54
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,243.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	5.77
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	150.91
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	104.72



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	67.72
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.15
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	143.51
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	143.36
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,212.43
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	1,988.17




อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	749.65
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	740.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	648.75
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,865.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,233.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,862.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,487.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,014.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,385.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,713.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,087.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	894.70
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,433.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,745.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	586.00
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	11.72
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,320.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	5.85
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	151.94
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	105.40





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	68.09
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	178.38
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	144.56
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	144.55
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,224.18
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,016.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	753.10
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	747.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	654.89
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,881.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,250.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,882.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,510.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,025.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,398.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,729.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,104.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	898.15
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,442.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,757.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	594.51
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	11.89
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,396.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	5.94
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	152.95
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	106.07



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	68.46
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	179.60
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	145.59
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	145.74
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,235.94
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,045.67



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	756.55
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	754.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	661.02
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,896.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,267.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,902.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,533.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,037.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,412.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,744.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,121.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	901.60
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,452.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,768.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	603.03
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	12.06
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,473.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.03
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	153.97
	พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	106.74
	พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	68.82
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.83
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	146.64
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	146.93
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,247.69
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,074.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	760.00
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	761.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	667.15
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,911.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,285.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,922.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,556.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,048.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,426.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,759.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,139.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	905.05
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,461.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,780.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	611.55
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	12.23
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,550.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.12
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	154.99
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	107.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	69.19
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.06
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	147.68
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	148.12
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,259.45
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,103.17




## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	763.45
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	767.97
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	673.29
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,927.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,302.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,941.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,579.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,060.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,440.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,775.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,156.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	908.50
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,470.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,791.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	620.07
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	12.40
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,626.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.20
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	156.01
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	108.09





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	69.56
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.28
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	148.72
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	149.31
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,271.21
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,131.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	766.90
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	774.87
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	679.42
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,942.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,319.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,961.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,602.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,071.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,454.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,790.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,173.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	911.95
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,479.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,803.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	628.58
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	12.57
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,703.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.29
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	157.03
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	108.77



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	69.93
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	184.51
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	149.76
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	150.50
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,282.96
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,160.67



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	770.35
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	781.77
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	685.55
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,957.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,336.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,981.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,625.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,083.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,467.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,805.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,190.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	915.40
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,488.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,814.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	637.10
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	12.74
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,780.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.39
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	158.05
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	109.45



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	70.30
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.74
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	150.81
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	151.69
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,294.71
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,189.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	773.80
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	788.67
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	691.69
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,973.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,354.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,000.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,648.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,094.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,481.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,821.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,208.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	918.85
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,498.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,826.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	645.62
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	12.91
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,856.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.47
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	159.06
	พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	110.11
	พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	70.66
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.96
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	151.85
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	152.88
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,306.47
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,218.17



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	777.25
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	795.57
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	697.82
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,988.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,371.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,020.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,671.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,106.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,495.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,836.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,225.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	922.30
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,507.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,837.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	654.14
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	13.08
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	5,933.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.56
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	160.09
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	110.79





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	71.03
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	188.19
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	152.89
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	154.07
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,318.23
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,246.92



**อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	780.70
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	802.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	703.95
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,003.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,388.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,040.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,694.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,117.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,509.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,851.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,242.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	925.75
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,516.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,849.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	662.65
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	13.25
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,010.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.65
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	161.11
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	111.47



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	71.40
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.42
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	153.94
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	155.26
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,329.98
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,275.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	784.15
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	809.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	710.09
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,019.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,405.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,060.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,717.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,129.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,523.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,867.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,259.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	929.20
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,525.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,860.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	671.18
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	13.42
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,086.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.74
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	162.12
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	112.14



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	71.77
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	190.64
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	154.97
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	156.45
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,341.74
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,304.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	787.60
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	816.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	716.22
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,034.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,423.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,079.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,740.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,140.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,536.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,882.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,277.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	932.65
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,534.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,872.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	679.70
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	13.59
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,163.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.82
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	163.15
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	112.82



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	72.14
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	191.87
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	156.02
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	157.64
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,353.49
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,333.17



**อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	791.05
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	823.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	722.35
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,049.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,440.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,099.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,763.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,152.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,550.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,897.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,294.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	936.10
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,544.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,883.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	688.22
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	13.76
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,240.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	6.92
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	164.17
	พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	113.49
	พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	72.51
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	193.10
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	157.07
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	158.83
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,365.25
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,361.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	794.50
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	830.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	728.49
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,065.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,457.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,119.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,786.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,163.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,564.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,913.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,311.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	939.55
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,553.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,895.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	696.73
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	13.93
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,316.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.01
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	165.18
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	114.16



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	72.87
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	194.32
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	158.10
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	160.01
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,377.01
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,390.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	797.95
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	836.97
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	734.62
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,080.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,474.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,138.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,809.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,175.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,578.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,928.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,328.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	943.00
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,562.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,906.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	705.25
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	14.10
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,393.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.10
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	166.21
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	114.84



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	73.24
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	195.55
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	159.15
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	161.21
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,388.76
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,419.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	801.40
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	843.87
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	740.75
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,095.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,492.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,158.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,832.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,186.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,592.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,943.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,346.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	946.45
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,571.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,918.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	713.77
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	14.27
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,470.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.18
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	167.23
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	115.52



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	73.61
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	196.78
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	160.20
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	162.40
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,400.51
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,448.17



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	804.85
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	850.77
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	746.89
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,111.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,509.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,178.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,855.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,198.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,605.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,959.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,363.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	949.90
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,580.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,929.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถู	722.28
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	14.44
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,546.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.27
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	168.24
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	116.19





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	73.98
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	198.00
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	161.23
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	163.58
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,412.27
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,476.92



**อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	808.30
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	857.67
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	753.02
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,126.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,526.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,198.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,878.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,209.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,619.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,974.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,380.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	953.35
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,590.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,941.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	730.80
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	14.61
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,623.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.36
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	169.27
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	116.86



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	74.34
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	199.23
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	162.28
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	164.78
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,424.03
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,505.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	811.75
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	864.57
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	759.15
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,141.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,543.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,217.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,901.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,221.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,633.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	2,989.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,397.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	956.80
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,599.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,952.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	739.32
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	14.78
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,700.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.44
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	170.29
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	117.54



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	74.71
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	200.46
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	163.32
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	165.97
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,435.78
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,534.42



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	815.20
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	871.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	765.29
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,157.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,561.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,237.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,924.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,232.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,647.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,005.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,415.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	960.25
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,608.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,964.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	747.85
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	14.95
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,776.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.54
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	171.30
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	118.21



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	75.08
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	201.68
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	164.36
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	167.15
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,447.54
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,563.17



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	818.65
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	878.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	771.42
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,172.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,578.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,257.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,947.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,244.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,661.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,020.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,432.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	963.70
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,617.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,975.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	756.36
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.12
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,853.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.63
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	172.32
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	118.89





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	75.45
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	202.91
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	165.40
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	168.35
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,459.29
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,591.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	822.10
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	885.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	777.55
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,187.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,595.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,276.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,970.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,255.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,674.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,035.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,449.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	967.15
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,626.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,987.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	764.88
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.29
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	6,930.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.72
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	173.35
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	119.57



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	75.82
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	204.14
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	166.45
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	169.54
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,471.05
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,620.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	825.55
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	892.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	783.69
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,203.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,612.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,296.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	4,993.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,267.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,688.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,051.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,466.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	970.60
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,636.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,998.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	773.40
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.46
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,006.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.80
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	174.36
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	120.23



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	76.18
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	205.36
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	167.49
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	170.72
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,482.81
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,649.42



**อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	829.00
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	899.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	789.82
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,218.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,630.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,316.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,016.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,278.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,702.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,066.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,484.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	974.05
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,645.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,010.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	781.92
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.63
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,083.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.89
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	175.38
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	120.91



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	76.55
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	206.59
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	168.53
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	171.92
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,494.56
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,678.17



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	832.45
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	905.97
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	795.95
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,233.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,647.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,336.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,039.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,290.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,716.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,081.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,501.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	977.50
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุดตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุดเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุดตั้งและมุดเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,654.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุดเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,021.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	790.43
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.80
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,160.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	7.99
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	176.41
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	121.59





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	76.92
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	207.82
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	169.58
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	173.11
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,506.31
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,706.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	835.90
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	912.87
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	802.09
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,249.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,664.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,355.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,062.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,301.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,730.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,097.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,518.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	980.95
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,663.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,033.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	798.95
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.97
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,236.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.07
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.42
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	122.26



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	77.29
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	209.04
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	170.61
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	174.29
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,518.07
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,735.67



**อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 52.00 - 52.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	839.35
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	919.77
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	808.22
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,264.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,681.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,375.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,085.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,313.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,743.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,112.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,535.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	984.40
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,672.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,044.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	807.47
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.14
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,313.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.16
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	178.44
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	122.94



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 52.00 - 52.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	77.66
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	210.27
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	171.66
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	175.49
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,529.83
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,764.42




อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	842.80
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	926.67
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	814.35
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,279.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,699.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,395.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,108.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,324.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,757.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,127.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,553.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	987.85
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,682.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,056.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	816.00
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.32
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,390.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.25
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	179.47
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	123.61



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	78.03
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	211.50
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	172.71
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	176.68
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,541.58
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,793.17




## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 54.00 - 54.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	846.25
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	933.57
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	820.49
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,295.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,716.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,414.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,131.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,336.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,771.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,143.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,570.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	991.30
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,691.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,067.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	824.51
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.49
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,466.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.34
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.48
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	124.28





## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 54.00 - 54.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	78.39
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	212.72
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	173.74
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.86
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,553.34
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,821.92



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	849.70
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	940.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	826.62
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,310.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,733.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,434.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,154.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,347.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,785.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,158.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,587.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	994.75
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,700.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,079.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	833.03
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.66
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,543.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.42
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	181.50
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	124.96



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	78.76
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	213.95
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	174.79
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	179.06
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,565.09
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,850.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 56.00 - 56.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	853.15
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	947.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	832.75
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,325.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,750.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,454.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,177.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,359.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,799.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,173.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,604.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	998.20
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,709.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,090.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	841.55
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.83
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,620.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.51
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.53
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	125.64



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 56.00 - 56.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	79.13
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	215.18
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	175.84
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.25
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,576.85
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,879.42




## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

### งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 57.00 - 57.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	856.60
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	954.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	838.89
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,341.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,768.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,474.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,200.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,370.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,812.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,189.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,622.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,001.65
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,718.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,102.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	850.07
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.00
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,696.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.61
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.54
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	126.31



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 57.00 - 57.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	79.50
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	216.40
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	176.87
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	181.43
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,588.61
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,908.17




## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 58.00 - 58.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	860.05
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	961.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	845.02
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,356.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,785.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,493.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,223.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,382.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,826.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,204.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,639.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,005.10
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,728.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,113.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	858.58
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.17
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,773.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.69
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	184.56
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	126.98





อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 58.00 - 58.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	79.86
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	217.63
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.92
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.63
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,600.36
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,936.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 59.00 - 59.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	863.50
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	968.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	851.15
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,371.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,802.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,513.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,246.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,393.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,840.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,219.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,656.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,008.55
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,737.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,125.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	867.10
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.34
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,850.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.78
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.58
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	127.66



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 59.00 - 59.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	80.23
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	218.86
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	178.96
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.82
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,612.11
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,965.67




อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	866.95
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	974.97
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	857.29
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,387.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,819.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,533.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,269.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,405.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,854.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,235.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,673.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,012.00
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,746.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,136.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	875.62
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.51
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,926.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.87
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.60
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	128.33



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	80.60
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	220.08
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.00
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.00
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,623.87
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,994.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	870.40
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	981.87
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	863.42
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,402.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,837.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,552.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,292.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,416.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,868.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,250.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,691.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,015.45
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,755.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,148.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	884.14
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.68
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,003.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.96
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	187.62
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	129.01



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	80.97
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	221.31
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	181.04
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.20
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,635.63
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,023.17




## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	873.85
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	988.77
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	869.55
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,417.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,854.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,572.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,315.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,428.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,881.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,265.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,708.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,018.90
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,764.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,159.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	892.65
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.85
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,080.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.04
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	188.64
	พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	129.69
	พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		





## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	81.34
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	222.54
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.09
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	187.39
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,647.38
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,051.92



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	877.30
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	995.67
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	875.69
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,433.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,871.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,592.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,338.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,439.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,895.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,281.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,725.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,022.35
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,774.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,171.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	901.18
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.02
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,156.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.14
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.65
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	130.35



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10.3	ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	81.70
10.4	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	223.76
10.5	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.13
10.6	ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	188.57
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,659.14
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,080.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 64.00 - 64.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	880.75
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,002.57
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	881.82
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,448.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,888.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,612.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,361.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,451.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,909.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,296.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,742.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,025.80
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,783.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,182.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	909.70
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.19
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,233.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.23
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	190.68
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	131.03



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 64.00 - 64.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	82.07
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	224.99
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	184.17
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.76
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,670.89
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,109.42



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 65.00 - 65.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	884.20
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,009.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	887.95
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,463.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,906.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,631.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,384.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,462.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,923.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,311.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,760.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,029.25
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,792.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,194.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	918.22
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.36
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,310.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.31
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	191.70
	พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง	บาท / ลบ.ม.	131.71
	พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป		
	ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 65.00 - 65.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	82.44
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	226.22
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.22
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	190.96
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,682.65
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,138.17



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	887.65
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,016.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	894.09
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,479.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,923.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,651.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,407.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,474.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,937.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,327.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,777.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,032.70
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,801.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,205.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	926.73
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.53
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,386.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.40
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	192.71
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	132.38





## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	82.81
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	227.44
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.25
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	192.14
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,694.41
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,166.92



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

### งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 67.00 - 67.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	891.10
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,023.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	900.22
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,494.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,940.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,671.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,430.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,485.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,950.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,342.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,794.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,036.15
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,810.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,217.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	935.25
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.70
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,463.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.49
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	193.74
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	133.06



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 67.00 - 67.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	83.18
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	228.67
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	187.30
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	193.33
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,706.16
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,195.67



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	894.55
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,030.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	906.35
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,509.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,957.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,690.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,453.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,497.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,964.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,357.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,811.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,039.60
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,820.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,228.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	943.77
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.87
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,540.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.58
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	194.76
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	133.73



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	83.55
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	229.90
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	188.35
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	194.53
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,717.91
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,224.42



อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	898.00
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,037.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	912.49
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,525.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,975.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,710.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,476.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,508.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,978.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,373.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,829.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,043.05
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,829.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,240.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	952.28
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	19.04
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,616.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.66
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)		ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	195.77
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	134.40



## อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	83.91
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	231.12
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.38
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	195.71
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	- แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,729.67
	- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,253.17



# อัตราราคางานปลูกหญ้า งานก่อสร้างชลประทาน



### อัตราราคางานปลูกหญ้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	เป็นเงิน บาท/หน่วย
1	ค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า	ตารางเมตร	
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหญ้า		17.68
	1.2 ค่าขุด - ขน TOP SOIL พร้อมเกลี่ย (หนา 5 ซม.)		15.00
	1.3 ค่าแรงงานปลูกหญ้า		10.00
	1.4 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา		2.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าต่อตารางเมตร		44.68
	ปรับเป็น		44.60

