


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกทองหญิง 3

ผู้ตั้ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1	งานดินชุด	64	ถ.ม.			50.00	3,175.00	3,175.00		
	งานหินคลุก	64	ถ.ม.	300.00	19,050.00	60.00	3,810.00	22,860.00		
3	งาน Prime coat	318	ตร.ม.	30.00	9,525.00			9,525.00		
4	งานวางระบายน้ำทางถนนตัวคู่	220	เมตร	330.00	72,600.00	50.00	11,000.00	83,600.00		
5	งานปูแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 4 ซม.	3,175	ตร.ม.	250.00	793,750.00			793,750.00		
6	งานพาสี	220	ตร.ม.	330.00	72,600.00			72,600.00		
7	งานอื่น ๆ									
		7.1								
		7.2								
รวมวัสดุและค่าแรงงาน								985,510.00		
ค่า Factor F 1.3365								331,624.12		
รวมทั้งสิ้น								1,317,134.12		

รวมวัสดุและค่าแรงงาน
ค่า Factor F 1.3365
รวมทั้งสิ้น



(นายนิคม บัวจึงโปง)
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
ผู้ประมาณราคา