

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถาปัตยกรรมที่และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมสถานที่จอดรถ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๒,๒๓๓,๐๑๓.๔๒ บาท ราคาค่าต่อหน่วย(ถ้ามี) - บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๔
 - ๕.๒ แบบปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
 - ๖.๒ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว
 - ๖.๔ นายโกสินทร์ บุรณะกร
 - ๖.๕ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์
 - ๖.๖ นางสาวกานดา สังขวาณี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประเภท งานอาคาร (งานจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เจ้าของอาคาร สำนักงบประมาณมหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อาคาร 4 บริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์






 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานจ้างซ่อมแซม สถานที่จอดรถหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล)	1,757,310	1.2707	2,233,013.82	-
	เดือนไข				
	เงินค่าวงเงินน้ำจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,233,013.82	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,260,000.-	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประชานกรรวมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ)(ลงชื่อ)  กรมการ
(หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง)(ลงชื่อ)  -กรมการ (ลงชื่อ)  กรมการ (ลงชื่อ)  กรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว) (นายโกสินทร์ บุรณะกร) (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)(ลงชื่อ)  กรมการและเลขานุการ
(นางสาวกานดา สังขวารี)

(นายเฉลิมเกียรติ ธี นัน)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่สถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ 1.1 งานปักหลัก-เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	4,138.0	ตรม.		-	10	41,380.00	41,380.00	
	1.1 งานรื้อขุดมวลรากเหล็กขนาด ๕๐x๕๐ ซม. พร้อมส่งคืน	373.0	ม.		-	20	7,460.00	7,460.00	
2	หมวดงานวางขอบทาง 2.1 งานวางขอบทางเท้าสำเร็จรูป	430.0	ม.	165.00	70,950.00	30	12,900.00	83,850.00	
3	หมวดงานชั้นพื้นทาง 3.1 งานบดอัดชั้นดินเดิม	2,672.0	ตรม.		-	10	26,720.00	26,720.00	
	3.2 งานหินถมทุบกระเบื้องหน้าหนา 0.10 ม.	334.0	ตรม.	350.00	116,900.00	90	30,060.00	146,960.00	
4	หมวดงาน ASPHALTIC CONCRETE 4.1 งาน Prime-coat	3,340.0	ตรม.	30.00	100,200.00		-	100,200.00	
	4.2 งาน Overlay หินทางของเดิม หนา 0.04 ม.	1,511.0	ตรม.	290.00	423,080.00		-	423,080.00	
	4.3 งาน Asphaltic conc.หนา 0.04 ม.	2,872.0	ตรม.	280.00	745,160.00		-	745,160.00	
5	หมวดงาน เบ้าดินเหล็ก 5.1 งานขุดเจาะเบ้า PVC Ø ๔"	12.0	เบ้า	300.00	3,600.00	50	600.00	4,200.00	
	5.2 งานบดอัดดินลงเบ้ารูป	4.0	จุด	1,000.00	4,000.00	350	1,400.00	5,400.00	
6	หมวดงานไฟฟ้า 6.1 ตอม่อเสาโคมไฟ	8.0	จุด	3,000.00	24,000.00	500	4,000.00	28,000.00	
	6.2 เสาโคมไฟโซเดียม	8.0	จุด	10,000.00	80,000.00		-	80,000.00	
	6.3 ตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์	1.0	จุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	6.4 อุปกรณ์ประกอบ เช่น สีทาเสาไฟ ฟ้า PVC 1 นิ้ว ฯลฯ	1.0	รายการ	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	6.5 WTE LVY 4x16 ตร.ม.	189.0	บ.ตร.	300.00	56,400.00		-	56,400.00	

