

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ _____ งานจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองแผนงาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ _____ กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร _____ ๒๔๙.๓๒๕.๔๘ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป _____ ๓.๑ งานรื้อถอน
_____ ๓.๒ งานปลูกกระเบื้องยางใหม่
_____ ๓.๓ งานผนังและผิวใหม่
_____ ๓.๔ งานปรับปรุงประตู หน้าต่าง
_____ ๓.๕ งานทาสี
_____ ๓.๖ งานอื่นๆที่กำหนดในรูปแบบรายการ

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ _____ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน _____ ๒๔๙.๓๒๕.๔๘ บาท (สองแสนสี่หมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ดังแนบ)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน	กรรมการ
๖.๓ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๔ นายกุลติลก เสียมภักดี	กรรมการ
๖.๕ นายชัยภูมิ กีฬาแปง	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้มีอำนาจ

(ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย)


ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- ประเภท งานอาคาร (งานจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองแผนงาน)
- เจ้าของอาคาร กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ปรับปรุงห้องทำงานกองแผนงาน)	196,232.50	1.2726	249,725.48	-
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			249,725.48	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			249,725.48	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ฯ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกุลดิศก เสียมภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยภูมิ กีฬาแปง)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงกันอาชญาเขตบริเวณเมืองกันอากาศเย็นไหลออก (เครื่องปรับอากาศ) และห้องทำงาน กองแผนงาน สถานที สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน, การเตรียมงานและอื่น ๆ 1.1 งานรื้อพรอมพร้อมวางปูรองพื้นของเดิม	35.5	ตร.ม.	-	-	55.00	1,952.50	1,952.50	
2	งานผนังและตกแต่งทั่วไป 2.1 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสียัดกันเดียว ให้ส่งรูปแบบหรือรายละเอียดเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ 2.2 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสองด้าน ให้ส่งรูปแบบหรือรายละเอียดเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ	30	ตร.ม.	220.00	6,600.00	90.00	2,700.00	9,300.00	
3	งานผิวพื้น 3.1 งานปูพื้นกระเบื้องยาง(ใหม่) ทหนา 1.6 ม.ม.สี/ลวดลายและรายละเอียดให้ส่งรูปแบบหรือตัวอย่างเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ	35.5	ตร.ม.	185.00	6,567.50	75.00	2,662.50	9,230.00	
4	งานสี 4.1 ทาสีน้ำพลาสติก 4.2 ทาสีน้ำมัน/เชลแลค	38	ตร.ม.	40.00	1,520.00	25.00	950.00	2,470.00	
		24	ตร.ม.	50.00	1,200.00	35.00	840.00	2,040.00	
	รวมจำนวนเงิน							11,140.00	
	รวมจำนวนเงิน							9,230.00	
	รวมจำนวนเงิน							4,510.00	

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานประตูปพร้อมอุปกรณ์								
	5.1 ใช้ท่อประตูป แบบมีแขนยึด	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	75.00	150.00	3,750.00	
	5.2 ลูกบิดประตูป แบบมีมือจับ (เหมือนประตูปทางเข้าของเดิม)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	(เหมารวม)		2,000.00	
	5.3 ลูกบิดประตูป	2	ชุด	650.00	1,300.00	(เหมารวม)		1,300.00	
6	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์							7,050.00	
	6.1 น1 (บานหน้าต่างเดิมหรือลูกพักไม้ขอกัดติดตั้งลูกพักกกระจากแทน)	24	ชุด	1,500.00	36,000.00	(เหมารวม)		36,000.00	
	6.2 น2 (ช่องแสงกระจากติดตาย รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด)	1	ชุด	14,160.00	14,160.00	(เหมารวม)		14,160.00	
	6.3 น3 (ช่องแสงกระจากติดตาย รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด)	1	ชุด	14,490.00	14,490.00	(เหมารวม)		14,490.00	
	6.4 น4 (ช่องแสงกระจากติดตาย รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด)	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	(เหมารวม)		13,800.00	
	6.5 น5 (หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมฯ รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด)	2	ชุด	18,600.00	37,200.00	(เหมารวม)		37,200.00	
	6.6 ขอลับหน้าต่าง	24	ชุด	65.00	1,560.00	(เหมารวม)		1,560.00	
6.7 กลอนหน้าต่าง 4"	48	ชุด	85.00	4,080.00	(เหมารวม)		4,080.00		
7	งานอื่น ๆ							121,290.00	
	7.1 งานร้อยและปรับย้ายแนวสายไฟฟ้าและสายอินทูปบนผนังห้อง แล้วติดตั้งใหม่ เพื่อติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย	10.5	ม.	-	-	100.00	1,050.00	1,050.00	
	7.2 งานขัด/ซ่อม ทาแลงแลงย้อมสีตู้/ชั้นเอกสาร ติดผนังของเดิม ขนาด 0.35 x 4.15 x 2.40 ม.	1	ชุด			เหมารวม		7,500.00	
	7.3 งานติดตั้งจอฉายสไลด์ของเดิม (ให้ใช้วัสดุของจริง ก่อน ดำเนินการ)	1	ชุด			เหมารวม		1,000.00	

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
7.4	ติดตั้งฝ้าบานหน้าต่าง ขนาด 1.20 x 3.10 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆครบชุด ให้ส่งรูปแบบ/ตัวอย่าง เพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการและให้ถือระยะ/พื้นที่จริงเป็นหลัก	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	(เหมารวม)		6,500.00	(ให้ถือระยะจริง ก่อนดำเนินการ)
7.5	ติดตั้งฝ้าบานหน้าต่าง ขนาด 1.20 x 2.60 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆครบชุด ให้ส่งรูปแบบ/ตัวอย่าง เพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการและให้ถือระยะ/พื้นที่จริงเป็นหลัก	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	(เหมารวม)		5,800.00	(ให้ถือระยะจริง ก่อนดำเนินการ)
7.6	ติดตั้งฝ้าบานประตูพร้อมช่องแสง ขนาด 3.15 x 3.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆครบชุด ให้ส่งรูปแบบ/ตัวอย่าง เพื่อพิจารณา ก่อนดำเนินการและให้ถือระยะ/พื้นที่จริงเป็นหลัก	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	(เหมารวม)		18,000.00	(ให้ถือระยะจริง ก่อนดำเนินการ)
7.7	งานทำขีดความสะอาดผิวผนังหลังตู้/ชั้นเอกสาร พร้อมติดตั้ง วอลเปเปอร์ ขนาดโดยประมาณ 0.85 x 2.50 ม.	1	ชุด			เหมารวม		1,210.00	
	รวมจำนวนเงิน							41,060.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							196,232.50	
	ค่า Factor F	1.2726						53,492.98	
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น							249,725.48	

หมายเหตุ :