

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปรี่อถอนงานเดิม ปรับปรุงงานเดิมและงานใหม่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๖๙,๘๕๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ดั่งแนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวัชรินทร์ ไชยเวช หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ
  - ๖.๒ นายสุนทร เครื่องคำ ช่างเทคนิคชำนาญงาน
  - ๖.๓ นางสาวนิรมล ปั่นแก้ว พนักงานปฏิบัติงาน

ราคากลาง

งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
๑	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม รวมขนทิ้ง	๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๗๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
๒	งานรื้อถอนหลังคาเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๓	งานรื้อถอนถังคักไขมันเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	ชุด	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๔	งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๕	งานรื้อถอนพื้นเดิม รวมขนทิ้ง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๑ มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐
๗	งานทาสีฝ้าเพดาน	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๘	งานแก้ไขระบบน้ำทิ้งเดิมด้านข้างอาคาร	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙	งานประตู 2.2x2.7m พร้อมตาข่ายลวดคัก 0.5mx0.5mหนา13mm	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานเดินระบบน้ำเสียด้านหน้าอาคาร	๓๐.๐๐	เมตร	๖๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๒๒,๙๕๐.๐๐
๑๑	งานวางถังคักไขมัน 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ต่อครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๒	งานหลังคามทัลชีท	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
๑๓	งานปูพื้นด้วยนอน	๑.๐๐	เหมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน			( สองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )				๒๖๙,๘๕๐.๐๐