

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) โครงการงานจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๗ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้อ ๘
- ๓) ลักษณะงาน ดังนี้
- ๓.๑ งานรื้ออาคารคอนกรีตของเดิม
 - ๓.๒ งานอาคารคอนกรีต
 - ๓.๓ งาน Open Pipe Weephold
 - ๓.๔ งานประตูทางเข้า
 - ๓.๕ งานอื่นๆตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓๖๙,๙๕๑.๑๘ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้า
ร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง (ตั้งแนบ จำนวน ๑ แผ่น)
- ๖) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--|---------------|
| ๖.๑ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๖.๓ หัวหน้าหน่วยพัสดุ กองอาคารสถานที่ฯ | กรรมการ |
| ๖.๔ นายชูชาติ ทิศแจ่ม | กรรมการ |

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย


ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- ประเภท งานอาคาร (งานจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะ)
- เจ้าของอาคาร กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน _____ แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะ)	290,705	1.2726	369,951.18	--
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			369,951.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			370,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ) กิลาชาบ กรรมการ
(หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ฯ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(หัวหน้าหน่วยพัสดุ กองอาคารสถานที่ฯ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชูชาติ ทิศแจ่ม)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงคันดินแนวรั้วชุมชนวิสัย แม่เตี๊ยะ

ที่ตั้ง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานรื้ออาคารคอนกรีตของเดิม	1	เหมา		-	12,000	12,000.00	12,000.00	
2	งานตาดคอนกรีต								
	2.1 งานดินชุด, ปรับถมพื้นที่	720	ตร.ม		-	60	43,200.00	43,200.00	
	2.2 งานคอนกรีตคานหนา 0.08 ซม. (240 Ksc)	60	ลบ.ม	1,850	111,000.00	450	27,000.00	138,000.00	
	2.3 เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	720	ตร.ม	55	39,600.00	10	7,200.00	46,800.00	
	2.4 งานไม้แบบ	50	ตร.ม	150	7,500.00	80	4,000.00	11,500.00	
	2.5 งานแต่งหน้าหยาบ	720	ตร.ม		-	8	5,760.00	5,760.00	
	2.6 ยางอุดร่อง	234	ม.	25	5,850.00	5	1,170.00	7,020.00	
3	OPEN PIPE WEEPHOLD								
	3.1 งานทรายบดอัดแน่น	3.5	ลบ.ม	430	1,505.00	60	210.00	1,715.00	
	3.2 งานกรวดหรือหินย่อย	2.0	ลบ.ม	495	990.00	60	120.00	1,110.00	
	3.3 งานติดตั้ง OPEN PIPE 1"	54	ชุด	20	1,080.00	30	1,620.00	2,700.00	
4	งานประตูทางเข้า								
	4.1 คานคสล. รั้วบางเส้นประตู	8	ม.	850	6,800.00	450	3,600.00	10,400.00	
	4.2 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	2	ท่อน	500	1,000.00	250	500.00	1,500.00	
5	งานซ่อมแซมรั้วเดิมพร้อมทาสี	1	ช่อง	6,500	6,500.00	2,500	2,500.00	9,000.00	
					-		-	-	
					181,825.00		108,880.00	290,705.00	

รวมวัสดุและค่าแรงงาน

ค่า FACTOR F 1.2726

รวมทั้งสิ้น



(นายชูชาติ ทิศแจ่ม)

พนักงานช่าง

ผู้ประมาณราคา

79,246.18

369,951.18