

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) โครงการงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร
- ๓) ลักษณะงาน ดังนี้
- ๓.๑ ลานจอดรถด้านหน้าสนามกีฬาากลาง (บริเวณด้านข้างสระว่ายน้ำรัฐจิวรงค์ด้านทิศตะวันออก)
 - ๓.๒ ลานจอดรถด้านหลังสระว่ายน้ำรัฐจิวรงค์
 - ๓.๓ ลานจอดรถด้านข้างสนามบาสเก็ตบอล (ด้านข้างสระว่ายน้ำรัฐจิวรงค์ด้านทิศตะวันตก)
 - ๓.๔ ลานจอดรถด้านหน้ามหาวิทยาลัย
 - ๓.๕ ลานจอดรถด้านข้างสนามรักบี้
 - ๓.๖ ลานจอดรถด้านข้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ ๒ (ตึกเขียว)
 - ๓.๗ งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ๔) ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙,๙๙๙,๙๙๙/๑๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง (ตั้งแนบ จำนวน ๗ แผ่น)
- ๖) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--|---------------------|
| ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖.๓ อาจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ | กรรมการ |
| ๖.๔ อาจารย์ ดร.ปรีดา พิษยาพันธ์ | กรรมการ |
| ๖.๕ นายนิคม บัววังโป่ง | กรรมการ |
| ๖.๖ นายปิยะ นัยภาศิริ | กรรมการ |
| ๖.๗ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ | กรรมการ |
| ๖.๘ นางสาวปัทมาพรธณ ศิริมาตย์ | กรรมการ |
| ๖.๙ นางสาวกานดา สังขวาริ | กรรมการและเลขานุการ |

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง



ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา



สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



- ประเภท _____ งานอาคาร (งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- เจ้าของอาคาร _____ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถานที่ก่อสร้าง _____ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ _____ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 _____ จำนวน 7 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,904,785.50	1.2648	9,997,972.70	-
	เงินโอนใช้				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,997,972.70	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			10,000,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรรณชิต) (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (อาจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ) (อาจารย์ ดร.ปริดา พิทยาพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายนิคม บัววังโป่ง) (นายปิยะ นัชฎาศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์) (นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวกานดา สังขวาริ) และเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานลานจอดรถ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

8 มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานจอดรถ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	9,997,972.70	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	9,997,972.70	
	ราคากลาง	9,997,972.70	
	ราคากลาง (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)		



(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

วิศวกร ผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ลานจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

เมื่อวันที่

8 เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
					หน่วยละ			
1	ลานจอดรถหน้าสนามกีฬาากลาง(ข้างสระว่ายน้ำด้านตะวันออก)	1	รวม	455,525.00	64,737.00	520,262.00		
2	ลานจอดรถหลังสระว่ายน้ำ	1	รวม	304,350.00	40,150.00	344,500.00		
3	ลานจอดรถข้างสนามบาสเกตบอล(ข้างสระว่ายน้ำด้านตะวันตก)	1	รวม	467,000.00	65,475.00	532,475.00		
4	ลานจอดรถหน้ามหาวิทยาลัย	1	รวม	3,126,750.00	416,390.00	3,543,140.00		
5	ลานจอดรถข้างสนามรักบี้	1	รวม	1,718,129.00	247,954.50	1,966,083.50		
6	ลานจอดรถข้างตึกเขียว	1	รวม	875,230.00	123,095.00	998,325.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(งานต้นทุน)			6,946,984.00	957,801.50	7,904,785.50		

ค่า Factor F 1.2648

2,093,187.20

รวมทั้งสิ้น

9,997,972.70

(แก้ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

วิศวกร ผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ป่ากลาง(ข้างสระวนำด้านตะวันออก)

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

เมื่อวันที่

8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานเตรียมที่ปลูกฝัง	690.00	ตร.ม			10.00	6,900.00	6,900.00	
2	งานดินซูด	69.00	ลบ.ม			90.00	6,210.00	6,210.00	
3	บดอัดแน่นดินเดิม 95 % standard proctor	690.00	ตร.ม			32.50	22,425.00	22,425.00	
4	งานหิมะคลุมบดอัดแน่น 95 % modified proctor	138.00	ลบ.ม	400.00	55,200.00	99.00	13,662.00	68,862.00	
5	งาน Prime coat	690.00	ตร.ม	40.00	27,600.00			27,600.00	
6	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	690.00	ตร.ม	350.00	241,500.00			241,500.00	
7	งานทาสี	34.50	ตร.ม	350.00	12,075.00			12,075.00	
8	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	9.00	ลบ.ม	400.00	3,600.00	90.00	810.00	4,410.00	
9	งานดินด้ามอัดแน่น	9.00	ลบ.ม	400.00	3,600.00	60.00	540.00	4,140.00	
10	งานขอบที่แพคสำเภารูป	293.00	ม.	250.00	73,250.00	30.00	8,790.00	82,040.00	
11	งานบดอัดทางเท้าซีแพค	90.00	ตร.ม	380.00	34,200.00	40.00	3,600.00	37,800.00	
12	งาน Geotextile	90.00	ตร.ม	50.00	4,500.00	20.00	1,800.00	6,300.00	
รวมทั้งสิ้น					455,525.00		64,737.00	520,262.00	

สิริพงษ์ สิทธิราษฎร์
 (ลายเซ็น)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

8 เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานเตรียมที่ปักผัง	500.00	ตร.ม			10.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานดินขุด	50.00	ลบ.ม			90.00	4,500.00	4,500.00	
3	บดอัดแน่นดินเดิม 95 % standard proctor	500.00	ตร.ม			32.50	16,250.00	16,250.00	
4	งานหินคลุกบดอัดแน่น 95 % modified proctor	100.00	ลบ.ม	400.00	40,000.00	99.00	9,900.00	49,900.00	
5	งาน Prime coat	500.00	ตร.ม	40.00	20,000.00			20,000.00	
6	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	500.00	ตร.ม	350.00	175,000.00			175,000.00	
7	งานทาสี	91.00	ตร.ม	350.00	31,850.00			31,850.00	
8	งานขอบตีแพคสำเร็จรูป	150.00	ม.	250.00	37,500.00	30.00	4,500.00	42,000.00	
รวมทั้งสิ้น					304,350.00		40,150.00	344,500.00	

กฤษณ์ สิทธิราษฎร์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ลานจอดรถข้างสนามบาสเกตบอล(ข้างสระว่ายน้ำด้านตะวันตก)

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

เมื่อวันที่

8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานเตรียมที่ปักผัง	750.00	ตร.ม			10.00	7,500.00	7,500.00	
2	งานดินซุด	75.00	ลบ.ม			90.00	6,750.00	6,750.00	
3	บดอัดแน่นดินเดิม 95 % standard proctor	750.00	ตร.ม			32.50	24,375.00	24,375.00	
4	งานหินคลุกบดอัดแน่น 95 % modified proctor	150.00	ลบ.ม	400.00	60,000.00	99.00	14,850.00	74,850.00	
5	งาน Prime coat	750.00	ตร.ม	40.00	30,000.00			30,000.00	
6	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	750.00	ตร.ม	350.00	262,500.00			262,500.00	
7	งานทาสี	70.00	ตร.ม	350.00	24,500.00			24,500.00	
8	งานขอบตีแพคสำเร็จรูป	300.00	ม.	300.00	90,000.00	40.00	12,000.00	102,000.00	
รวมทั้งสิ้น					467,000.00		65,475.00	532,475.00	

สิริชญาล สิทธิราษฎร์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนนมหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

เมื่อวันที่

8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานเตรียมที่ปักผัง	4300.00	ตร.ม			10.00	43,000.00	43,000.00	
2	งานดินขุด		ลบ.ม			90.00			
3	บดอัดแน่นดินเดิม 95 % standard proctor	4300.00	ตร.ม			32.50	139,750.00	139,750.00	
4	งานหินคลุกบดอัดแน่น 95 % modified proctor	860.00	ลบ.ม	400.00	344,000.00	99.00	85,140.00	429,140.00	
5	งาน Prime coat	4300.00	ตร.ม	40.00	172,000.00			172,000.00	
6	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	4300.00	ตร.ม	350.00	1,505,000.00			1,505,000.00	
7	งานทาสี	215.00	ตร.ม	350.00	75,250.00			75,250.00	
8	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	180.00	ลบ.ม	400.00	72,000.00	90.00	16,200.00	88,200.00	
9	งานดินค้ำถมอัดแน่น	180.00	ลบ.ม	400.00	72,000.00	60.00	10,800.00	82,800.00	
10	งานขอบซีเมนต์สำเร็จรูป	450.00	ม.	250.00	112,500.00	30.00	13,500.00	126,000.00	
11	งานบล็อกทางเท้าซีเมนต์	1800.00	ตร.ม	380.00	684,000.00	40.00	72,000.00	756,000.00	
12	งาน Geotextile	1800.00	ตร.ม	50.00	90,000.00	20.00	36,000.00	126,000.00	
รวมทั้งสิ้น					3,126,750.00		416,390.00	3,543,140.00	

สันติภูมิ สิทธิราษฎร์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านจ่อตรงข้างสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

เมื่อวันที่

8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1	งานเตรียมที่ปักฝั่ง	2700.00	ตร.ม			10.00	27,000.00	27,000.00		
2	งานดินขุด	270.00	ลบ.ม			90.00	24,300.00	24,300.00		
3	บดอัดแน่นดินเดิม 95 % standard proctor	2700.00	ตร.ม			32.50	87,750.00	87,750.00		
4	งานหิเนลลูบอัดแน่น 95 % modified proctor	540.00	ลบ.ม	400.00	216,000.00	99.00	53,460.00	269,460.00		
5	งาน Prime coat	2700.00	ตร.ม	40.00	108,000.00			108,000.00		
6	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	2700.00	ตร.ม	350.00	945,000.00			945,000.00		
7	งานทาสี	135.00	ตร.ม	350.00	47,250.00			47,250.00		
8	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	65.63	ลบ.ม	400.00	26,252.00	90.00	5,906.70	32,158.70		
9	งานดินค้ำถมอัดแน่น	65.63	ลบ.ม	400.00	26,252.00	60.00	3,937.80	30,189.80		
10	งานขอบซีแพคสำเร็จรูป	645.00	ม.	250.00	161,250.00	30.00	19,350.00	180,600.00		
11	งานบดอัดทางเท้าซีแพค	437.50	ตร.ม	380.00	166,250.00	40.00	17,500.00	183,750.00		
12	งาน Geotextile	437.50	ตร.ม	50.00	21,875.00	20.00	8,750.00	30,625.00		
รวมทั้งสิ้น								247,954.50	1,966,083.50	

วิรัชภูมิ สิทธิราษฎร์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตามจุดตรวจตึกเขียว

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์

เมื่อวันที่

8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานเตรียมที่ปถมัง	1,500.00	ตร.ม			10.00	15,000.00	15,000.00	
2	งานดินปู	150.00	ลบ.ม			90.00	13,500.00	13,500.00	
3	บดอัดแน่นดินเดิม 95 % standard proctor	1,500.00	ตร.ม			32.50	48,750.00	48,750.00	
4	งานหินคลุกบดอัดแน่น 95 % modified proctor	300.00	ลบ.ม	400.00	120,000.00	99.00	29,700.00	149,700.00	
5	งาน Prime coat	1,500.00	ตร.ม	40.00	60,000.00			60,000.00	
6	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	1,500.00	ตร.ม	350.00	525,000.00			525,000.00	
7	งานทาสี	75.00	ตร.ม	350.00	26,250.00			26,250.00	
8	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	3.50	ลบ.ม	400.00	1,400.00	90.00	315.00	1,715.00	
9	งานดินถมอัดแน่น	3.50	ลบ.ม	400.00	1,400.00	60.00	210.00	1,610.00	
10	งานขอบที่แพคสำเร็จรูป	206.00	ม.	250.00	51,500.00	30.00	6,180.00	57,680.00	
11	งานบล็อคทางเท้าซีแพค	30.00	ตร.ม	380.00	11,400.00	40.00	1,200.00	12,600.00	
11	งาน Geotextile	206.00	ตร.ม	380.00	78,280.00	40.00	8,240.00	86,520.00	
รวมทั้งสิ้น					875,230.00		123,095.00	998,325.00	

สันติภูมิ สิทธิราษฎร์