

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


- ประเภท จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เจ้าของอาคาร กองพัฒนานักศึกษา
- สถานที่ก่อสร้าง หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร ๓
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ \_\_\_\_\_
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat ๗%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๒๖,๐๙๕.๐๐	๑.๒๓๒๖	๔๑๔,๙๘๘.๕๐	-
๒	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<b>๔๑๔,๙๘๘.๕๐</b>	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(หัวหน้างานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธนกร วงศ์พลัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นางพัชยา คำมุงคุณ)

อนุมัติ

.....  
/๒

(นางเขวาดักษณ์ วิริยะพงศ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

กลุ่มงานงาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้ายศูนย์บริการสนับสนุนมัธยมศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคาตกลงโดย

นางสาวปิยาพรรณ ศรีมาตย์

เมื่อวันที่

19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
<b>งานติดตั้งแผงระแนงไม้เทียม</b>									
1	งานติดตั้งระแนงเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2 มม.	15.00	ท่อน	545.00	8,175.00	149.00	2,235.00	10,410.00	1 ท่อน = 6 เมตร
2	งานทำสีโครงสร้างเหล็กกล่อง	18.00	ตร.ม.	30.00	540.00	35.00	630.00	1,170.00	
	2.1 สีกันสนิม	18.00	ตร.ม.	30.00	540.00	35.00	630.00	1,170.00	
2	งานระแนงไม้เทียม (Hollow Wood) ขนาด 2"x2"	288.00	ท่อน	330.00	95,040.00	-	-	95,040.00	1 ท่อน = 3 เมตร
3	งานระแนงไม้เทียม (Hollow Wood) ขนาด 1"x6"	145.00	ท่อน	750.00	108,750.00	-	-	108,750.00	1 ท่อน = 3 เมตร
4	งานติดตั้งแผงระแนง	1.00	-	-	20,379.00	20,379.00	20,379.00		
<b>งานติดตั้งกรอบไม้เทียม</b>									
5	งานไม้ยึดขาง หนา 6 มม. บนโครงสร้างเหล็กกล่องชุบสังกะสี (สองด้าน)	9.00	ตร.ม.	681.00	6,129.00	118.00	1,062.00	7,191.00	
6	งานกรอบไม้เทียม (Solid Wood) ขนาด 1/2"x4"	75.00	ท่อน	690.00	51,750.00	-	-	51,750.00	1 ท่อน = 3 เมตร
7	งานติดตั้งกรอบไม้เทียม	1.00	เมตร	-	-	5,175.00	5,175.00	5,175.00	
<b>งานป้าย</b>									
8	งานป้ายอะคริลิค สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.20x1.20 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ราคาเหมาจ่ายรวมค่าแรง
9	งานป้ายตัวอักษร finished hairline stainless สูง 12.5 cm.	83.00	ตัว	160.00	13,280.00	-	-	13,280.00	ราคาเหมาจ่ายรวมค่าแรง
10	งานป้ายตัวอักษร finished hairline stainless สูง 20 cm.	46.00	ตัว	180.00	8,280.00	-	-	8,280.00	ราคาเหมาจ่ายรวมค่าแรง
<b>รวมวัสดุและค่าแรงงาน</b>					<b>295,984.00</b>		<b>30,111.00</b>	<b>326,095.00</b>	

ปิยาพรรณ ศรีมาตย์

(นางสาวปิยาพรรณ ศรีมาตย์)

สถาปนิก ผู้ประมาณราคา