

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานตกแต่งพื้น และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๕๐ ปี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๔๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานสถาปัตยกรรม

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๘๔,๔๕๔.๖๒ บาท  
(หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ดังแนบ)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษา

๖.๒ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

๖.๓ นายชัยภูมิ กีฬาแปง

๖.๔ นางสาวปวีณา ฐปทอง

๖.๕ นางสาววิภาวี ศรีรินทร์

๖.๖ นางสาวกนกวรรณ พริบไหว

(ลงชื่อ)  ผู้มีอำนาจ

(อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา)

รองคณบดี รักษาการแทน








คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ออกแบบตกแต่งพื้น และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	2 เดือน พฤศจิกายน	พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,084,454.62	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	1,084,454.62	
	ราคากลาง	1,084,454.62	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบลบาทหกสิบสองสตางค์)		

(ลงชื่อ) 	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ) 	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		นางสาวปวีณา ฐูปทอง	
(ลงชื่อ) 	กรรมการ	(ลงชื่อ) 	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่		นางสาววิภาวี ศรีรินทร์	และเลขานุการ
และสาธารณูปโภค			
(ลงชื่อ) 	กรรมการ	(ลงชื่อ) 	กรรมการ
นายชัยภูมิ กีฬาแปง		นางสาวกนกวรรณ พรินไหว	และผู้ช่วยเลขานุการ
(ลงชื่อ) 	กรรมการ		
อาจารย์ราม ไซติตุต			

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ออกแบบตกแต่งพื้นที่ และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	830,554.20	1.3057	1,084,454.62	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				


รวมค่าก่อสร้าง 1,084,454.62

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน (ตร.ม.) 390.00 เฉลี่ย 2,780.65 บาท/ ตร.ม.


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นางสาวปวีณา รูปทอง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นางสาววิภาวี ศรีรินทร์ และเลขานุการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นายชัยภูมิ กีฬาแปง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นางสาวกนกวรรณ พริบไหว และผู้ช่วย เลขานุการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
อาจารย์ราม ไซติศุต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ออกแบบตกแต่งพื้นที่ และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
	งานผนัง								
	1.1 ไม้ฉลวยง 120x240cm. x8mm. เบบีโองคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุด้านเดียว	33.60	ตร.ม.	664.00	22,310.40	88.00	2,956.80	25,267.20	
	1.2 แผ่นปิดผิวลามิเนตลายไม้ชนิดแรงอัดชั้นสูง (High Pressure Laminate) สีระบายนวล (ของ Greenlam หรือเทียบเท่า)	50.84	ตร.ม.	690.00	21,279.60	50.00	1,542.00	22,821.60	
	1.2 แผ่นปิดผิวลามิเนตสีล้วนชนิดแรงอัดชั้นสูง (High Pressure Laminate) สีระบายนวล (ของ Greenlam หรือเทียบเท่า)	2.76	ตร.ม.	590.00	1,628.40	50.00	138.00	1,766.40	
	1.3 แผ่นฉลวยงชนิดหุ่นผ้า Cyence รุ่น Zandera (ของ SCG หรือเทียบเท่า) 120x60 cm.	252.00	แผ่น	1,304.00	328,608.00	377.00	95,004.00	423,612.00	
	รวมค่าติดตั้งติดตั้งด้วยเครื่องมือช่างมาตรฐานผู้ผลิต								
	1.4 แผ่นฉลวยงชนิดหุ่นผ้า Cyence รุ่น Zandera (ของ SCG หรือเทียบเท่า) 60x60 cm.	79.00	แผ่น	651.00	51,429.00	122.00	9,658.00	61,087.00	
	รวมค่าติดตั้งติดตั้งด้วยเครื่องมือช่างมาตรฐานผู้ผลิต								
	1.5 แผ่นฉลวยงชนิดหุ่นผ้า Cyence รุ่น Zandera (ของ SCG หรือเทียบเท่า) 60x30 cm.	13.00	แผ่น	333.00	4,329.00	61.00	793.00	5,122.00	
	รวมค่าติดตั้งติดตั้งด้วยเครื่องมือช่างมาตรฐานผู้ผลิต								
	<b>รวมงานผนัง</b>				429,584.40		110,071.80	539,656.20	
2	<b>งานพื้น</b>								
	2.1 ที่เสถียรเบดขนาด 8mm. พร้อมบัวเชิงผนัง (ของ Metro Lamena .Unix หรือเทียบเท่า)	390.00	ตร.ม.	460.00	179,400.00	-	-	179,400.00	
	2.2 ลูกตั้งไม้ไผ่สูง 30cm. ไม้ลามิเนต 8mm. ชนิดเดียวกับที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบถ้วนไม้ดี	235.00	เมตร	340.00	79,900.00	-	-	79,900.00	
	2.3 บันไดย่อย ขนาด 15x50x130cm. ไม้ลามิเนต 8mm. ชนิดเดียวกับที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยไม้ดี	30.00	ชุด	1,050.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	<b>รวมงานพื้น</b>				290,800.00		-	290,800.00	
3	<b>งานทาสี</b>								
	3.1 สีน้ำมันสำหรับงานไม้ รวมงานสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา(TOA หรือเทียบเท่า)	1.00	ตร.ม.	60.00	60.00	38.00	38.00	98.00	
	<b>รวมงานทาสี</b>				60.00		38.00	98.00	
	<b>รวมหมวดสถาปัตยกรรม</b>				720,444.40		110,109.80	830,554.20	
	<b>รวมวัสดุและค่าแรงงาน (งานต้นทุน)</b>				720,444.40		110,109.80	830,554.20	