

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา ในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 3 (SCB3) จำนวน 1 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 461,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอนผนัง งานติดตั้งบานประตูใหม่ งานปูพื้น งานไฟฟ้า และงาน
สุขาภิบาล
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
เป็นเงิน 460,731.84 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก)
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข)
 - 5.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายบุรพา แพ้จ้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 - 6.2 นายพิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 - 6.3 นายสาธิต กันทะตา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 - 6.4 นายคำรน อินมาสม ตำแหน่ง พนักงานช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์
	จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์		
1	หมวดงานปรับปรุงทั้งหมด	446,607.84	
2	หมวดงานครุภัณฑ์ทั้งหมด	14,124	
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	460,731.84	
	ราคากลาง	460,731.84	
	ราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบลีตต่างค์)		

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพา แพ้จ้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ถิ่นตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาธิต กันทะตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคำณ อินมาสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

6

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์				
1	หมวดงานปรับปรุง	341,600	1.3074	446,607.84	
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				446,607.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพา แพजूย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาธิต กันทะตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคำรณ อินมาสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์
	จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์				
1	หมวดงานครุภัณฑ์	13,200	7%	14,124	
	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 24"				
	ของ Panel Fan หรือ เทียบเท่า				
	ฯลฯ.....				
รวมค่าก่อสร้าง				14,124	


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพา แพ้ว)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสาธิต กันทะตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายคำณ อินมาสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม3(SCB3) คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๒

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานปรับปรุง								
1	งานรื้อถอน								
-	งานรื้อถอนผนังและทำการติดตั้งบานประตูใหม่	เหมา	-	-	-	-	-	1,500	
2	งานติดตั้งผนังสามารถรับน้ำหนัก 2 ตัน	20	ตร.ม	800	16,000	200	4,000	20,000	
-	งานติดตั้งกระจกหน้าต่างบานเลื่อน	23	ตร.ม	1,700	39,100	200	4,600	43,700	
-	งานติดตั้งผนังถูกฟ้าถูกอุทกภัยใหม่	18	ตร.ม	2,100	37,800	250	4,500	42,300	
3	งานปูพื้น								
-	งานปูพื้นใหม่ใช้ของ COTTO,DURAGRES,ARTEหรือเทียบเท่า ขนาด 60X60 m.	98	ตร.ม	250	24,500	210	20,580	45,080	
-	งานพื้นชั้นคั่นบันไดและหินขัด	42	ตร.ม	250	10,500	210	8,820	19,320	
4	งานติดตั้งประตู								
-	งานติดตั้งประตู D1 บานสลิงเดี่ยวขนาด 2.00x1.00 m.	4	ชุด	9,700	38,800	200	800	39,600	
-	งานติดตั้งประตู D2 บานสลิงคู่ ขนาด 2.00x2.00 m.	1	ชุด	9,000	9,000	200	200	9,200	
-	งานติดตั้งประตู D3 บานเลื่อน ขนาด 2.00x2.00 m.	1	ชุด	7,000	7,000	200	400	7,200	

โดย
นางสาว อรุณดา
นางสาว อรุณดา

[illegible]

where
particular attention