

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑) โครงการ ปรับปรุงสภาพถนนประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔๓,๒๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๓) มีลักษณะงาน ดังนี้
 - ๓.๑ งานก่อสร้างพื้นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
 - ๓.๒ งานเสริมปากบ่อ คสล.และฝาบ่อพัก
 - ๓.๓ งานอื่นๆตามที่ปรากฏในรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ๔) ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔๓,๑๖๙.๕๙ (สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)
- ๕) บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.๖,ปร.๕,ปร.๔ (ดัดแนบ จำนวน ๔ แผ่น)
- ๖) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 - ๖.๒ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ฯ
 - ๖.๓ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์
 - ๖.๔ นางสาววิภาวี สุรินทร์เซ็ง
 - ๖.๕ นายชัยวัฒน์ ยาโน

.....
.....
.....
.....
.....

hr

(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงสภาพถนนประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด ประกอบไปด้วย ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น , ปร.4 (ก) 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	4 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
	- ปรับปรุงสภาพถนนประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน	343,169.59	ตามแบบ ปร.5 (ก)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	343,169.59	
	ราคากลาง (ตัวเลข)	343,169.59	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์	

หมายเหตุ :

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง)
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด ")
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " ให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site https://.....)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงาน ")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบฯ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " ให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site https://.....)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สพฐ. ")

ลงชื่อ




(นางสาว วิภาวี สุรินทร์เชิง)

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

สถาปนิก (ภูมิสถาปนิก)

ลงชื่อ



สันติภูมิ สิทธิราชกูร์

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

วิศวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพถนนประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
ปรับปรุงสภาพถนนประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน									
	งานก่อสร้างพื้นถนน								
1	งานรื้อ ขอบคอนกรีตเกาะกลางถนน	11.00	ตร.ม.	-	-	97.00	1,067.00	1,067.00	- / มาตราฐานแรงงานฯ
2	งานขุดล้างสี่เสียม	17.36	ตร.ม.	-	-	10.00	173.60	173.60	- / สพฐ.
3	งาน Tack coat หรือ prime coat	11.00	ตร.ม.	22.00	242.00	-	-	242.00	สืบจากร้านค้า / -
4	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	11.00	ตร.ม.	275.00	3,025.00	-	-	3,025.00	สืบจากร้านค้า / -
	งานก่อสร้างตีเส้นบนพื้นถนน								
5	งานตีเส้นบนพื้นถนน ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (ราคารวมค่าแรงงาน)	76.60	ตร.ม.	325.50	24,933.30			24,933.30	สืบจากร้านค้า / -
	งานเสริมปากบ่อพัก คลส. และฝาบ่อพัก								
6	งานสกัดขอบบ่อคอนกรีตเดิม	10.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	6,000.00	6,000.00	- / กรมบัญชีกลาง
7	งานคอนกรีตผสม 1 : 2 : 4	12.00	ลบ.ม.	1,623.00	19,476.00	436.00	5,232.00	24,708.00	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง
8	งานไม่แบบ	46.00	ตร.ม.	200.00	9,200.00	133.00	6,118.00	15,318.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
9	ตะปูนี่ไม่แบบ	11.50	กก.	37.38	429.87	-	-	429.87	พาณิชย์จังหวัด / -
10	งานเหล็กเส้นกลม (SD40) ขนาด ϕ 12 มม. (น้ำหนัก 0.888 กก./ม.)	971.00	กก.	20.63	20,031.73	3.30	3,204.30	23,236.03	พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง
11	ลวดผูกเหล็ก	29.13	กก.	30.37	884.68	-	-	884.68	พาณิชย์จังหวัด / -
12	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
	- งานเหล็กเหล็กฉากขนาด 150x150x12 mm.	1,988.00	กก.	21.00	41,748.00	10.00	19,880.00	61,628.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพถนนประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่


4 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- งานเหล็กเหล็กฉากขนาด 130x130x12 มม.	2,553.00	กก.	21.00	53,613.00	10.00	25,530.00	79,143.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
13	งานเหล็ก FB- ขนาด 125x9 มม.	424.00	กก.	21.00	8,904.00	10.00	4,240.00	13,144.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
14	งานทาสีกันสนิม (ทาทั้งภายในและภายนอก จำนวน 3 เที่ยว)	114.00	ตร.ม.	40.00	4,560.00	35.00	3,990.00	8,550.00	สพฐ. / กรมบัญชีกลาง
	รวมราคา				187,047.58		75,434.90	262,482.48	

ลงชื่อ  (นางสาว วิภาวี สุรินทร์เชิง)

ผู้ประมาณราคา
ตำแหน่ง สถาปนิก (ภูมิสถาปนิก)

ลงชื่อ  (นาย สันติภูมิ สิทธิราษฎร์)

ผู้ประมาณราคา
ตำแหน่ง วิศวกร