

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๘๗๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๕๙๗,๙๓๙.๙๖ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบกสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ที่ ๐๗/๓๔/๒๕๖๐ ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
  - ๖.๑ ผศ. นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายอิทธิพลชาติตระกูล กรรมการ
  - ๖.๓ นายธรรมชัย อัยรังสฤษฏ์กุล กรรมการ
  - ๖.๔ นายชำนาญ แจ็งสว่าง กรรมการ
  - ๖.๕ นายบุญเลิศ แก้วใส เลขานุการ



แบบ พร.๖

## สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชชนกรินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชชนกรินทร์

แบบเลขที่.....

รายการเลขที่.....

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน

..... แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๙-มิ.ย.-๖๑

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง / งานปรับปรุง	429,088.00	
	งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร	1.3074	
	ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามตาราง ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	560,989.65	
๒	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	34,533.00	
	ภาษี 7 %	2,417.31	
	รวมราคาค่าครุภัณฑ์	36,950.31	
๓	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	597,939.96	
	ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ผศ. นพ. วรวิทย์ วัชรสมบัติศิลป์

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายอิทธิพล ชาติตระกูล

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายชำนาญ แจ่มสว่าง

ลงชื่อ..... เลขานุการ

นายบุญเลิศ แก้วใส

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายธรรมชัย อวยรังสฤษฏ์กุล

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ 90 วัน

(ลงชื่อ)

สายงานออกแบบและประมาณราคา



งาน งานปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชชนดิรินทร์  
สถานที่ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชชนดิรินทร์  
วันที่ 19-ก.ย.-61



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ	รวมแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานรื้อถอน									
1.1	เจาะผนัง(ติดตั้งชุดประตูหน้าต่างงานเลื่อนกระจก)ตามห้อง	9	ตรม.			300.00	2,700.00	2,700.00		
1.2	เจาะผนัง(ติดตั้งชุดประตูหน้าต่างงานเลื่อนกระจก)ขนาด1.00*2.00 เมตร	2	ตรม.			500.00	1,000.00	1,000.00		
1.3	รื้อแผ่นฝ้า-เพดาน ขนาด 0.60*0.60 ม.ของเดิมคืนคณะในห้องเรียนย่อย	39	ตรม.			15.00	585.00	585.00		
1.4	รื้อประตูบานเปิดคู่เดิมคณะฯ	1	ชุด			300.00	300.00	300.00		
1.5	ย้ายตำแหน่งพัดลมโถงจร ติดผนัง ปริ้มติดตั้งใหม่	1	ตัว			200.00	200.00	200.00		
1.6	รื้ออพรมปูพื้นคณะฯ	106	ตรม.			20.00	2,120.00	2,120.00		
<b>2 รายการปรับปรุง</b>										
2.1	ประตูบานเลื่อนแขวนอลูมิเนียมสีอบขาว พร้อมรางแขวน, อุปกรณ์	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00		
2.2	วงกบ-ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด0.90*2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์, ลูกบิดประตู	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	180.00	180.00	2,180.00		
2.3	ประตูบานเปิดคู่กรอบบานอลูมิเนียมสีอบขาวกระจกใสหนา 5 มม.พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	500.00	500.00	14,500.00		
2.4	ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลิบบาน้ำต่างทิศทางพร้อมอุปกรณ์ทุกแบบ, สมือจับ	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	500.00	500.00	14,500.00		
2.5	ผนังยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กขาปลั๊กเสียบเรียบ 2 ด้าน	30	ตรม.	400.00	12,000.00	150.00	4,500.00	16,500.00		
2.6	บัวผนังผนังสีดำ ขนาด 4 นิ้ว (สองด้าน)	25	เมตร	20.00	500.00	40.00	1,000.00	1,500.00		
<b>รวมราคา</b>								<b>72,085.00</b>		



