

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง จ้างเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๖๐ เมตร (PN๑๐)(PE๘๐) โดยวิธีคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๖๐ เมตร (PN๑๐)(PE๘๐) ราคาากลางของงานจ้างฯ ในการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๓๒,๙๖๒.๘๓ บาท(ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบสองบาทแปดสิบบสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันประกาศจ้างด้วยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับอภิสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น

๕. ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องยินยอม การรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้างนี้

๗. กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ห้องอาวูธ ศรีศุกรี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๘. กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาวูธ ศรีศุภรี ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

๙. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก ในราคาชุดละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันทำการราชการ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๑๑๒๔,๓๑๓๖-๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตของงาน
งานจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๖๐ เมตร (PN๑๐)(PE๘๐)
โดยวิธีคัดเลือก

๑. ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๕๘ ส่วนงานกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ในการจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๖๐ เมตร (PN๑๐)(PE๘๐) ดังนั้น กองอาคารสถานที่จึงได้จ้าง HDPE ขนาด ๑๖๐ เมตร (PN๑๐)(PE๘๐) เพื่อเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำของการประปาสวนภูมิภาคฯ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำของการประปาสวนภูมิภาคฯ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. เป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้างที่คัดเลือกจ้างดังกล่าว
๒. เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย,ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย,ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง
๖. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจ้างของมหาวิทยาลัย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรูปแบบรายการงานจ้างงานจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๖๐ เมตร (PN๑๐)(PE๘๐)

๕.ราคากลางงานจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๒,๙๖๒.๘๓ บาท

๖. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

๗. การส่งมอบและการแบ่งงวดงาน

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐% ของราคาก่อสร้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๕% ของงานก่อสร้างทั้งหมด
ใช้เวลาก่อสร้าง ๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย จำนวนเงิน ๖๐% ของราคาก่อสร้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานทุกอย่างครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ทุกประการ ใช้เวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๓/ วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างวิธีนั้น ๆ

วิธีคัดเลือก (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ ๑๓ (ข) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นางศศิมา คำราพิช

โทรศัพท์ : ๐-๕๓๕๔-๓๑๓๗

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80) เชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
 สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยประปาซ่อมบำรุง งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 ตำแหน่งราคาากลางโดย เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN10)(PE80)								
	1.1 ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN10) (PE80) (กบป.หรือมอก.)	136.00	เมตร	536.50	72,964.00	188.87	25,686.32	98,650.32	
	1.2 สตัปออน PE ชุดข้าง ขนาด 160 มม.	6	ชุด	1,361.00	8,166.00	400.00	2,400.00	10,566.00	
	1.3 ประตุน้ำขนาด 150 มม. ชนิดบนดิน (กบป.หรือมอก.หรือมาตรฐานยุโรป)	6	ตัว	10,740.00	64,440.00	720.00	4,320.00	68,760.00	
	1.4 สามทางเหล็กหล่อปลายหน้าขนาด 150 มม. (กบป.หรือมอก.)	3	ตัว	4,350.00	13,050.00	720.00	2,160.00	15,210.00	
	1.5 ท่อโค้งเหล็กหล่อปลายหน้าขนาด 150 มม. (กบป.หรือมอก.)	3	ตัว	2,880.00	8,640.00	720.00	2,160.00	10,800.00	
	1.6 ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด 6 นิ้ว	1	ฟ่อน	3,965.64	3,965.64	2,310.00	2,310.00	6,275.64	
	1.7 หน้างานขนาด 150 มม.	6	อัน	900.00	5,400.00	270.00	1,620.00	7,020.00	
	1.8 ท่อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา ปลายหน้าขนาด 2 ด้านขนาด 150 มม. (กบป.หรือมอก.)	18	ตัว	3,360.00	60,480.00	720.00	12,960.00	73,440.00	
	1.9 ท่อลวดเหล็กหล่อปลายหน้าขนาด 2 ด้านขนาด 150 มม. ลด 100 มม. (กบป.หรือมอก.)	1	ตัว	2,800.00	2,800.00	720.00	720.00	3,520.00	
	1.10 ท่อสันหน้างานขนาด 150 มม.	3	ตัว	2,250.00	6,750.00	720.00	2,160.00	8,910.00	
	1.11 มาตรวัดน้ำชนิดใบพัดระบบแม่เหล็ก-สองชั้น หน้างานขนาด 6 นิ้ว	1	ตัว	39,800.00	39,800.00	720.00	720.00	40,520.00	
	1.12 ค่าวัสดุ ท่อ และอุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นๆ	1	รายการ	32,625.56	32,625.56			32,625.56	
					326,255.64				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างท่อเมนนำประปา HDPE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเดินท่อเมนนำประปา HDPE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80) เชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
 สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานประปาซ่อมบำรุง งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 ตำแหน่งราคากลางโดย เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานวางท่อปกอกเหล็ก								
	2.2 ท่อปกอกเหล็กขนาด 200 มม.	10.00	เมตร	1,836.00	18,360.00	282.00	2,820.00	21,180.00	
	2.3 คอนกรีต	2.98	ลบ.ม.	2,285.00	6,809.30	306.00	911.88	7,721.18	
3	งานเสาดอมอและแท่นคอนกรีต								
	3.1 เสาดอมอ	8	ต้น	1,246.40	9,971.20	380.67	3,045.36	13,016.56	
	3.2 แท่นคอนกรีตขนาด 400 * 400 * 150 มม.	6	แท่น	86.40	518.40	10.80	64.80	583.20	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								418,798.46	

Handwritten signature and name:
 (นายวรรณเดช บัณฑิต)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80) เชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยประปาซ่อมบำรุง งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

แบบปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1


ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80)	532,962.92	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	532,962.92	
	ราคากลาง	532,962.92	
ราคากลาง (ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)			


 (นายวรรณ อดิษฐ์ ภัทรวรรณ)